Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 130/2024/PRI
uzavretej dňa 07.10.2024
podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
(ďalej iba „Dodatok č. 1")

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Sídlo:	Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
Zástupca vo veciach zmluvných:	Ing. Ambróz Hájnik, PhD., primátor
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK67 0200 0000 0000 2252 2432

(ďalej iba ako „Objednávateľ")

Zhotoviteľ:
ELDAS, s.r.o.

Sídlo:	Podhorie 164, 013 18 Podhorie
Štatutárny zástupca:	Daniel Štefánik, konateľ
IČO:	36757713
DIČ:	2022362254
IČ DPH:	SK2022362254
IBAN:	SK23 1100 0000 0029 2691 0779

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ")

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj iba ako „Zmluvné strany")

Čl. II. PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.10.2024 Zmluvu o dielo č. 130/2024/PRI (ďalej len „Zmluva"), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: **„Stojiská pre kontajnery" na separovaný zber odpadu v k. ú. Rajecké Teplice,** v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2. V priebehu realizácie stavebných prác na diele „Stojiská pre kontajnery" na separovaný zber odpadu v k. ú. Rajecké Teplice, bola zhotoviteľom diela zistená nevyhnutná potreba realizácie prác naviac, v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1 a dané zistenie bolo potvrdené objednávateľom.

   V čase verejného obstarávania a ani ku dňu uzatvorenia zmluvy nebola známa potreba identifikovaných prác naviac a o potrebe prác naviac bol Objednávateľ riadne informovaný a ich rozsah a cenu riadne odsúhlasil.

   Nevyhnutné časti realizácie Diela, ktoré sú zahrnuté v zmluve, nie je možné uskutočniť bez realizácie prác naviac, tak aby bola zabezpečená kompletnosť Diela.

3. Podrobný a jednoznačný položkovitý rozpis nevyhnutných prác naviac, ako aj identifikácia konkrétnych položiek nevyhnutných prác naviac a ich ocenenie – cena prác naviac, o ktorú sa

navyšuje cena celkom za predmet diela, je stanovená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1. Hodnota zmeny ceny diela je 14,8 %.

4. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Čl. III. PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v Preambule tohto Dodatku, sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:

   Znenie bodu 5.1 Zmluvy o dielo č. 130/2024/PRI zo dňa 07.10.2024 sa nahrádza nasledovným znením:

   Cena Diela je 4 681,88 eur a je určená na základe položkovitého rozpočtu uvedeného v prílohe č. 1. K cene Diela sa pripočíta príslušná zákonom stanovená daň z pridanej hodnoty vo výške 20%. Spolu s daňou z pridanej hodnoty predstavuje cena Diela 5 618,26 eur.

Cena Diela bez DPH:	4 681,88
Sadzba DPH (%)	20%
Cena Diela s DPH:	5 618,26

Čl. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento Dodatok č. 1 nebol uzavretý za nápadne nevyýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento Dodatok č. 1 podpisujú.

Rajecké Teplice, dňa 7.10.2024

Za objednávateľa:

.....

Ing. Ambróz Hájnik, PhD., primátor

Podhorie, dňa 21.10.2024

.....

Daniel Štefánik, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01
Stavba: Stojiská pod kontajnery - Rajecké Teplice - Práce naviac

JKSO:
Miesto: Rajecké teplice

KS:
Dátum: 10.10.2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Eldas,s.r.o.

IČO: 36757713
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**603,68**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**603,68**	**120,74**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**724,42**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

7. 10. 2024

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ELDAS, s.r.o.

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: **Stojiská pod kontajnery - Rajecké Teplice - Práce naviac**

Miesto: **Rajecké teplice** Dátum: 10.10.2024

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Eldas,s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**603,68**	**724,42**
01	**Stojiská pod kontajnery - Rajecké Teplice - Práce naviac**	603,68	724,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stojiská pod kontajnery - Rajecké Teplice - Práce naviac

JKSO:
Miesto: Rajecké teplice

KS:
Dátum: 10.10.2024

Objednávateľ:
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Eldas,s.r.o.
IČO: 36757713
IČ DPH:

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**603,68**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	603,68	20,00%	120,74

Cena s DPH	**v EUR**	**724,42**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis: 7.10.2024 Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stojiská pod kontajnery - Rajecké Teplice - Práce naviac

Miesto:	Rajecké teplice	Dátum:	10.10.2024
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Eldas,s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**603,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	603,68
1 - Zemné práce	195,53
2 - Zakladanie	408,15

ROZPOČET

Stavba:

Stojiská pod kontajnery - Rajecké Teplice - Práce naviac

Miesto: Rajecké teplice

Dátum: 10.10.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Eldas,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**603,68**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				603,68
	D	1	Zemné práce				195,53
1	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	4,000	3,07	12,28
2	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 1000 m a do 100m3	m3	16,800	6,23	104,66
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,800	1,02	17,14
4	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,800	2,11	35,45
5	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	25,000	1,04	26,00
	D	2	Zakladanie				408,15
6	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,800	35,60	135,28
7	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 (nábeh na stojisko)	m3	0,800	135,00	108,00
8	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,200	14,36	60,31
9	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,200	1,98	8,32
10	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	4,000	7,26	29,04
11	K	HZS000311	Dopravné služby	hod	12,000	5,60	67,20