

ZMLUVA O DIELO č. 140/2019/PROJ
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	Mesto Rajecké Teplice
Sídlo	Námestie SNP 1/29 013 13 Rajecké Teplice
Štatutárny orgán:	Mgr. Katarína Hollá – primátorka mesta
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	22522432/0200
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:	HASTRA s.r.o.
	Dolné Rudiny 2/3528 010 01 Žilina
Štatutárny orgán:	Ing. Milan Hanuliak, konateľ
Zapísaný v obchodnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1898/L
Bankové spojenie	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK24 0200 0000 0027 6951 9556
IČO:	31 606 296
DIČ:	2020446098
IČ DPH:	SK2020446098

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie diela - obnova „**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice**“.

2.2 Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu podľa zadania výkaz výmer projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa bodu č. III. tejto zmluvy.

Článok 3. CENA DIELA , GARANCIA CENY, PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1 Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena bez DPH: 870 517,94 EUR

DPH 20%: 174 103,59 EUR

Cena s DPH: 1 044 621,53EUR

- 3.2 Cena diela je konečná a nemenná pre rozsah priloženého oceneného výkazu výmer. Zhotoviteľ garantuje výšku dohodnutej ceny podľa bodu 3.1, a to aj v prípade, že jemu vzniknuté náklady dodatočne presiahnu výšku určenú v prepočte nákladov. Cenu je možné upraviť len v prípade zmeny rozsahu požadovaných prác objednávatelom a to písomným dodatkom k tejto zmluve vzájomne odsúhlaseným a podpísaným obidvomi zmluvnými stranami.
- 3.3 V prípade dodatočnej úpravy ceny na základe zmeneného rozsahu prác požadovaných objednávatelom sa zhotoviteľ zaväzuje použiť na jej výpočet tie isté položkové ceny a náklady, ktoré boli podkladom pre výpočet pôvodnej ceny.
- 3.4. Objednávatel zaplatí cenu diela na základe faktúry, ktorú má zhotoviteľ právo vystaviť až po protokolárnom prevzatí diela objednávatelom.
- 3.5 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.
- 3.6 Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávatelovi.
- 3.7 Zhotoviteľ k faktúre predloží súpis vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávatela a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

Článok 4. TERMÍN A ČAS PLNENIA, MIESTO PLNENIA

- 4.1. **Čas plnenia:** 12 mesiacov

Začatie prác: dňom prevzatia staveniska

Ukončenie prác: do 12 mesiacov od prevzatia staveniska

Objednávatel odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 7 pracovných dní od účinnosti tejto Zmluvy o dielo.

- 4.2. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínov realizácie diela pri:
- po dobu omeškania objednávatela s poskytnutím spolupôsobenia,
 - zásahu orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ,

-prekážkach spôsobených objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať,
-v prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, vysoké teploty)
-vyššia moc (pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť- vojna, povstanie, epidémia, živelné pohromy).

V uvedených prípadoch zhotoviteľ požadovanú zmenu termínov dohodne s objednávateľom dodatkom k zmluve o dielo.

4.3 **Miesto plnenia:** K. ú. Rajecké Teplice parcely: 520/1 a 520/2

4.4 V prípade omeškania s plnením predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Článok 5. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY, ZMENY V ZMLUVE

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho ukončenia diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom.

5.2 Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k uzatvorenej zmluve budú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak budú vyhotovené písomne ako očíslovaný dodatok k zmluve, obojstranne podpísaný zástupcami zmluvných strán.

Článok 6. ODSÚPENIE OD ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV A ZMLUVNÉ POKUTY

6.1 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

Za podstatné porušenie zmluvy zmluvné strany považujú:

-ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko alebo porušuje dojednania podľa tejto zmluvy, na čo ho objednávateľ písomne upozornil,
-ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie diela, na čo ho zhotoviteľ písomne upozornil.

6.2 Ak zhotoviteľ odstúpi od zmluvy podľa bodu 6.1, patrí zhotoviteľovi cena, na ktorú má nárok na základe zmluvy za práce zrealizované ku dňu odstúpenia od zmluvy.

6.3 Zmluvné pokuty

6.3.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v článku 4. Zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

6.3.2 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v termíne splatnosti, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Článok 7. ZODPOVEDNOSŤ A NÁHRADA ZA ŠKODU

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo jej zmiernenie.
- 7.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 7.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.

Článok 8. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA A SPOLUPÔSOBNIE OBJEDNÁVATEĽA

- 8.1 Objednávateľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi zabezpečiť elektrickú prípojku na 220 V v mieste pracoviska.
- 8.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pri zahájení prác. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a podmienkami zmluvy.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na svoje náklady, vo vlastnom mene a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať v zmysle súťažnej ponuky, podmienok tejto zmluvy a s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a platné technické normy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že materiál v čase zabudovania bude spĺňať zákonné požiadavky pre stavebný výrobok a že dielo spôsobilé k užívaniu na účel, na ktorý bolo zhotovené.
- 8.4 Osoby poverené konať za zmluvné strany po uzavretí zmluvy, poverené vedením stavby, kontrolou vykonaných prác, vedením stavebného denníka, odovzdaním a prevzatím diela:

Za zhotoviteľa: Ing. Milan Štefanik, stavbyvedúci

Za objednávateľa: Ing. Jana Jasencová

- 8.5 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Stavebným zákonom, až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri preberacom konaní. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán zapíše určitú skutočnosť do stavebného denníka a druhá zmluvná strana s obsahom zápisu nebude súhlasiť, je povinná vyjadriť to formou písomného

záznamu do stavebného denníka s uvedením dôvodov, pre ktoré s pôvodným zápisom nesúhlasí. Pokiaľ sa druhá zmluvná strana v stanovenej lehote 5 pracovných dní k zápisu nevyjadrí, považuje sa to za jej súhlas.

Článok 9. ZÁRUČNÉ POMIENKY

- 9.1 Záručná doba sa dojednáva na 60 mesiacov na stavebnú časť. Na zabudované výrobky a materiál je záručná doba podľa záruk stanovených výrobcom a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia celého diela bez väd objednávateľom.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

Článok 10. PODMIENKY ODOVZDANIA DIELA, SPÔSOB PREBERANIA

- 10.1 O odovzdaní a prebratí diela zmluvné strany spíšu preberací protokol. Pri preberaní diela bude prítomný minimálne jeden zástupca objednávateľa a jeden zástupca zhotoviteľa.
- 10.2 Po kontrole kvality diela zástupcovia obidvoch strán svojim podpisom na preberacom protokole potvrdia prevzatie diela v požadovanej kvalite. Akékoľvek odchýlky od požadovanej kvality (vady alebo nedorobky) budú vyznačené v preberacom protokole.

Článok 11. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná len prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné predpisy v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z právnych predpisov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto predpisov a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 11.3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
- 11.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce, na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.
- 11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa s jeho vedomým zdržujú na stavenisku.

- 11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho zamestnancami, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú s jeho vedomým za účelom realizácie diela.
V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
- 11.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.
- 11.8 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 11.9 Dielo bude spĺňať kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky definované Objednávateľom, platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy o dielo.

Článok 12. VÝKONOVÁ ZÁBEZPEKA

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy, uhradí na účet Objednávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová zábezpeka“) v hodnote 5 % z ceny diela s DPH.
- Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť po dobu realizácie diela až po jeho ukončení a odovzdanie objednávateľovi a to v prípade, ak:
- a. Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - b. pre prípad neuspokojenia akejkoľvek pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.
- 12.2 V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z ceny diela s DPH, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 12.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa článku 12 bodu 12.2 je Objednávateľ oprávnený uplatniť si na ťarchu zhotoviteľa zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 50 % z Výkonovej zábezpeky.
- 12.4 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku nasledovne:
- polovica sumy je splatná do 14 dní po doručení písomnej žiadosti Zhotoviteľa po preukázanom riadnom odstránení všetkých väd Diela zistených pri odovzdávaní Diela
 - zostávajúca časť je splatná do 30 dní po doručení písomnej žiadosti Zhotoviteľa po uplynutí záručnej doby podľa čl. 9.1 tejto zmluvy (60 mesiacov) za podmienky, že k tomuto dátumu nebude existovať žiadny neuspokojený nárok voči Zhotoviteľovi

týkajúci sa vykonávania Diela, ktorý bol riadne vznesený Objednávateľom do dňa uplynutia záručnej doby a Zhotoviteľ ho dôvodne nespochybnil.

- 12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej zábezpeky predložiť Objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“), ktorá bude vystavená najmenej na sumu 5 % z ceny diela s DPH a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.

Článok 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky príslušným poskytovateľom NFP.
- 13.2 Zmluvné strany sa budú usilovať akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy riešiť formou obojstrannej dohody. V prípade neúspešnej dohody bude spory zo zmluvy riešiť nezávislý súd miestne a vecne príslušný podľa platných právnych predpisov v SR.
- 13.3 Meniť a dopĺňať zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 13.4 Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží objednávatel' a 2 zhotoviteľ.
- 13.5 Záväzkový vzťah založený medzi zmluvnými stranami touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 13.6 Zmluvné strany podpisom prejavujú súhlas a jej obsahom, a prehlasujú, že obsah zmluvy im je zrozumiteľný a zmluvu neuzatvárajú v tiesni.

V Rajeckých Tepliciach, dňa 7.11.2019

Objednávateľ:



Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta



V Žiline, dňa, 7.11.2019

Zhotoviteľ:  **HASTRA S.R.O.**
Dolné Rudiny 10 01 Žilina
K2020446093


Ing. Milan Hanuliak, konateľ

Príloha 1: Položkovitý spôsob určenia ceny a prepočet nákladov

Príloha 2: Harmonogram prác

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	HASTRA s.r.o	31606296	SK2020446098
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	12.6.2019		
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	186 455,31	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	493 449,08	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	76 220,67	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	52 428,71	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	33 365,63			17		0,00
6		Montáž	21 869,61			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		863 789,01	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	6 728,93

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	870 517,94
Objednávateľ			24	DP 20,00 % z 870 517,94	174 103,59
			25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 044 621,53
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis		Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
			27	Kľzávä doložka	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka	28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Stavebné úpravy - zdravotné stredisko RT, p.č.520/1, 520/2

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Miesto: Rajecké Teplice

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	oprávnené	neoprávnené	spoločné
Stavba		Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SO01	870 517,94	174 103,59	1 044 621,53		
objekt	Zateplenie obvodového plášťa	114 421,67	22 884,33	137 306,00	0,00	0,00	114 421,67
časť	Zateplenie budovy	107 652,64	21 530,53	129 183,17	0,00	0,00	107 652,64
časť	Bleskozvod	6 769,03	1 353,81	8 122,84	0,00	0,00	6 769,03
objekt	Rekonštrukcia strechy	66 481,27	13 296,25	79 777,52	0,00	0,00	66 481,27
objekt	Výmena vonkajších výplní otvorov	82 234,29	16 446,86	98 681,15	53 426,11	18 352,90	10 455,28
objekt	Stavebné úpravy vnútorných priestorov	368 918,22	73 783,64	442 701,86	248 724,77	44 839,36	75 354,09
objekt	Ostatné	238 462,49	47 692,50	286 154,99	0,00	0,00	238 462,49
časť	Elektroinštalácia silnoprádu	50 972,94	10 194,59	61 167,53	0,00	0,00	50 972,94
časť	Elektroinštalácia slaboprádu	10 501,53	2 100,31	12 601,84	0,00	0,00	10 501,53
časť	Vykurovanie	45 482,54	9 096,51	54 579,05	0,00	0,00	45 482,54
časť	vzduchotechnika	7 991,96	1 598,39	9 590,35	0,00	0,00	7 991,96
časť	plyn	1 139,42	227,88	1 367,30	0,00	0,00	1 139,42
časť	zdravotechnika	75 775,13	15 155,03	90 930,16	0,00	0,00	75 775,13
časť	Okapové chodníky	46 598,97	9 319,79	55 918,76	0,00	0,00	46 598,97
Celkom		870 517,94	174 103,59	1 044 621,53	302 150,88	63 192,26	505 174,80

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

Objekt: Stavebné úpravy vnútorných priestorov - oprávnené náklady

Objednávateľ: ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Zhotoviteľ: Projektant: Ing. arch. Ľubomír Kružel

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 1 - ZEMNE PRÁCE

1 494,50

1	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	7,500	85,93	644,48
2	16110-1501	m	m3	7,500	37,33	279,98
3	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	7,500	8,51	63,83
4	16220-1209	Priplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	m3	30,000	7,75	232,50
5	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	7,500	3,76	28,20
6	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	75,000	0,52	39,00
7	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,500	8,62	64,65
8	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	7,500	0,76	5,70
9	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzavorených priestoroch	m3	4,083	12,45	50,83
10	583 336780	Kamenivo ťažené hrubé 16-32	t	8,166	10,45	85,33

2 -

ZÁKLADY 2 - ZÁKLADY

463,88

11	27153-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	m3	0,800	42,65	34,12
12	27332-6231	Základové dosky zo železobetónu vodostav. V 4 T 50 betón tr. C 25/30	m3	1,200	153,62	184,34
13	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	2,400	16,57	39,77
14	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	2,400	4,18	10,03
15	27336-1821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	t	0,144	1 358,50	195,62

A

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KOMPLET KONŠTRUKCIE

9 670,64

16	31023-5241	Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 pálenými tehliami v murive hr. do 300 mm	kus	45,000	2,51	112,95
17	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	0,270	226,03	61,03
18	31127-2200	Murivo nosné z betónových tvárnic hr. 150mm s výplňou C16/20	m3	1,224	196,15	240,09
19	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,073	1 358,50	99,17
20	31712-1102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	kus	1,000	6,60	6,60
21	593 4A1208	Preklad keramický 11,5 - 275 /24/	s	1,000	15,68	15,68
22	31712-1151	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru do 1050 mm	kus	3,000	8,80	26,40
23	593 4A1211	Preklad keramický 14,5 - 125 /36/	s	3,000	7,32	21,96
24	31712-1251	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru 1050-1800 mm	kus	1,000	9,67	9,67
25	593 4A1214	Preklad keramický 14,5 - 200 /24/	s	1,000	12,54	12,54
26	34023-8233	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 v priečkach alebo stenách pôrobet. tvárnic hr. 100 mm	m2	1,845	28,32	52,25
27	34132-1350	Steny nosné zo železobetónu tr. C25/30	m3	10,624	105,19	1 117,54
28	34132-1610	Steny nosné zo železobetónu tr. C30/37 vodostavebný	m3	1,536	151,53	232,75
29	34135-1101	Debnenie stien nosných 1-stranné zhotovenie	m2	2,172	19,85	43,11
30	34135-1102	Debnenie stien nosných 1-stranné odstránenie	m2	2,172	5,77	12,53
31	34135-1105	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	m2	121,600	21,98	2 672,77
32	34135-1106	Debnenie stien nosných 2-stranné odstránenie	m2	121,600	5,24	637,18
33	34136-1821	Výstuž stien BSt 500 (10505)	t	1,824	1 358,50	2 477,90

34	34224-8832	Priečky z tehál pálených P 10 brúsených na pero a drážku na lepidlo	m2	8,235	22,99	189,32
35	34624-4371	Zamurovanie rýh, potrubia, výklenkov z tehál hr. 14 cm	m2	40,000	40,73	1 629,20

ÚPRAVY 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, POVRCHO VÝPLNE

79 593,21

36	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	366,855	1,03	377,86
37	61140-4340	Príprava podkladu, prednástreč spojovací mostík pod omietky stropov, zvýš. príľnavosti náterom	m2	1 060,210	1,57	1 664,53
38	61142-1321	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb hladkých 10-30%	m2	1 060,210	3,76	3 986,39
39	61147-5221	Tenkovrstvá úpr.vnút.stropov váp.cementový štuk hr.2 mm ručne	m2	1 060,210	6,72	7 124,61
40	61148-1117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextílnou sieťkou prílepením	m2	1 060,210	5,00	5 301,05
41	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podláh	m	450,000	2,11	949,50
42	61241-1010	Príprava podkladu, prednástreč pod omietky stien regulácia nasiakavosti náterom	m2	2 779,735	1,57	4 364,18
43	61242-1321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 10-30%	m2	2 369,895	3,14	7 441,47
44	61242-1421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 30-50%	m2	409,840	5,23	2 143,46
45	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	48,578	15,26	741,30
46	61246-5115	Príprava podkl.-Betónkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.príľna. náteru	m2	31,860	1,46	46,52
47	61247-3186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	421,654	2,61	1 100,52
48	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreč	m2	31,860	13,06	416,09
49	61247-5222	Tenkovrstvá úpr.vnút.stien váp.cementový štuk hr.2 mm ručne	m2	2 779,735	5,50	15 288,54
50	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vŕačeným do tmelu	m2	2 828,313	4,39	12 416,29
51	63131-2121	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. 1-4 m2 hr. do 80 mm	m3	1,200	158,87	190,64
52	63131-2141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy	m3	4,054	170,21	690,03
53	63131-2651	mm	m3	0,320	244,53	78,25
54	63131-9191	Príplatok za prácu v nízkom priestore mazanina hr. do 8 cm	m3	4,054	25,56	103,62
55	63247-6103	Samonivelizačná podl. hmota na vnútorné použitie hr. 3 mm	m2	1 042,295	6,79	7 077,18
56	64294-4121	Osadenie dverných zárubní ocelových dodatočne do 2,5 m2	kus	79,000	57,48	4 540,92
57	553 301325	Zárubňa ocelová 60x197cm	s	34 000	44,94	1 527,96
58	553 301365	Zárubňa ocelová 80x197cm	s	45,000	44,94	2 022,30

OSTATNÉ

KONŠTRU 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

36 213,90

59	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	m	10,000	15,80	158,00
60	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	1 094,915	2,72	2 978,17
61	94195-5102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	m2	15,000	6,70	100,50
62	94611-1116	Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	1,000	32,40	32,40
63	94611-1216	Príplatok k pojazdným vežiam š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m za prvý a ZKD deň použitia	kus	31,000	0,95	29,45
64	94611-1816	Demontáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	1,000	22,99	22,99
65	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	1 058,150	2,79	2 952,24
66	95290-8111	Vyčistenie budov a objektov pred čistou montážou technol.	m2	2,030	10,45	21,21
67	95392-2114	Osadenie tvaroviek vetracích prierez do d 400cm2 protipožiarne	kus	2,000	52,25	104,50
68	553 000125	Vetracia mriežka do 20x20 cm. pozink potrubie protipožiarne EW 15D1	ku s	2,000	203,78	407,56
69	95394-5222	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou	m	372,431	1,57	584,72
70	96105-5111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	m3	4,500	162,33	730,49

71	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	24,553	3,42	83,97
72	96405-1111	Búranie trámov, prievl. pásov zo žeb. prier. do 0,1 m2	m3	2,000	155,21	310,42
73	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	m2	163,440	2,42	395,52
74	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	116,000	1,25	145,00
75	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	195,563	20,44	3 997,31
76	97103-5231	cm	kus	84,000	2,38	199,92
77	97103-5241	cm	kus	36,000	3,98	143,28
78	97103-5251	cm	kus	2,000	8,90	17,80
79	97103-5351	cm	kus	2,000	12,04	24,08
80	97103-5521	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. na MC hr. do 15 cm	m2	6,585	9,77	64,34
81	97111-0549	Vyrezanie otvoru 1,80x1,80x0,40m v žeb. stropu el. stenovou pílou, delenie na 100kg bloky	kus	2,000	1 225,79	2 451,58
82	97403-1153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	m	48,000	3,62	173,76
83	97403-1155	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm	m	36,000	6,53	235,08
84	97403-1164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	5,750	6,34	36,46
85	97403-1164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	30,000	6,34	190,20
86	97525-1110	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov železobetónových	cm	100,000	1,98	198,00
87	97525-1130	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stropov železobetónových	cm	100,000	6,58	658,00
88	97607-1111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	33,068	7,98	263,88
89	97801-1141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	m2	1 060,210	1,25	1 325,26
90	97801-3141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	m2	2 779,735	1,00	2 779,74
91	97801-3161	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %	m2	409,840	1,64	672,14
92	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	48,578	3,27	158,85
93	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	m2	409,840	3,53	1 446,74
94	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	137,515	4,74	651,82
95	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	137,515	3,32	456,55
96	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	137,515	6,32	869,09
97	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	2 612,785	0,20	522,56
98	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	137,515	4,79	658,70
99	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	550,060	0,54	297,03
100	97908-7112	Nakladanie sute	t	137,515	3,52	484,05
101	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	137,515	21,00	2 887,82
102	97913-1413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp. na urč. sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost. odpad	t	10,800	5,23	56,48
102	99999-2230	Vysprávk. povrchov a otvorov po inštaláciách - zdravotníka, kúrenie, elektroinštalácia	kus	1,000	2 090,00	2 090,00
103	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	188,285	16,71	3 146,24

Izolácie

proti 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 855,30

104	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	5,260	0,42	2,21
105	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	9,000	0,52	4,68
##	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,005	2 048,20	10,24
107	71111-3111	DS)	m2	156,600	11,50	1 800,90
108	71111-3121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom (napr. S COMBIFLEX-DS)	m2	43,200	12,54	541,73
109	71113-2101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho zvislá	m2	12,600	2,93	36,92
##	626 2B0871	Folia novopová šir. 1,0 m, dĺž. 25 m (napr. ICOPAL DRAIN 8)	m2	15,120	2,09	31,60
111	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	10,520	3,97	41,76
112	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	18,000	4,39	79,02
##	626 2E1011	Pás asfaltový Hydrobit V 60 S 35 bal 10 0m2	m2	33,698	3,55	119,63
114	71190-7440	Izolácia škár a styku stien a podláh hlin. fóliou	m	7,200	15,68	112,90
115	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	27,816	2,65	73,71

Vnúťorná

kanal 721 - Vnúťorná kanalizácia

0,00

116	721 -	Zdravotechnika (samostatný rozpočet)	mpl et	1,000	0,00	0,00
-----	-------	--------------------------------------	-----------	-------	------	------

ÚSTREDN

E 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

0,00

117	73 -	Ústredné kúrenie (samostatný rozpočet)	mpl et	1,000	0,00	0,00
-----	------	--	-----------	-------	------	------

Konštrukc

ie - 763 - Konštrukcie - drevostavby

2 795,58

118	76316-7729	Obklad trámov nad 280cm2 sádkart .RF hr. 2x15 mm "pož.odolnosť 30min."	m2	80,000	33,44	2 675,20
119	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	26,752	4,50	120,38

Konštrukc

ie st 766 - Konštrukcie stolárske

12 893,61

120	76641-1821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	m2	250,000	3,74	935,00
121	76641-1822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	m2	250,000	1,12	280,00
122	76666-1112	Montáž dvier kompl. olvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	kus	79,000	20,90	1 651,10
##	611 601261	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 cm	s	34,000	99,28	3 375,52
##	611 601861	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 cm	s	45,000	99,28	4 467,60
125	76669-5214	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	kus	79,000	8,36	660,44
##	611 871815	Prah dubový dĺžka 90 cm bezbariérová úprava (prechodová lišta)	ku s	79,000	15,68	1 238,72
127	76681-2840	Demontáž kuchyn. liniek drev. alebo kovových dl. do 210cm	kus	5,000	36,58	182,90
128	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	127,913	0,80	102,33

Konštrukc 767 - Konštrukcie doplnk. kovové

ie do stavebné

18 520,65

129	76723-2341	Montáž nerez. zábradlia na schody, zvislá výplň, ukotveného do podlahy	m	33,068	73,15	2 418,92
##	553 406011	Zábradlie nerez	m	33,068	136,50	4 513,78
131	76763-1108	Montáž okien plastových jednokridlových 600 x 1400 mm	kus	2,000	68,97	137,94
##	611 4B0264	Okno plast.pevné P -výš 60, šir.140 cm	s	2,000	107,64	215,28
133	76794-1312	Montáž dverí protipožiarnych	m2	20,751	59,57	1 236,14
##	611 6B3010	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min	m2	20,751	473,00	9 815,22
135	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	183,373	1,00	183,37

Podlahy z

dlaž 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

6 071,04

136	77141-4113	Montáž soklov pórov.rovných do flexib.lep.do 12cm	m	150,000	3,66	549,00
137	77157-5110	Imelu	m2	156,600	20,00	3 132,00
##	597 639000	Dlažba keramická	m2	180,180	12,00	2 162,16
139	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	58,432	3,90	227,88

Podlahy

teraco 773 - Podlahy teracové a syntetické

6 855,71

140	77320-0941	Opravy poškod. teracových schod. hrán stupňov, schodníc	kus	22,000	83,60	1 839,20
141	77350-0940	Opravy terac. podláh poškodených častí do 15% plochy	m2	108,986	34,49	3 758,93
142	77399-9906	Podlahy z liateho terazza, HZS T6	hod	20,000	52,25	1 045,00
143	99877-3201	Presun hmôt pre podlahy teracové v objektoch výšky do 6 m	%	66,431	3,20	212,58

Podlahy

povlak 776 - Podlahy povlakové

18 656,75

144	77609-1112	Penetrácia podkladu vrátane očistenia vysávaním	m2	1 042,295	1,57	1 636,40
145	77649-1113	Lepenie plastovej lišty soklovej rezanej	m	885,000	0,77	681,45
##	284 1A9009	Sokel z PVC. príslušenstvo	m	1 017,750	1,01	1 027,93
147	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	885,695	3,10	2 745,65
148	77652-1103	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov	m2	885,695	3,66	3 241,64
##	284 1A1030	Krytina podlah.PVC hr. do 2.2 mm	m2	1 018,549	9,09	9 258,61

150	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	185,917	0,35	65,07
-----	------------	---	---	---------	------	-------

Obklady z

obkl **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** **11 895,53**

151	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x100 do tmelu	m2	409,840	20,00	8 196,80
##	597 640805	Obklad keramický	m2	430.332	8,00	3 442,66
153	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	116,395	2,20	256,07

783 -

Nátery **783 - Nátery** **7 715,52**

154	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	98,750	4,58	452,28
155	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	98,750	2,82	278,48
156	78380-2824	Odstránenie lepidla z poterov oškrabaním	m2	885,695	1,46	1 293,11
157	78381-2100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	m2	833,921	4,61	3 844,38
158	78381-2190	Nátery omietok stien olejové napustenie	m2	833,921	2,07	1 726,22
159	78399-2000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	3,000	40,35	121,05

784 -

Maľby **784 - Maľby** **8 710,29**

160	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	3 888,523	0,55	2 138,69
161	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	3 888,523	1,69	6 571,60

Elektromo

n **M21 - 155 Elektromontáže** **0,00**

162	21 1 -	Elektromontáže (vid' samostatný rozpočet)	mpl et	1,000	0,00	0,00
163	21022-	Bleskozvod a uzemnenie (vid' samostatný rozpočet)	mpl et	1,000	0,00	0,00

Montáž M24 - 158 Montáž VZT zariadení a

VZT sušiarň **0,00**

164	24 -	VZT (vid' samostatný rozpočet)	mpl et	1,000	0,00	0,00
-----	------	--------------------------------	--------	-------	------	------

Montáž M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení

dop a váh **20 482,00**

165	33003-0070	M+D výtah pre imobilných "napr. Schindler 3100 630 kg"	kus	1,000	20 482,00	20 482,00
-----	------------	--	-----	-------	-----------	-----------

OSTATNÉ OSTATNÉ

3 836,66

166	00119-	Zariadenie staveniska	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
167	99999-9903	Hasiaci prístroj práškový 6kg (osadenie, dodávka, piktogram)	kus	6,000	33,44	200,64
168	99999-9904	Hasiaci prístroj vodný 9kg (osadenie, dodávka, piktogram)	kus	3,000	45,34	136,02

Celkom

248 724,77

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
 Objekt: Stavebné úpravy vnútorných priestorov - oprávnené náklady

Objednávateľ: ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Zhotoviteľ: Projektant: Ing. arch. Ľubomír Kružel

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.6.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
D1	1 - ZEMNE PRÁCE	85,33	1 409,17	1 494,50
2 -				
ZÁKLADY	2 - ZÁKLADY	345,01	118,87	463,88
A				
KOMPLET	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	5 817,19	3 853,45	9 670,64
POVRCHO				
V,	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	8 830,91	70 762,30	79 593,21
OSTATNÉ				
KONŠTRU	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 830,24	34 383,66	36 213,90
Izolácie				
proti	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	173,16	2 682,14	2 855,30
Vnútorná				
kanal	721 - Vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00
ÚSTREDNE				
VYKURO	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00	0,00	0,00
Konštrukci				
e -	763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00	2 795,58	2 795,58
Konštrukci				
e st	766 - Konštrukcie stolárske	9 081,84	3 811,77	12 893,61
Konštrukci				
e do	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	14 544,28	3 976,37	18 520,65
Podlahy z				
dlaž	771 - Podlahy z dlaždíc keramických	2 162,16	3 908,88	6 071,04
Podlahy				
teraco	773 - Podlahy teracové a syntetické	0,00	6 855,71	6 855,71
Podlahy				
povlak	776 - Podlahy povlakové	10 286,54	8 370,21	18 656,75
Obklady z				
obkl	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	3 442,66	8 452,87	11 895,53
783 -				
Nátery	783 - Nátery	2 958,74	4 756,78	7 715,52
784 - Maľby	784 - Maľby	155,54	8 554,75	8 710,29
M21 - 155				
Elektromon	M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00
Montáž				
VZT	M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí	0,00	0,00	0,00
M33 - 162				
Montáž dop	M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh	1 419,78	19 062,22	20 482,00
OSTATNÉ	OSTATNÉ	0,00	3 836,66	3 836,66
	Celkom	61 133,38	187 591,39	248 724,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice	JKSO	
Názov objektu	Stavebné úpravy vnútorných priestorov - oprávnené náklady	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER		
Projektant	Odberateľ: Mesto Rajecké Teplice		
Zhotoviteľ	Projektant: Ing. arch. Ľubomír Kružel		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	13.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	61 133,38	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	187 591,39	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17		0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		248 724,77	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	248 724,77
24	DPH 20,00 % z 248 724,77	49 744,95
25	Cena s DPH (r. 23-24)	298 469,72

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

Objekt: Výmena vonkajších výplní otvorov - oprávnené náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ÚPRAVY 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, POVRCHO VÝPLNE

2 592,26

1	62945-1112	Vyrovnávacia vrstva MC šírky 150-300 mm	m	128,250	2,87	368,08
2	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	128,250	5,00	641,25
3	611 9A0102	Parapeta vnútorná do šír.150 mm	m	135,293	11,70	1 582,93

OSTATNÉ

KONŠTRU 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 343,67

4	96807-2354	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 1 m2, vyvesenie krídiel	m2	4,410	3,34	14,73
5	96807-2357	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2, vyvesenie krídiel	m2	212,850	3,34	710,92
6	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	14,310	19,07	272,89
7	97606-1112	Vybúranie drevených a plastových parapetov do 330 mm	m	128,250	2,61	334,73
8	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	14,168	4,74	67,16
9	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,168	3,32	47,04
10	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,168	4,79	67,86
11	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	56,672	0,54	30,60
12	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	14,168	4,46	63,19
13	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	14,168	21,00	297,53
14	99899-1211	Presun hmôt pre opravy vonkajších plášťov objektov výšky do 25 m	t	3,879	15,68	60,82
15	9999--kont	Odvoz sutiny kontajnerom na skládku TKO bez poplatku	kus	3,000	125,40	376,20

Konštrukc

ie kl

764 - Konštrukcie klampiarske

3 369,14

16	76441-0365	Klamp. AL oplechovanie parapetov rš do 400 mm	m	128,250	23,40	3 001,05
17	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	128,250	2,61	334,73
18	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	33,358	1,00	33,36

Konštrukc 767 - Konštrukcie doplnk. kovové

ie do

stavebné

45 121,04

19	76763-1130	Montáž okien plastových	m2	229,050	23,76	5 442,23
20	611 4B1014	Okno plast. 1-krídlové S -výš. 180. šír. 45 cm "ozn. O5"	s	1,000	175,47	175,47
21	611 4B1048	Okno plast. 1-krídlové S -výš. 120. šír. 60 cm "ozn. O3"	s	5,000	141,13	705,65
22	611 4B2696	Okno plast. 6-krídlové S+OS+OS+OS+OS+S -výš. 180. šír. 550 cm "ozn. O1"	ku s	21,500	1 486,41	31 957,82
23	611 4B2697	Okno plast. 4-krídlové S+OS+OS+OS -výš. 180. šír. 385 cm "ozn. O2"	ku s	1,000	1 043,01	1 043,01
24	611 4B3455	Okno plast. 3-krídlové S+OS+OS -výš. 180. šír. 270 cm "ozn. O4"	ku s	1,000	705,52	705,52
25	76764-1310	Montáž dverí plastových	m2	14,310	31,28	447,62
26	611 4C2115	Dvere 2-krídlové s nadsvetlíkom O+O+P -výš. 270. šír. 160 cm "ozn. O15"	ku s	1,000	1 229,98	1 229,98
27	611 4C2125	Dvere 2-krídlové s nadsvetlíkom O+O+S+S -výš. 270. šír. 185 cm "ozn. O10"	ku s	2,000	1 483,50	2 967,00

28	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	446,743	1,00	446,74
----	------------	---	---	---------	------	--------

Celkom

53 426,11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
 Objekt: Výmena vonkajších výplní otvorov - oprávnené náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13.6.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
POVRCHO				
V,	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 721,45	870,81	2 592,26
OSTATNÉ				
KONŠTRU	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	2 343,67	2 343,67
Konštrukci				
e kl	764 - Konštrukcie klampierske	1 000,35	2 368,79	3 369,14
Konštrukci				
e do	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	38 784,45	6 336,59	45 121,04
	Celkom	41 506,25	11 919,86	53 426,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice	JKSO	
Názov objektu	Výmena vonkajších výplní otvorov - oprávnené náklady	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Rajecké Teplice	IČO	
Projektant	Ing. arch. Ľubomír Kružel	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	13.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 41 506,25	8 Práca nadčas 0,00	13 GZS 0,00
2 Montáž 11 919,86	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 0,00%
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 53 426,11	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22 53 426,11
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 53 426,11 10 685,22
Dátum a podpis		25 Cena s DPH (r. 23-24) 64 111,33
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis		26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kľúčová doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

Objekt: Stavebné úpravy vnútorných priestorov - neoprávnené náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

A 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KOMPLET KONŠTRUKCIE

419,85

1	31023-5241	Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 pálenými tehľami v murive hr. do 300 mm	kus	5,000	2,51	12,55
2	34624-4371	Zamurovanie rýh, potrubia, výklenkov z tehál hr. 14 cm	m2	10,000	40,73	407,30

ÚPRAVY 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, POVRCHO VÝPLNE

20 722,74

3	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	61,020	1,03	62,85
4	61140-4340	Príprava podkladu, prednástreky spojovací mostík pod omietky stropov, zvýš. príľnavosti náterom	m2	244,570	1,57	383,97
5	61142-1321	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb hladkých 10-30%	m2	224,570	3,76	844,38
6	61147-5221	Tenkovrstvá úpr.vnút.stropov váp.cementový štuk hr.2 mm ručne	m2	224,570	6,72	1 509,11
7	61148-1117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prílepením	m2	224,570	5,00	1 122,85
8	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podláh	m	50,000	2,11	105,50
9	61241-1010	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky stien regulácia nasiakavosti náterom	m2	912,143	1,57	1 432,06
10	61242-1321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 10-30%	m2	836,973	3,14	2 628,10
11	61242-1421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 30-50%	m2	75,170	5,23	393,14
12	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	18,683	15,26	285,10
13	61247-3186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	146,678	2,61	382,83
14	61247-5222	Tenkovrstvá úpr.vnút.stien váp.cementový štuk hr.2 mm ručne	m2	836,973	5,50	4 603,35
15	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vŕačeným do tmelu	m2	855,656	4,39	3 756,33
16	63131-2121	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. 1-4 m2 hr. do 80 mm	m3	0,600	158,87	95,32
17	63131-2141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy	m3	1,500	170,21	255,32
18	63131-9191	Príplatok za prácu v nízkom priestore mazanina hr. do 8 cm	m3	1,500	25,56	38,34
19	63247-6103	Samonivelizačná podl. hmota na vnútorné použitie hr. 3 mm	m2	174,590	6,79	1 185,47
20	64294-4121	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	kus	16,000	57,48	919,68
21	553 301325	Zárubňa oceľová 60x197cm	s	6 000	44,94	269,64
22	553 301365	Zárubňa oceľová 80x197cm	s	10,000	44,94	449,40

OSTATNÉ

KONSTRU 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8 762,86

23	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	244,570	2,72	665,23
24	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	244,570	2,79	682,35
25	95394-5222	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou	m	143,236	1,57	224,88
26	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	m2	4,220	2,42	10,21
27	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí do 2 m2	kus	16,000	1,25	20,00
28	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	22,852	20,44	467,09
29	97103-5231	cm	kus	42,000	2,38	99,96

30	97103-5241	cm	kus	18,000	3,98	71,64
31	97103-5251	cm	kus	1,000	8,90	8,90
32	97103-5351	cm	kus	1,000	12,04	12,04
33	97403-1153	Vysekánie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	m	24,000	3,62	86,88
34	97403-1155	Vysekánie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm	m	18,000	6,53	117,54
35	97525-1110	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov železobetónových	cm	100,000	1,98	198,00
36	97525-1130	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stropov železobetónových	cm	100,000	6,58	658,00
37	97801-1141	Odlíčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	m2	224,570	1,25	280,71
38	97801-3141	Odlíčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	m2	836,973	1,00	836,97
39	97801-3161	Odlíčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %	m2	75,170	1,64	123,28
40	97801-3191	Odlíčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	18,683	3,27	61,09
41	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	m2	75,170	3,53	265,35
42	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	22,960	4,74	108,83
43	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,960	3,32	76,23
44	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,960	6,32	145,11
45	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	436,240	0,20	87,25
46	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,960	4,79	109,98
47	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	91,840	0,54	49,59
48	97908-7112	Nakladanie sute	t	22,960	3,52	80,82
49	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	22,960	21,00	482,16
102	99999-2230	Vysprávky povrchov a otvorov po inštaláciách - zdravotníka, kúrenie, elektroinštalácia	kus	1,000	2 090,00	2 090,00
50	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	38,466	16,71	642,77

Izolácie

proti 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

949,15

51	71111-3111	DS)	m2	75,170	11,50	864,46
52	71111-3121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom (napr. S COMBIFLEX-DS)	m2	4,800	12,54	60,19
53	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	9,247	2,65	24,50

Vnúťorná

kanal 721 - Vnúťorná kanalizácia

0,00

54	721 -	Zdravotechnika (samostatný rozpočet)	mpi et	1,000	0,00	0,00
----	-------	--------------------------------------	--------	-------	------	------

ÚSTREDN

E 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

0,00

55	73 -	Ústredné kúrenie (samostatný rozpočet)	mpi et	1,000	0,00	0,00
----	------	--	--------	-------	------	------

Konštrukc

ie - 763 - Konštrukcie - drevostavby

698,90

56	76316-7729	Obklad trámov nad 280cm2 sádrokart. RF hr. 2x15 mm "pož.odolnosť 30min."	m2	20,000	33,44	668,80
57	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	6,688	4,50	30,10

Konštrukc

ie st 766 - Konštrukcie stolárske

2 570,92

58	76641-1821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	m2	50,000	3,74	187,00
59	76641-1822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	m2	50,000	1,12	56,00
60	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	16,000	20,90	334,40
61	611 601261	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 cm	s	6 000	99,28	595,68
62	611 601861	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 cm	s	10 000	99,28	992,80
63	76669-5214	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	kus	16,000	8,36	133,76
64	611 871815	Prah dubový dĺžka 90 cm bezbariérová úprava (prechodová lišta)	ku s	16,000	15,68	250,88

65	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	25,505	0,80	20,40
----	------------	---	---	--------	------	-------

Podlahy z

dlaž 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

163,38

66	77141-4113	Montáž soklov pórov.rovných do flexib.lep.do 12cm	m	4,000	3,66	14,64
67	77157-5110	tmelu	m2	4,220	20,00	84,40
68	597 639000	Dlažba keramická	m2	4,851	12,00	58,21
69	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	1,573	3,90	6,13

Podlahy

povlak 776 - Podlahy povlakové

3 112,01

70	77609-1112	Penetrácia podkladu vrátane očistenia vysávaním	m2	174,590	1,57	274,11
71	77649-1113	Lepenie plastovej lišty soklovej rezanej	m	147,000	0,77	113,19
72	284 1A9009	Sokel z PVC, príslušenstvo	m	169,050	1,01	170,74
73	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	147,740	3,10	457,99
74	77652-1103	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov	m2	147,740	3,66	540,73
75	284 1A1030	Krytina podlah.PVC hr. do 2,2 mm	m2	169,901	9,09	1 544,40
76	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	31,012	0,35	10,85

Podlahy

zo syn 777 - Podlahy zo syntetických hmôt

597,23

77	77761-5231	Nátery betón.podláh oteru odolný	m2	22,630	26,13	591,32
78	99877-7202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	%	5,913	1,00	5,91

Obklady z

obkl 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

2 181,80

79	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	m2	75,170	20,00	1 503,40
80	597 640805	Obklad keramický	m2	78,929	8,00	631,43
81	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	21,348	2,20	46,97

783 -

Nátery 783 - Nátery

2 162,04

82	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	20,000	4,58	91,60
83	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	20,000	2,82	56,40
84	78380-2824	Odstránenie lepidla z poterov oškrabaním	m2	147,740	1,46	215,70
85	78381-2100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	m2	251,092	4,61	1 157,53
86	78381-2190	Nátery omietok stien olejové napustenie	m2	251,092	2,07	519,76
87	78399-2000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	3,000	40,35	121,05

784 -

Maľby 784 - Maľby

2 419,70

88	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obruš. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	1 080,226	0,55	594,12
89	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1 080,226	1,69	1 825,58

Elektromo

n M21 - 155 Elektromontáže

0,00

90	21 1 -	Elektromontáže (viď samostatný rozpočet)	mpl et	1,000	0,00	0,00
91	21022-	Bleskozvod a uzemnenie (viď samostatný rozpočet)	mpl et	1,000	0,00	0,00

Montáž M24 - 158 Montáž VZT zariadení a

VZT sušiarň

0,00

92	24 -	VZT (viď samostatný rozpočet)	mpl et	1,000	0,00	0,00
----	------	-------------------------------	--------	-------	------	------

OSTATNÉ OSTATNÉ

78,78

93	99999-9903	Hasiaci prístroj práškový 6kg (osadenie, dodávka, piktogram)	kus	1,000	33,44	33,44
94	99999-9904	Hasiaci prístroj vodný 9kg (osadenie, dodávka, piktogram)	kus	1,000	45,34	45,34

Celkom

44 839,36

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
 Objekt: Stavebné úpravy vnútorných priestorov - neoprávnené náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 13.6.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
A				
KOMPLET	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	255,85	164,00	419,85
POVRCHO				
V,	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 174,22	18 548,52	20 722,74
OSTATNÉ				
KONŠTRU	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	293,48	8 469,38	8 762,86
Izolácie				
proti	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	949,15	949,15
Vnútorná				
kanal	721 - Vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00
ÚSTREDNE				
VYKURO	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00	0,00	0,00
Konštrukci				
e -	763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00	698,90	698,90
Konštrukci				
e st	766 - Konštrukcie stolárske	1 839,36	731,56	2 570,92
Podlahy z				
dlaž	771 - Podlahy z dlaždíc keramických	58,21	105,17	163,38
Podlahy				
povlak	776 - Podlahy povlakové	1 715,14	1 396,87	3 112,01
Podlahy zo				
syn	777 - Podlahy zo syntetických hmôt	0,00	597,23	597,23
Obklady z				
obkl	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	631,43	1 550,37	2 181,80
783 -				
Nátery	783 - Nátery	877,28	1 284,76	2 162,04
784 - Maľby	784 - Maľby	43,21	2 376,49	2 419,70
M21 - 155				
Elektromon	M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00
Montáž				
VZT	M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí	0,00	0,00	0,00
OSTATNÉ	OSTATNÉ	0,00	78,78	78,78
	Celkom	7 888,18	36 951,18	44 839,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

JKSO

Názov objektu

Stavebné úpravy vnútorných priestorov - neoprávnené náklady

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Rajecké Teplice

Projektant

Ing. arch. Ľubomír Kružel

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

13.06.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	7 888,18	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	36 951,18	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17		0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		44 839,36	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	44 839,36
24	DPH 20,00 % z 44 839,36	8 967,87
25	Cena s DPH (r. 23-24)	53 807,23

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

Objekt: Výmena vonkajších výplní otvorov - neoprávnené náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ÚPRAVY 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, POVRCHO VÝPLNE

742,72

1	62945-1112	Vyrovnávacia vrstva MC šírky 150-300 mm	m	36,850	2,87	105,76
2	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	36,850	5,00	184,25
3	611 9A0102	Parapeta vnútorná do šir.150 mm	m	38,693	11,70	452,71

OSTATNÉ

KONŠTRU 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 504,84

4	96807-2354	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 1 m2, vyvesenie krídiel	m2	11,160	3,34	37,27
5	96807-2355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2, vyvesenie krídiel	m2	14,470	5,33	77,13
6	96807-2356	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 4 m2, vyvesenie krídiel	m2	16,200	5,33	86,35
7	96807-2357	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2, vyvesenie krídiel	m2	30,060	3,34	100,40
8	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	6,480	19,07	123,57
9	97606-1112	Vybúranie drevených a plastových parapetov do 330 mm	m	36,850	2,61	96,18
10	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	5,272	4,74	24,99
11	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,272	3,32	17,50
12	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,272	4,79	25,25
13	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	21,088	0,54	11,39
14	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	5,272	4,46	23,51
15	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	5,272	21,00	110,71
16	99899-1211	Presun hmôt pre opravy vonkajších plášťov objektov výšky do 25 m	t	1,160	15,68	18,19
17	9999--kont	Odvoz sutiny kontajnerom na skládku TKO bez poplatku	kus	6,000	125,40	752,40

Konštrukc

ie kl

764 - Konštrukcie klampiarske

1 106,97

18	76441-0365	Klamp. AL. oplechovanie parapetov rš do 400 mm	m	36,850	23,40	862,29
19	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	36,850	2,61	96,18
20	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	148,499	1,00	148,50

Konštrukc 767 - Konštrukcie doplnk. kovové

ie do stavebné

14 998,37

21	76763-1130	Montáž okien plastových	m2	71,890	23,76	1 708,11
22	611 3A0230	Dvere balkónové 1-kridlové s nadsvetlíkom OS/S - výš.210+60, šir.90 cm "ozn. O11, O12, O12B, O13"	ku s	4,000	391,36	1 565,44
23	611 4B1048	Okno plast.1-kridlové S -výš.120, šir.60 cm "ozn. O3"	s	14,000	141,13	1 975,82
24	611 4B1453	Okno plast.1-kridlové O -výš.170, šir.100 cm "ozn. O20"	s	2,000	226,91	453,82
25	611 4B1720	Okno plast.1-kridlové OS -výš.120, šir.90 cm "ozn. O7"	s	1,000	173,92	173,92
26	611 4B1726	Okno plast.1-kridlové OS -výš.180, šir.90 cm "ozn. O6, O12, O12B"	ku s	5,000	224,58	1 122,90
27	611 4B2696	Okno plast.6-kridlové S+OS+OS+OS+OS+S -výš.180, šir.550 cm "ozn. O1"	ku s	2,500	1 486,41	3 716,03

28	611 4B2844	Okno plast.2-kridlové S/OS -výš.180. šir.165cm "ozn. O13"	ku s	1.000	419,34	419,34
29	611 4B2851	Okno plast.2-kridlové S/OS -výš.180. šir.180cm "ozn. O11, O14"	ku s	2.000	431,04	862,08
30	611 4B4006	Okno plast.3-kridlové S+OS+OS+rozšir.profil -výš.180. šir.295 cm "O13"	ku s	1.000	720,65	720,65
31	76764-1310	Montáž dverí plastových	m2	6,480	31,28	202,69
32	611 4C2156	Dvere 2-kridlové O+O -výš.270. šir.240 cm "ozn. O16"	s	1.000	1 929,07	1 929,07
33	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	148,499	1,00	148,50

Celkom

18 352,90

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
 Objekt: Výmena vonkajších výplní otvorov - neoprávnené náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 13.6.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
POVRCHO				
V,	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	492,51	250,21	742,72
OSTATNÉ				
KONŠTRU	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	1 504,84	1 504,84
Konštrukci				
e kl	764 - Konštrukcie klampiarske	287,43	819,54	1 106,97
Konštrukci				
e do	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	12 939,07	2 059,30	14 998,37
	Celkom	13 719,01	4 633,89	18 352,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice	JKSO	
Názov objektu	Výmena vonkajších výplní otvorov - neoprávnené náklady	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Rajecké Teplice	IČO	
Projektant	Ing. arch. Ľubomír Kružel	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
	13.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	13 719,01	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	4 633,89	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17		0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7 ZRN (r. 1-6)		18 352,90		12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00		21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady			0,00
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis Objednávateľ							23 Súčet 7, 12, 19-22			18 352,90
							24 DPH 20,00 % z 18 352,90			3 670,58
							25 Cena s DPH (r. 23-24)			22 023,48
Dátum a podpis Zhotoviteľ							E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis							26 Dodávky zadávateľa			0,00
							27 Kľzáva doložka			0,00
							28 Zvýhodnenie + -			0,00
Dátum a podpis							Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

Objekt: Rekonštrukcia strechy - spoločné náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ÚPRAVY 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, POVRCHO VÝPLNE

1 721,41

1	63134-1151	ľahkým liaporovým hr. do 80 mm (alternatíva suchý násyp a pod.)	m3	9,108	189,00	1 721,41
---	------------	---	----	-------	--------	----------

OSTATNÉ

KONŠTRU 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 171,72

2	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov	m2	1 235,022	1,96	2 420,64
3	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	3,100	4,74	14,69
4	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	6,200	3,32	20,58
5	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,100	4,79	14,85
6	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	12,400	0,54	6,70
7	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	3,100	4,46	13,83
8	97913-14PC	Prenájom veľkokapacit.kontajnera do 7 m3, poplatok za uloženie sutiny na skládke	kus	2,000	126,00	252,00
9	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	12,751	33,60	428,43

Povlakové

kryt 712 - Povlakové krytiny

23 743,30

10	71230-0840	Odstránenie nečistôt oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	m2	1 235,022	0,38	469,31
11	71230-0845	Odstránenie ventilačnej hlavice na plochej stechy do 10°	kus	13,000	5,25	68,25
12	71236-1715	Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvaranými spojmi, doplnky krytiny	m2	1 011,916	13,85	14 015,04
13	71236-3001	Rozvinutie a natiahnutie fólie z mäčk. PVC v ploche strechy	m2	1 235,022	0,58	716,31
14	283 2A0101	Fólia parozábrana	m2	1 420,275	1,05	1 491,29
15	71287-1805	Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytiahnutím fólie voľne položenej, doplnky krytiny	m2	223,106	14,18	3 163,64
16	71299-8204	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 411 - 620 mm pre klampiarske práce	m	258,800	3,68	952,38
17	553 000115	Ocelové kotvy	s	1 035,200	0,63	652,18
18	607 2A0207	Doska drevoštiepková OSB 3 - 25 mm (2500x1250mm)	m2	161,491	8,61	1 390,44
19	71299-9907	Povlakové krytiny, HZS T5	hod	15,000	12,60	189,00
20	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	231,078	2,75	635,46

Izolácie

tepel 713 - Izolácie tepelné

25 959,80

21	71314-1161	Montáž tep. izolácie striech rovn. hr. do 13 cm skrutky vnútor. pole v. do 20 m	m2	168,220	1,05	176,63
22	283 1F1325	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.60 mm	m2	185,042	5,96	1 102,85
23	71314-1162	Montáž tep. izolácie striech rovn. hr. do 13 cm skrutky krajné pole v. do 20 m	m2	146,810	1,05	154,15
24	283 1F1325	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.60 mm	m2	161,491	5,96	962,49
25	71314-1181	Montáž tep. izolácie striech rovn. hr. nad 17 cm skrutky vnútor. pole v. do 20 m	m2	1 011,916	1,05	1 062,51
26	283 1BA499	Doska izolačná PUR hr.18cm 1200x600mm (napr. Puren FD-L 023)	m2	1 062,512	20,84	22 142,75
27	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	256,014	1,40	358,42

Vnútna**kanal 721 - Vnútna kanalizácia****1 682,79**

28	72117-0965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	kus	13,000	21,00	273,00
29	72123-3117	Strešné vtoky polypropylen PP pre ploché strechy, príslušenstvo	kus	13,000	107,10	1 392,30
30	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	16,653	1,05	17,49

Konštrukc**ie te 762 - Konštrukcie tesárske****63,86**

31	76234-1037	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 25 mm	m2	13,500	4,73	63,86
----	------------	---	----	--------	------	-------

Konštrukc**ie kl 764 - Konštrukcie klampiarske****8 563,39**

32	76417-20561	Odvetrav. komínok priemer 110 mm sklon do 30°, prechodové manžety	kus	13,000	15,75	204,75
33	76431-7205	Klamp. elox. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek	m2	13,500	37,51	506,39
34	76431-7800	Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	13,500	4,87	65,75
35	76434-5831	Klamp. demont. ventilačné nádst. d-150, do 30°	kus	6,000	5,25	31,50
36	76443-0245	Klamp. elox. PZ pl. oplechovanie múrov rš 500	m	84,700	24,31	2 059,06
37	76443-0255	Klamp. elox. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600	m	174,100	28,32	4 930,51
38	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	258,800	2,63	680,64
39	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	84,786	1,00	84,79

Konštrukc 767 - Konštrukcie doplnk. kovové**ie do stavebné****1 575,00**

40	76783-2105	Montáž rebrikov do muriva	m	7,500	52,50	393,75
41	553 042944	Rebrik s ochranným košom PZ úprava	m	7,500	157,50	1 181,25

Celkom**66 481,27**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
 Objekt: Rekonštrukcia strechy - spoločné náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13.6.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
POVRCHO				
V,	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	1 721,41	1 721,41
OSTATNÉ				
KONŠTRU	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	3 171,72	3 171,72
Povlakové				
kryt	712 - Povlakové krytiny	3 533,91	20 209,39	23 743,30
Izolácie				
tepel	713 - Izolácie tepelné	24 208,09	1 751,71	25 959,80
Vnúťorná				
kanal	721 - Vnúťorná kanalizácia	0,00	1 682,79	1 682,79
Konštrukci				
e te	762 - Konštrukcie tesárske	0,00	63,86	63,86
Konštrukci				
e kl	764 - Konštrukcie klampiarske	1 746,12	6 817,27	8 563,39
Konštrukci				
e do	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 181,25	393,75	1 575,00
	Celkom	30 669,37	35 811,90	66 481,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia strechy - spoločné náklady	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Mesto Rajecké Teplice	IČ DPH	
Projektant	Ing. arch. Ľubomír Kružel		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	13.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	30 669,37	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	35 811,90	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17		0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		66 481,27	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22				66 481,27
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 66 481,27				13 296,25
								25 Cena s DPH (r. 23-24)				79 777,52
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ								26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kľzavá doložka				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

Objekt: Stavebné úpravy vnútorných priestorov - spoločné náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ÚPRAVY 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, POVRCHO VÝPLNE

53 443,41

1	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	62,475	1,03	64,35
2	61140-4340	Príprava podkladu, prednástreky spojovací mostík pod omietky stropov, zvýš. prínavosti náterom	m2	196,010	1,57	307,74
3	61142-1321	Oprava vápenej omietky stropov a klenieb hladkých 10-30%	m2	196,010	3,76	737,00
4	61147-5221	Tenkovrstvá úpr.vnút.stropov váp.cementový štuk hr.2 mm ručne	m2	196,010	6,72	1 317,19
5	61148-1117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prílepením	m2	196,010	5,00	980,05
6	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podláh	m	150,000	2,11	316,50
7	61241-1010	Príprava podkladu, prednástreky pod omietky stien regulácia nasiakavosti náterom	m2	599,474	1,57	941,17
8	61242-1321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 10-30%	m2	580,554	3,14	1 822,94
9	61242-1421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 30-50%	m2	18,920	5,23	98,95
10	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	10,928	15,26	166,76
11	61247-3186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	80,228	2,61	209,40
12	61247-5222	Tenkovrstvá úpr.vnút.stien váp.cementový štuk hr.2 mm ručne	m2	580,554	5,50	3 193,05
13	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	591,482	4,39	2 596,61
14	62144-5012	Príprava podkladu, podhládov	m2	915,600	3,68	3 369,41
15	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	915,600	2,94	2 691,86
16	62525-9600	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm	m2	915,600	35,21	32 238,28
17	63131-2121	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. 1-4 m2 hr. do 80 mm	m3	0,200	158,87	31,77
18	63131-2141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy	m3	0,500	170,21	85,11
19	63131-9191	Prípratok za prácu v nízkom priestore mazanina hr. do 8 cm	m3	0,500	25,56	12,78
20	63247-6103	Samonivelizačná podl. hmota na vnútorné použitie hr. 3 mm	m2	182,370	6,79	1 238,29
21	64294-4121	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	kus	10,000	57,48	574,80
22	553 301325	Zárubňa oceľová 60x197cm	s	3,000	44,94	134,82
23	553 301365	Zárubňa oceľová 80x197cm	s	7,000	44,94	314,58

OSTATNÉ

KONŠTRU 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6 410,30

24	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	54,240	2,72	147,53
25	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	105,005	3,89	408,47
26	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	196,010	2,79	546,87
27	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov	m2	681,250	1,96	1 335,25
28	95394-5221	Profil dilatčný PVC V s integrovanou tkaninou - rohový	m	11,270	8,93	100,64
29	95394-5222	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou	m	83,781	1,57	131,54
30	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	m2	2,620	2,42	6,34
31	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dverí do 2 m2	kus	10,000	1,25	12,50
32	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	14,578	20,44	297,97

33	97103-5231	cm	kus	14,000	2,38	33,32
34	97103-5241	cm	kus	6,000	3,98	23,88
35	97103-5251	cm	kus	1,000	8,90	8,90
36	97103-5351	cm	kus	1,000	12,04	12,04
37	97403-1153	Vysekánie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	m	8,000	3,62	28,96
38	97403-1155	Vysekánie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm	m	6,000	6,53	39,18
39	97525-1110	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov železobetónových	cm	100,000	1,98	198,00
40	97525-1130	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stropov železobetónových	cm	100,000	6,58	658,00
41	97801-1141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	m2	196,010	1,25	245,01
42	97801-3141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	m2	580,554	1,00	580,55
43	97801-3161	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %	m2	18,920	1,64	31,03
44	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	10,928	3,27	35,73
45	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	m2	18,920	3,53	66,79
46	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	11,867	4,74	56,25
47	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	11,867	3,32	39,40
48	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,867	6,32	75,00
49	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	225,473	0,20	45,09
50	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,867	4,79	56,84
51	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	47,468	0,54	25,63
52	97908-7112	Nakladanie sute	t	11,867	3,52	41,77
53	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	11,867	21,00	249,21
54	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	52,221	16,71	872,61

Isolácie

proti 711 - Isolácie proti vode a vlhkosti

30,14

55	71111-3111	DS)	m2	2,620	11,50	30,13
56	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	0,003	2,65	0,01

Vnúťorná

kanal 721 - Vnúťorná kanalizácia

0,00

57	721 -	Zdravotechnika (samostatný rozpočet)	mpl et	1,000	0,00	0,00
----	-------	--------------------------------------	--------	-------	------	------

ÚSTREDN

E 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

0,00

58	73 -	Ústredné kúrenie (samostatný rozpočet)	mpl et	1,000	0,00	0,00
----	------	--	--------	-------	------	------

Konštrukc

ie st 766 - Konštrukcie stolárske

1 453,74

59	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	kus	10,000	20,90	209,00
60	611 601261	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 cm	s	3,000	99,28	297,84
61	611 601861	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 cm	s	7,000	99,28	694,96
62	76669-5214	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	kus	10,000	8,36	83,60
63	611 871815	Prah dubový dĺžka 90 cm bezbariérová úprava (prechodová lišťa)	ku s	10,000	15,68	156,80
64	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	14,422	0,80	11,54

Konštrukc 767 - Konštrukcie doplnk. kovové

ie do stavebné

5 302,78

65	76723-2341	Montáž nerez. zábradlia na schody, zvislá výplň, ukoiveného do podlahy	m	19,175	73,15	1 402,65
66	553 406011	Zábradlie nerez	m	19,175	136,50	2 617,39
67	76794-1312	Montáž dverí prolipožiarnych	m2	2,310	59,57	137,61
68	611 6B3010	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min.	m2	2,310	473,00	1 092,63
69	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	52,503	1,00	52,50

Podlahy z**dlaž 771 - Podlahy z dlaždíc keramických****101,53**

70	77141-4113	Montáž soklov pórov.rovných do flexib.lep.do 12cm	m	2,500	3,66	9,15
71	77157-5110	tmelu	m2	2,620	20,00	52,40
72	597 639000	Dlažba keramická	m2	3,014	12,00	36,17
73	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	0,977	3,90	3,81

Podlahy**povlak 776 - Podlahy povlakové****1 129,56**

74	77609-1112	Penetrácia podkladu vrátane očistenia vysávaním	m2	182,370	1,57	286,32
75	77649-1113	Lepenie plastovej lišty soklovej rezanej	m	40,000	0,77	30,80
76	284 1A9009	Sokel z PVC. príslušenstvo	m	50,600	1,01	51,11
77	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	44,000	3,10	136,40
78	77652-1103	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov	m2	44,000	3,66	161,04
79	284 1A1030	Krytina podlah.PVC hr. do 2.2 mm	m2	50,600	9,09	459,95
80	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	11,256	0,35	3,94

Podlahy**zo syn 777 - Podlahy zo syntetických hmôt****3 582,62**

81	77761-5231	Nátery betón.podláh oteru odolný	m2	135,750	26,13	3 547,15
82	99877-7202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	%	35,472	1,00	35,47

Obklady z**obkl 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek****549,15**

83	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x100 do tmelu	m2	18,920	20,00	378,40
84	597 640805	Obklad keramický	m2	19,866	8,00	158,93
85	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	5,373	2,20	11,82

783 -**Nátery 783 - Nátery****1 441,22**

86	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	12,500	4,58	57,25
87	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	12,500	2,82	35,25
88	78380-2824	Odstránenie lepidla z poterov oškrabaním	m2	44,000	1,46	64,24
89	78381-2100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	m2	174,166	4,61	802,91
90	78381-2190	Nátery omietok stien olejové napustenie	m2	174,166	2,07	360,52
91	78399-2000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	3,000	40,35	121,05

784 -**Maľby 784 - Maľby****1 763,98**

92	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s ošrú. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	787,492	0,55	433,12
93	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	787,492	1,69	1 330,86

Elektromo**n M21 - 155 Elektromontáže****0,00**

94	21 1 -	Elektromontáže (viď samostatný rozpočet)	mpl et	1,000	0,00	0,00
95	21022-	Bleskozvod a uzemnenie (viď samostatný rozpočet)	mpl et	1,000	0,00	0,00

Montáž M24 - 158 Montáž VZT zariadení a**VZT sušiarňí****0,00**

96	24 -	VZT (viď samostatný rozpočet)	mpl et	1,000	0,00	0,00
----	------	-------------------------------	--------	-------	------	------

OSTATNÉ OSTATNÉ**145,66**

97	99999-9903	Hasiaci prístroj práškový 6kg (osadenie, dodávka, piktogram)	kus	3,000	33,44	100,32
98	99999-9904	Hasiaci prístroj vodný 9kg (osadenie, dodávka, piktogram)	kus	1,000	45,34	45,34

Celkom**75 354,09**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
 Objekt: Stavebné úpravy vnútorných priestorov - spoločné náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 13.6.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
POVRCHO				
V, 6 -	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 437,31	52 006,10	53 443,41
OSTATNÉ				
KONŠTRU 9 -	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	70,76	6 339,54	6 410,30
Izolácie				
proti 711 -	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	30,14	30,14
Vnútorná				
kanal 721 -	Vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00
ÚSTREDNE				
VYKURO 73 -	ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00	0,00	0,00
Konštrukci				
e st 766 -	Konštrukcie stolárske	1 149,60	304,14	1 453,74
Konštrukci				
e do 767 -	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 710,02	1 592,76	5 302,78
Podlahy z				
dlaž 771 -	Podlahy z dlaždíc keramických	36,17	65,36	101,53
Podlahy				
povlak 776 -	Podlahy povlakové	511,06	618,50	1 129,56
Podlahy zo				
syn 777 -	Podlahy zo syntetických hmôt	0,00	3 582,62	3 582,62
Obklady z				
obkl 781 -	Obklady z obkladačiek a dosiek	158,93	390,22	549,15
783 -				
Nátery 783 -	Nátery	607,93	833,29	1 441,22
784 - Maľby				
784 - Maľby		31,50	1 732,48	1 763,98
M21 - 155				
Elektromon				
M21 - 155	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00
Montáž				
VZT M24 - 158	Montáž VZT zariadení a sušiarň	0,00	0,00	0,00
OSTATNÉ				
OSTATNÉ		0,00	145,66	145,66
Celkom				
		7 713,28	67 640,81	75 354,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

JKSO

Názov objektu

Stavebné úpravy vnútorných priestorov - spoločné náklady

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Rajecké Teplice

Projektant

Ing. arch. Ľubomír Kružel

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

13.06.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 713,28	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	67 640,81	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17		0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		75 354,09	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	75 354,09
24	DPH 20,00 % z 75 354,09	15 070,82
25	Cena s DPH (r. 23-24)	90 424,91

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

Objekt: Výmena vonkajších výplní otvorov - spoločné náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ÚPRAVY 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, POVRCH VÝPLNE

376,90

1	62945-1112	Výrovnávací vrstva MC šírky 150-300 mm	m	18,700	2,87	53,67
2	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	18,700	5,00	93,50
3	611 9A0102	Parapeta vnútorná do šír. 150 mm	m	19,635	11,70	229,73

OSTATNÉ

KONŠTRU 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

593,06

4	96807-2354	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 1 m2, vyvesenie krídliel	m2	5,760	3,34	19,24
5	96807-2355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2, vyvesenie krídliel	m2	5,400	5,33	28,78
6	96807-2357	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2, vyvesenie krídliel	m2	20,430	3,34	68,24
7	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	9,485	19,07	180,88
8	97606-1112	Vybúranie drevených a plastových parapetov do 330 mm	m	18,700	2,61	48,81
9	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	2,779	4,74	13,17
10	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,779	3,32	9,23
11	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,779	4,79	13,31
12	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	11,116	0,54	6,00
13	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	2,779	4,46	12,39
14	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	2,779	21,00	58,36
15	99899-1211	Presun hmôt pre opravy vonkajších plášťov objektov výšky do 25 m	t	0,590	15,68	9,25
16	9999--kont	Odvos sutiny kontajnerom na skládku TKO bez poplatku	kus	1,000	125,40	125,40

Konštrukcie

ie kl

764 - Konštrukcie klampiarske

491,25

17	76441-0365	Klomp. AL oplechovanie parapetov rš do 400 mm	m	18,700	23,40	437,58
18	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	18,700	2,61	48,81
19	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	4,864	1,00	4,86

Konštrukcie 767 - Konštrukcie doplnk. kovové

ie do

stavebné

8 994,07

20	76731-1545	Strieška vstup z polykarbonátu plocha do 3,5 m2	kus	0,000	0,00	0,00
21	76763-1130	Montáž okien plastových	m2	31,590	23,76	750,58
22	611 4B0921	Okno plast pevné 15x so stĺpkami -výš. 270. šír. 390 cm "ozn. O9"	ku s	1 000	1 223,79	1 223,79
23	611 4B1048	Okno plast 1-krídlové S -výš. 120. šír. 60 cm "ozn. O3"	s	8 000	141,13	1 129,04
24	611 4B2696	Okno plast 6-krídlové S+OS+OS+OS+OS+S -výš. 180. šír. 550 cm "ozn. O1"	ku s	1 000	1 486,41	1 486,41
25	611 4B2836	Okno plast 2-krídlové S/OS -výš. 120. šír. 150cm "ozn. O8"	s	3 000	302,88	908,64
26	76764-1310	Montáž dverí plastových	m2	9,485	31,28	296,69
27	611 4C2027	Dvere 1-krídlové s nadsvetlíkom O -výš. 210+60. šír. 100 cm "ozn. O17"	ku s	1 000	799,62	799,62
28	611 4C2102	Dvere 2-krídlové O+O -výš. 205. šír. 140 cm "ozn. O19"	s	1 000	1 066,81	1 066,81
29	611 4C2110	Dvere 2-krídlové s nadsvetlíkom O+O+S -výš. 210+60. šír. 145 cm "ozn. O18"	ku s	1 000	1 243,44	1 243,44
30	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	89,050	1,00	89,05

Celkom

10 455,28

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

Objekt: Výmena vonkajších výplní otvorov - spoločné náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13.6.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
POVRCHO				
V, 6	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	249,92	126,98	376,90
OSTATNÉ				
KONŠTRU 9	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	593,06	593,06
Konštrukci				
e kl 764	764 - Konštrukcie klampiarske	145,86	345,39	491,25
Konštrukci				
e do 767	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	7 857,75	1 136,32	8 994,07
Celkom		8 253,53	2 201,75	10 455,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice	JKSO	
Názov objektu	Výmena vonkajších výplní otvorov - spoločné náklady	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Rajecké Teplice		
Projektant	Ing. arch. Ľubomír Kružel		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	13.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 8 253,53	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 201,75	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažnené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 10 455,28	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 10 455,28
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 10 455,28 2 091,06
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 12 546,34
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Klízáva doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

Objekt: Zateplenie obvodového plášťa - spoločné náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ÚPRAVY 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, POVRCHO VÝPLNE

81 003,14

1	61099-1111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	366,855	1,03	377,86
2	62244-5010	Príprava podkladu, stien a podhládov	m2	1 861,447	3,66	6 812,90
3	62245-1131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	m2	20,000	9,41	188,20
4	62246-4232/1	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	1 484,098	12,97	19 248,75
5	62290-3132	Umytie s odmastením vonkajších omietok stupňa zložitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	1 861,447	2,93	5 454,04
6	62525-9506	Soklový zateplovací systém z XPS hr. 150 mm skrut. kotvy	m2	307,083	29,78	9 144,93
7	62525-9600	Kontaktný zateplovací systém z min. vlny hr. 60 mm skrut. kotvy	m2	433,778	21,95	9 521,43
8	62525-9605	Kontaktný zateplovací systém z min. vlny hr. 150 mm skrut. kotvy	m2	840,122	29,27	24 590,37
9	62525-9623	Kontaktný zateplovací systém ostenia z min. vlny hr. 30 mm	m2	208,504	19,44	4 053,32
10	62525-9624	Kontaktný zateplovací systém ostenia z min. vlny hr. 30 - 50 mm	m2	71,960	20,94	1 506,84
11	62999-1604	Odtŕhovacia skúška (vr.keram.obkladu)	súb or	1,000	104,50	104,50

OSTATNÉ

KONŠTRU 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

23 169,66

12	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	1 539,773	1,78	2 740,80
13	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	3 079,546	1,25	3 849,43
14	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	1 539,773	1,36	2 094,09
15	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	149,713	3,89	582,38
16	94494-4101	Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	1 539,773	1,05	1 616,76
17	94494-5013	Montáž záchytnej striešky zhotovenie súčasne s lešením š. nad 2 m	m	16,000	8,04	128,64
18	94494-5193	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -5013	m	32,000	1,67	53,44
19	94494-5813	Demontáž záchytnej striešky zhotovenej súčasne s lešením š. nad 2 m	m	16,000	2,34	37,44
20	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov	m2	141,240	1,96	276,83
21	95394-5299	Príplatok za použitie profilov pre KZS	m2	1 861,447	1,36	2 531,57
22	97801-5241	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 30 %	m2	1 377,852	0,84	1 157,40
23	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	m2	150,000	2,73	409,50
24	97805-9631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	166,666	3,53	588,33
25	97807-1222	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	m2	175,266	5,76	1 009,53
26	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	63,553	4,74	301,24
27	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	63,553	3,32	211,00
28	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	63,553	6,32	401,65
29	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 207,507	0,20	241,50
30	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	63,553	4,79	304,42
31	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	254,212	0,54	137,27

32	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	63,553	4,46	283,45
33	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	63,553	21,00	1 334,61
34	99899-1211	Presun hmôt pre opravy vonkajších plášťov objektov výšky do 25 m	t	67,913	15,68	1 064,88
35	99999-0006	Demontáž a spätná montáž prvkov na fasáde /schránky, reklam.tabule a pod./	súbor	1,000	313,50	313,50
36	99999-0007	Energetický certifikát po zateplení	súbor	1,000	1 500,00	1 500,00

Izolácie

proti

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 035,09

37	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	298,983	0,52	155,47
38	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,105	2 048,20	215,06
39	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	298,983	4,39	1 312,54
40	628 2E1011	Pás asfaltový Hydrobit V 60 S 35 bal.10,0m2	m2	358,780	3,55	1 273,67
41	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	29,567	2,65	78,35

783 -

Nátery

783 - Nátery

444,75

42	78320-1822	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. obrúsením	m2	48,448	1,78	86,24
43	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	48,448	4,58	221,89
44	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	48,448	2,82	136,62

Celkom

107 652,64

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: Zateplenie obvodového plášťa - spoločné náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13.6.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
POVRCHO				
V, 6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	73,37	80 929,77	81 003,14
OSTATNÉ				
KONŠTRU 9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	23 169,66	23 169,66
Izolácie				
proti 711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 611,31	1 423,78	3 035,09
783 -				
Nátery 783	Nátery	90,12	354,63	444,75
	Celkom	1 774,80	105 877,84	107 652,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie obvodového plášťa - spoločné náklady	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Rajecké Teplice		
Projektant	Ing. arch. Ľubomír Kružel		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	13.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 774,80	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	105 877,84	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17		0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		107 652,64	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		107 652,64
						24	DPH 20,00 % z 107 652,64		21 530,53
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)		129 183,17
						E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kľzavá doložka		0,00
Zhotoviteľ						28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

Objekt: Okapový chodník - spoločné náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 13.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 - ZEMNE

PRÁCE 1 - ZEMNE PRÁCE

14 091,50

1	11310-7223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, nad 200 m2	m2	235,990	1,88	443,66
2	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, nad 200 m2	m2	235,990	7,43	1 753,41
3	11510-1200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	hod	144,000	1,76	253,44
4	13000-1101	Príplatok za sťažnené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	42,228	17,26	728,86
5	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	140,760	29,56	4 160,87
6	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	140,760	3,73	525,03
7	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	140,760	3,76	529,26
8	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	2 674,440	0,52	1 390,71
9	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	140,760	7,01	986,73
10	17115-1101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	m2	235,990	1,07	252,51
11	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	140,760	0,76	106,98
12	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	119,646	3,22	385,26
13	583 336785	Kamenivo obsypové	t	239,292	10,76	2 574,78

2 -

ZÁKLADY 2 - ZÁKLADY

2 145,73

14	21275-6116	Tratívody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 160 mm bez lôžka	m	195,600	10,97	2 145,73
----	------------	---	---	---------	-------	----------

A 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ

KOMPLET KONŠTRUKCIE

1 151,88

15	33131-1150	Osadenie palisád betónových hromadne zabetón. hranatých	m	30,000	12,02	360,60
16	592 282730	Palisáda betónová sivá 12x16,5x40cm	s	252,000	3,14	791,28

KOMUNIK

ÁCIE 5 - KOMUNIKÁCIE

9 057,29

17	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm fr. 4/8 mm	m2	235,990	1,18	278,47
18	56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 0-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	m2	235,990	3,66	863,72
19	56476-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 200 mm	m2	235,990	5,32	1 255,47
20	59621-1110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2	m2	235,990	12,54	2 959,31
21	592 451100	Dlažba zámková hr. 60 mm	m2	235,990	15,68	3 700,32

OSTATNÉ

KONŠTRU 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

19 334,24

22	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	248,400	5,23	1 299,13
23	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	s	260,820	2,19	571,20
24	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	19,560	96,64	1 890,28
25	91973-5112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	100,000	5,75	575,00
26	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	212,391	6,32	1 342,31
27	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	4 035,429	0,20	807,09
28	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	212,391	4,79	1 017,35

29	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	849,564	0,54	458,76
30	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	212,391	4,46	947,26
31	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	212,391	21,00	4 460,21
32	97913-1413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp na urč. sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost. odpad	t	253,368	5,23	1 325,11
33	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	583,159	7,42	4 327,04
34	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	hod	25,000	12,54	313,50

Izolácie

proti

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

818,33

35	71113-1101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	m2	165,600	2,93	485,21
36	283 1J2001	Fólia nopolová 8, v. roľe 1m - 103251	m2	198,720	1,57	311,99
37	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	7,972	2,65	21,13

Celkom

46 598,97

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
 Objekt: Okapový chodník - spoločné náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 13.6.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1 - ZEMNE				
PRÁCE 1 - ZEMNE PRÁCE		2 574,78	11 516,72	14 091,50
2 -				
ZÁKLADY 2 - ZÁKLADY		1 441,57	704,16	2 145,73
A				
KOMPLET 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		952,08	199,80	1 151,88
KOMUNIKÁ				
CIE 5 - KOMUNIKÁCIE		5 592,96	3 464,33	9 057,29
OSTATNÉ				
KONŠTRU 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		2 924,13	16 410,11	19 334,24
Izolácie				
proti 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		311,99	506,34	818,33
	Celkom	13 797,51	32 801,46	46 598,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

JKSO

Názov objektu

Okapový chodník - spoločné náklady

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Rajecké Teplice

Projektant

Ing. arch. Ľubomír Kružel

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	13 797,51	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	32 801,46	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17		0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		46 598,97	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 46 598,97

24 DPH 20,00 % z 46 598,97 9 319,79

25 Cena s DPH (r. 23-24) 55 918,76

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
 Objekt: ELEKTROINŠTALÁCIA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 318,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 318,00

1	974049311	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00120t	m	900,000	4,86	4 374,00
2	974049331	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00220t	m	300,000	6,48	1 944,00

M Práce a dodávky M 41 091,24

21-M Elektromontáže 41 091,24

3	210010033	Rúrka elektroinšt. ohybná plastová, uložená voľne alebo pod omietkou 25mm	m	500,000	1,94	970,00
4	3450710300	Rúrka FXP 25	m	500,000	0,41	205,00
5	210010034	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	200,000	1,94	388,00
6	3450710400	Rúrka FXP 32	ks	200,000	0,69	138,00
7	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	353,000	1,14	402,42
8	3450906510	Krabica KP 67-3 (KP64LA)	ks	353,000	0,36	127,08
9	210010342	Krabica pre svorkovanie vodičov vrátane svorkovnice a zapojenia	ks	50,000	6,48	324,00
10	3450926000	Krabica univerzálna typ:68-1902	ks	50,000	0,31	15,50
11	210020309	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpory	m	100,000	8,10	810,00
12	3450600006	Káblový žľab 250/50 elektroinštalačný komplet, vrátane veka, podpier, kotvenia a spojovacieho materiálu	m	100,000	15,16	1 516,00
13	210120409	Istič vzduchový trojpólový od 100 do 250A	ks	1,000	8,10	8,10
14	3580760671	Príslušenstvo SV-BC-X230 vypínacia (napäťová) spúšťač AC/DC 230, 400, 500 V	ks	1,000	26,95	26,95
15	3580760710	BC160NT305-160-D	ks	1,000	253,10	253,10
16	3582200400	MS33	ks	1,000	49,53	49,53
17	210411181	Montáž prepäťovej ochrany	ks	1,000	24,30	24,30
18	3458020210	SALTEK FLP-B+C MAXI V/3	ks	1,000	360,26	360,26
19	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	29,000	3,56	103,24
20	3450201320	Spínač radenie č.1 legrand valena biela vrátane ramika	ks	29,000	4,08	118,32
21	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	27,000	3,56	96,12
22	3450201480	Prepínač radenie č. 5 legrand valena biela vrátane ramika	ks	27,000	5,32	143,64
23	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	42,000	3,56	149,52
24	3450235000	Spínač radenie č. 6 legrand valena biela vrátane ramika	ks	42,000	4,33	181,86
25	210110005	Križový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	3,56	7,12
26	3450201620	Spínač radenie č. 7 legrand valena biela vrátane ramika	ks	2,000	6,27	12,54
27	210110095	Spínače snímač pohybu	ks	5,000	11,34	56,70
28	3581900400	Pohybový snímač PIR 360° 10A	ks	5,000	19,59	97,95

29	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	261,000	4,05	1 057,05
30	3450317700	Zásuvka jednoduchá 230V/16A legrand valena biela vrátane ramika	ks	218,000	4,33	943,94
31	3450317700	Zásuvka s prep. ochranou legrand valena biela vrátane ramika	ks	35,000	31,56	1 104,60
32	3450317700	Zásuvka jednoduchá 230V/16A IP 44	ks	8,000	9,03	72,24
33	210190003	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	7,000	80,99	566,93
34	3570154511	Rozvádzač RP11,12,13,21,22,23	ks	6,000	1 029,52	6 177,12
35	3570154511	Rozvádzač RK	ks	1,000	614,98	614,98
36	210110049	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia TOTAL STOP	ks	3,000	8,10	24,30
37	3450235000	Tlačidlo TOTAL STOP (s aretáciou, v krabici so sklom)	ks	3,000	28,83	86,49
38	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	90,000	0,67	60,30
39	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	80,000	1,02	81,60
40	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	25,000	12,96	324,00
41	3450613400	Ekvip. svorkovnica OBO	ks	25,000	6,61	165,25
42	210201040	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového všeobecne	ks	221,000	11,34	2 506,14
43	3480506900	Svietidlo so senzorom LED, IP20, 4000K, 2000LM napr. DUNO LED 24W-NW-O-SE	ks	28,000	11,13	311,64
44	3480506800	Svietidlo LED 4000K/2000lm, IP20 napr. DUNO LED N24W-NW-O (schodisko)	ks	31,000	11,13	345,03
45	3480506800	Svietidlo vonkajšie LED IP44 3000lm/3000K napr. modus BRB3KO480V3/NDSM konzultovať s architektom (vonkajšie+ zádverie)	ks	4,000	71,88	287,52
46	3480506900	Svietidlo vonkajšie IP44, E27 + LED žiarovka, napr. PIRES DL-600 NS Prísadené	ks	10,000	18,38	183,80
47	3480506800	Svietidlo LED 4000K/4200lm IP65, napr. MAH-LED N 50W-NW/PC	ks	15,000	32,59	488,85
48	3480506800	Svietidlo LED 4000K, 3500lm, 26W, IP40, napr. MODUS ESO 3000	ks	39,000	82,06	3 200,34
49	3480506800	Svietidlo LED 4000K, 4600lm, 38W, IP40, napr. MODUS ESO 4000	ks	11,000	82,06	902,66
50	3480506800	Svietidlo 4000K, 5200lm, 46W, IP40, napr. MODUS ESO 5000	ks	13,000	86,14	1 119,82
51	3480506800	Svietidlo LED 4000K, 7100lm, 64W, IP40, napr. MODUS ESO 6000	ks	52,000	86,14	4 479,28
52	3480506800	Svietidlo núdzové LED/1hod + piktogram	ks	18,000	19,17	345,06
53	3480506800	Príplatok za svietidlo s núdzovým modulom 1hod	ks	8,000	78,38	627,04
54	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	5,000	4,86	24,30
55	3544230100	BERNARD ZSA 16 vrátane pásika	ks	5,000	1,30	6,50
56	210220451	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	1 100,000	0,60	660,00
57	3410403400	Vodič medený CY 10 žltozelený	m	650,000	0,79	513,50
58	3410406400	žltozelený	m	50,000	1,50	75,00
59	3410402700	žltozelený	m	400,000	0,32	128,00
60	210881170	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	50,000	0,60	30,00
61	3410350925	1-CHKE-V 2x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	50,000	0,84	42,00
62	210881192	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x4	m	70,000	0,65	45,50
63	3410350948	1-CHKE-R 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti STN	m	70,000	2,19	153,30
64	210800220	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm2	m	60,000	0,73	43,80
65	3410350079	YKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	60,000	0,31	18,60
66	210800068	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x1,5mm2	m	500,000	0,73	365,00
67	3410350373	CYKYLo 3x1,5 Plochý kábel STN	m	500,000	0,41	205,00

68	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou 3 x 1, 5	m	900,000	0,73	657,00
69	3411401133	Kábel CYKY 3x1,5	m	900,000	0,41	369,00
70	210800106	Kábel uložený pod omietkou 3 x 2,5	m	1 500,000	0,73	1 095,00
71	3411400488	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	1 500,000	0,67	1 005,00
72	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	50,000	0,65	32,50
73	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	1,78	89,00
74	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	40,000	0,82	32,80
75	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	4,08	163,20
76	210800124	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	220,000	0,97	213,40
77	3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	220,000	6,65	1 463,00
78	PM	Podružný materiál	%	456,443	2,19	999,61

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 620,00

79	HZS000113	Stavebno montážne práce drobné a dokončovacie vopred nešpecifikované náročné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	16,20	1 620,00
----	-----------	--	-----	---------	-------	----------

OST Ostatné 1 943,70

80	HZS000114	Revízia a revízna správa	kpl	1,000	647,90	647,90
81	HZS000114	Realizačná projektová dokumentácia a dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	1 295,80	1 295,80

Celkom 50 972,94

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Ražeckej Teplice

Objekt: ELEKTROINŠTALÁCIA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.6.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	6 318,00	6 318,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	6 318,00	6 318,00
M	Práce a dodávky M	28 932,49	12 158,75	41 091,24
21-M	Elektromontáže	28 932,49	12 158,75	41 091,24
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	1 620,00	1 620,00
OST	Ostatné	0,00	1 943,70	1 943,70
	Celkom	28 932,49	22 040,45	50 972,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice	JKSO	
Názov objektu	ELEKTROINŠTALÁCIA	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	13.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	6 318,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	28 932,49				17		0,00%	0,00
6		Montáž	12 158,75				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		47 409,24	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		3 563,70

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	50 972,94
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 50 972,94	10 194,59
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	61 167,53
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
 Objekt: SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 701,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 701,00

1	974049311	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00120t	m	350,000	4,86	1 701,00
---	-----------	--	---	---------	------	----------

M Práce a dodávky M 7 990,53

21-M Elektromontáže 2 461,81

2	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	35,000	1,14	39,90
3	3450906510	Krabica KP 67-3 (KP64/LA)	ks	35,000	0,33	11,55
4	210020305	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpery	m	100,000	8,10	810,00
5	3450600004	Káblový žľab 125/50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1512582	m	100,000	2,77	277,00
6	3450600031	Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1512562	m	100,000	1,46	146,00
7	3450600351	Príslušenstvo a kotviaci materiál	kpl	1,000	1,11	1,11
8	210010006	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36mm	m	500,000	1,94	970,00
9	3412611002	Rúrka ohybná FXP25	m	500,000	0,39	195,00
10	PM	Podružný materiál	%	10,717	1,05	11,25

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

22-M 5 528,72

11	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	35,000	6,48	226,80
12	3582010032	Počítačová sieť a príslušenstvo Zásuvka 2xRJ45/s, Cat.6, komplet osadená	ks	35,000	11,43	400,05
13	220511030	Kábel voľne uložený voľne	m	2 000,000	0,60	1 200,00
14	3410300720	FTP 4x2x24 AWG Kábel na prenos dát CAT 6A alebo CAT 7	m	2 000,000	0,41	820,00
15	220511031	Kábel v rúrkach	m	1 000,000	0,67	670,00
16	3410300725	FTP 4x2x24 AWG Kábel na prenos dát CAT 6A alebo CAT 7	m	1 000,000	0,41	410,00
17	220512025	Montáž stojanového rozvadzača 19", 42U, 45U, (600x600, 600x800, 800x600, 800x800) - časť A	ks	1,000	121,48	121,48
18	3582010437	Rozvádzač stojanový 42U, 1970x600x600 mm (vxšxh)-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	1,000	353,99	353,99
19	220512040	Montáž police do rozvadzača, so zadnými podperami	ks	2,000	8,10	16,20
20	3582010628	Police výsuvná 19", 450mm, 1U /so zadnými podperami/, nosnosť 30 kg-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	2,000	13,39	26,78
21	220512041	Montáž kolieska pre stojanový rozvadzač	ks	1,000	8,10	8,10
22	3582010665	Sada koliesok 19", 2ks s brzdou+2ks, pre rozvadzače s hmotnosťou do 800 kg-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	1,000	52,93	52,93
23	220512046	Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou	ks	1,000	8,10	8,10
24	3582010651	Rozvodný panel 19", 8x230V, prepäťová ochrana, filter, 1.3U, 3 m-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	1,000	20,72	20,72
25	220512051	Montáž ventilacnej jednotky, 2x ventilátor	ks	1,000	8,10	8,10
26	3582010601	Ventilačná jednotka 19", 30W, 2U, (2x ventilátor) s termostatom-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	1,000	79,58	79,58

27	220512060	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	ks	3,000	6,48	19,44
28	3582010661	Držiak patch káblov 19", kovový, 1U-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	3,000	4,79	14,37
29	220512107	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	3,000	8,10	24,30
30	3582010215	Patch panel Category 6A 24xRJ45/s, čierny, komplet osadený-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	3,000	119,07	357,21
31	220512130	Značenie zásuviek	ks	35,000	0,32	11,20
32	220512131	Značenie prípojných miest na strane rozvadzača	ks	70,000	0,32	22,40
33	220512134	Meranie certifikácie cat.6, vystavenie protokolu	ks	70,000	8,10	567,00
34	PM	Podružný materiál	%	85,684	1,05	89,97

OST

Ostatné

810,00

35	HZS000111	Stavebno montážne práce vopred nešpecifikované náročne (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	16,20	810,00
----	-----------	--	-----	--------	-------	--------

Celkom

10 501,53

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Ražejcké Teplice
 Objekt: SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.6.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	1 701,00	1 701,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	1 701,00	1 701,00
M	Práce a dodávky M	3 166,29	4 824,24	7 990,53
21-M	Elektromontáže	630,66	1 831,15	2 461,81
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	2 535,63	2 993,09	5 528,72
OST	Ostatné	0,00	810,00	810,00
	Celkom	3 166,29	7 335,24	10 501,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice	JKSO	
Názov objektu	SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	13.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 701,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	3 166,29				17		0,00%
6		Montáž	4 824,24				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 691,53	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	810,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		10 501,53	
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 10 501,53		2 100,31	
						25 Cena s DPH (r. 23-24)		12 601,84	
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa		0,00	
						27 Kízavá doložka		0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -		0,00	

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

Objekt: BLESKOZVOD A UZEMNENIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

6 153,47

21-M Elektromontáže

4 780,67

1	210010036	Rúrka elektroinšt. ohybná ", uložená voľne alebo pod omietkou	m	70,000	1,94	135,80
2	3450706300	HADICA fi32	m	70,000	0,69	48,30
3	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	7,000	4,86	34,02
4	3450913000	Krabica KO-125E	ks	7,000	2,56	17,92
5	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	12,000	3,24	38,88
6	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4 nebezpečenstvo pri búrke	ks	12,000	6,53	78,36
7	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	160,000	0,97	155,20
8	3540406500	Svorka spoj SR 03	ks	30,000	0,68	20,40
9	3544112000	páskový vodič FeZn 30x4	kg	154,667	1,31	202,61
10	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	50,000	1,62	81,00
11	1561523500	Drôt pozinkovaný FeZn Rd 10.00mm	kg	15,000	1,31	19,65
12	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	450,000	6,16	2 772,00
13	1561522500	Drôt AlMgSi Rd8.00mm	kg	67,500	4,44	299,70
14	3540402900	HR-Podpera	ks	350,000	0,78	273,00
15	3540406800	HR-Svorka	ks	100,000	1,05	105,00
16	210220231	Zachyt.tyč včít. upevnenia do 3 m dĺžky tyče	ks	9,000	11,34	102,06
17	3540300500	HR-Zberná tyč 1,5m vrátane podstavcov a svoriek	ks	9,000	17,95	161,55
18	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	7,000	4,38	30,66
19	3540408330	Svorka SZ/SP Fe Zn Rd 8-10	ks	7,000	1,19	8,33
20	210220361	Tyčový uzemňovač zaradený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	2,000	18,31	36,62
21	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	2,000	14,37	28,74
22	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	7,000	2,27	15,89
23	5489511000	Štítok PVC	s	7,000	0,47	3,29
24	210220431	uholníka	ks	15,000	4,05	60,75
25	PM	Podružný materiál	%	45,078	1,13	50,94

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

1 372,80

26	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	160,000	6,72	1 075,20
27	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	160,000	1,86	297,60

OST

Ostatné

615,56

28	HZS000111	Stavebno montážne práce vopred nešpecifikované náročné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	16,20	324,00
29	HZS000114	Revízia a revízna správa	kpl	1,000	291,56	291,56

Celkom

6 769,03

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: BLESKOZVOD A UZEMNENIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.6.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
M	Práce a dodávky M	1 266,85	4 886,62	6 153,47
21-M	Elektromontáže	1 266,85	3 513,82	4 780,67
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00	1 372,80	1 372,80
OST	Ostatné	0,00	615,56	615,56
	Celkom	1 266,85	5 502,18	6 769,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecské Teplice	JKSO	
Názov objektu	BLESKOZVOD A UZEMNENIE	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	13.06.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	1 266,85				17		0,00%	0,00
6		Montáž	4 886,62				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 153,47	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	615,56	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		6 769,03	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 6 769,03		1 353,81	
						25	Cena s DPH (r. 23-24)		8 122,84	
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ						26	Dodávky zadávateľa		0,00	
						27	Kľzavá doložka		0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka		28	Zvýhodnenie + -		0,00	

	A	B	C	D	E	F	G
1	ROZPOČET						
2	Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice						
3	Objekt: Zdravotechnika						
4							
5							
6	Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice						
7	Zhotoviteľ:				Spracoval:		
8	Miesto:				Dátum: 30.7.2019		
9							
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13		PSV	Práce a dodávky PSV				75 775,13
14		713	Izolácie tepelné				2 949,56
15	1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	254,000	2,66	675,64
16	2	2837741537	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	46,200	0,51	23,56
17	3	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	70,350	0,54	37,99
18	4	2837741553	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	74,550	0,56	41,75
19	5	2837741563	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	12,600	0,68	8,57
20	6	2837741576	Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	63,000	0,85	53,55
21	7	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	96,000	2,99	287,04
22	8	2837741595	Tubolit DG 50 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	56,700	1,08	61,24
23	9	2837741597	Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	44,100	1,15	50,72
24	10	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	111,000	2,93	325,23
25	11	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	46,200	0,95	43,89
26	12	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	70,350	1,12	78,79
27	13	6314152520a	Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	kpl	1,000	219,45	219,45
28	14	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	96,000	3,23	310,08
29	15	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	37,800	2,06	77,87
30	16	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	63,000	2,39	150,57
31	17	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	m	54,000	4,36	235,44
32	18	6314152890	Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 49x40x1000 mm	m	56,700	4,06	230,20
33	19	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	27,929	1,36	37,98
34		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				7 805,66
35	20	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2, vrátane systémových tvaroviek	m	66,000	12,70	838,20
36	21	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8, vrátane systémových tvaroviek	m	48,000	17,58	843,84
37	22	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3,9, vrátane systémových tvaroviek	m	59,000	19,09	1 126,31
38	23	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40, vrátane systémových tvaroviek	m	66,000	7,67	506,22
39	24	2860020540	HT rúra hrdlová DN 40/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE, vrátane systémových tvaroviek	ks	66,000	1,42	93,72
40	25	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50, vrátane systémových tvaroviek	m	28,000	7,91	221,48
41	26	2860020600	HT rúra hrdlová DN 50/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE, vrátane systémových tvaroviek	ks	28,000	1,47	41,16
42	27	721172230	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70, vrátane systémových tvaroviek	m	14,000	8,51	119,14
43	28	2860020660	HT rúra hrdlová DN 70/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE, vrátane systémových tvaroviek	ks	14,000	2,71	37,94
44	29	721172233	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100, vrátane systémových tvaroviek	m	66,000	9,47	625,02
45	30	2860020720	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE, vrátane systémových tvaroviek	ks	66,000	4,77	314,82
46	31	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	66,000	2,85	188,10
47	32	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	ks	4,000	3,35	13,40

	A	B	C	D	E	F	G
48	33	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	1,000	3,44	3,44
49	34	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	23,000	4,21	96,83
50	35	721229020	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	ks	3,000	25,77	77,31
51	36	5528158014	Sprchový žľab k stene 700 mm 930x 190x 135 obj.č. 154.105.00.1 GEBERIT Uniflex	ks	3,000	212,95	638,85
52	37	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	10,000	17,78	177,80
53	38	721274103a	Montáž výrobkov HL	ks	22,000	6,73	148,06
54	39	HL406	Podomiet zápach uzávierka pre práčku ako HL405, ale s chrom.výtok.ventilom 1"so spätnou klap.a prívrážušn..krycia doska 180x100mm DN 40/50	ks	6,000	31,23	187,38
55	40	2866300007ac01	Strešný vtok vyhrievaný ACO SPIN DN70	ks	8,000	116,00	928,00
56	41	2866340067	Podlahový vpust HL310N, (0,6 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná príruha, mnežka 115x115 mm, PP/PE/nerezová oceľ V2A	ks	2,000	27,67	55,34
57	42	5516240005	Kondenzačná zápachová uzávierka HL136N, DN 40, (0,37 l/s), horizontálne pripojenie 5/4", prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP	ks	6,000	20,71	124,26
58	43	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	288,000	0,79	227,52
59	44	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	59,000	1,01	59,59
60	45	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	106,597	1,05	111,93
61		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				21 322,31
62	46	722131214	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d28x1,2mm	m	20,000	20,33	406,60
63	47	722131217	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm	m	78,000	32,66	2 547,48
64	48	722173024	Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 20x2	m	88,000	3,90	343,20
65	49	2860030100	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 20x2mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	88,000	0,91	80,08
66	50	2860030410	RADOPRESS spojka 20 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	88,000	2,81	247,28
67	51	722173027	Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 26x3	m	134,000	4,36	584,24
68	52	2860030110	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 26x3mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	134,000	1,93	258,62
69	53	2860030420	RADOPRESS spojka 26 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	134,000	3,47	464,98
70	54	722173030	Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 32x3	m	48,000	4,68	224,64
71	55	2860030120	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 32x3mm/50m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	48,000	2,64	126,72
72	56	2860030430	RADOPRESS spojka 32 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	48,000	6,25	300,00
73	57	722173033	Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 40x3,5	m	120,000	4,91	589,20
74	58	2860030180	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 40x3,5mm/5m tyč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	120,000	8,42	1 010,40
75	59	2860030440	RADOPRESS spojka 40 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	120,000	9,64	1 156,80
76	60	722173036	Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 50x4	m	108,000	5,09	549,72
77	61	2860030190	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 50x4mm/5m tyč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	108,000	12,77	1 379,16
78	62	2860030450	RADOPRESS spojka 50 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	108,000	19,46	2 101,68
79	63	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	166,000	7,47	1 240,02
80	64	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	8,000	7,47	59,76
81	65	722220111	Montáž armatury závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	9,000	2,28	20,52
82	66	5511040200	Ventil výtokový odvodný K 270 M 1/4"	ks	1,000	2,35	2,35
83	67	5517401570	Armatury a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	8,000	3,08	24,64
84	68	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	20,000	3,80	76,00
85	69	5511870010	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	20,000	3,99	79,80
86	70	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,20	4,20
87	71	5511870020	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	6,93	6,93

	A	B	C	D	E	F	G
88	72	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	4,94	14,82
89	73	5511870030	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	3,000	10,35	31,05
90	74	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	5,000	6,40	32,00
91	75	5511870040	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	5,000	16,70	83,50
92	76	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	7,68	15,36
93	77	5511870050	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000	24,41	48,82
94	78	722221112	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1/2	ks	2,000	2,29	4,58
95	79	5511871230	Nezámrzný záhradný guľový uzáver, 1/2", o 16 mm, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000	9,96	19,92
96	80	722221220a1d	Montáž regulačného ventilu G 3/4	ks	17,000	4,97	84,49
97	81	d	Regulačný ventil Aquastrom C DN20	ks	17,000	58,87	1 000,79
98	82	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	10,000	3,81	38,10
99	83	5511872280	Kontrolovateľný spätný ventil, 3/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	ks	10,000	12,59	125,90
100	84	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	2,000	7,69	15,38
101	85	5511872320	Kontrolovateľný spätný ventil, 2", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	ks	2,000	50,11	100,22
102	86	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	6,000	16,51	99,06
103	87	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prírodnica ekv.10 PHHP	ks	6,000	242,45	1 454,70
104	88	722263414	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	48,000	11,25	540,00
105	89	3882122300	Vodomer jm3-v/3	ks	24,000	12,82	307,68
106	90	3882122200	Vodomer jh3-v/3 na teplú vodu	ks	24,000	12,82	307,68
107	91	42256117091	Protipožiarna zpevňujúca páska CP 648-E-W 45/1,8" balenie po 10metroch	ks	8,000	115,61	924,88
108	92	42256117092	Protipožiarny tmel CFS-S ACR 580ml	ks	48,000	9,58	459,84
109	93	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	596,000	1,45	864,20
110	94	722290234	80	m	596,000	1,05	625,80
111	95	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	326,743	0,73	238,52
112	725	Zdravotechnika - zariad'. predmety					27 576,26
113	96	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	23,000	10,22	235,06
114	97	6420134050	Klozet závesný OL YMP NEW, 360x530x400 mm, keramika, biela	ks	23,000	82,91	1 906,93
115	98	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatek za použitie silikónového tmelu	ks	50,000	2,93	146,50
116	99	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	23,000	41,59	956,57
117	##	5513005457	Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5 GEBERIT	ks	23,000	303,62	6 983,26
118	##	5513005487	Ovládacie tlačidlo Sigma50 pre individuálnu úpravu 295x175x45, zinková tlaková zliatina, GEBERIT	ks	23,000	137,03	3 151,69
119	102	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	1,000	18,08	18,08
120	##	6420144250	Pisoár so senzorom GOLEM, 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, biela	ks	1,000	327,45	327,45
121	104	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápchovou uzávierkou na konzoly	sub	38,000	34,78	1 321,64
122	##	6420135210	Umývadlo CUBITO-55 biela, obj.č.8104220001041	ks	28,000	66,00	1 848,00
123	##	6420136190	Umývadlielko keramické CUBITO-45, 450x340x145 mm, biela	ks	10,000	55,69	556,90
124	107	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	súb	13,000	18,17	236,21
125	##	5523148100	Kuchynský drez Alveus do dosky BASIC 10 nerez 380x440-145, 1x kompl.sifon v cene	ks	13,000	75,87	986,31
126	109	725329103	Montáž kuchynských drezov dvojíťých, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok. armatúr	súb	5,000	25,00	125,00
127	##	5523152500	Kuchynský drez Alveus do dosky ELEGANT 70 nerez dekor 1110x510-190,2xQ +.sifón	ks	5,000	103,46	517,30
128	111	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	16,43	16,43

	A	B	C	D	E	F	G
129	##	6420144360	Výlevka MIRA biela, obj.č.8510460000001	ks	1,000	146,40	146,40
130	113	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojavou rúrkou G 1/2	sub	135,000	4,75	641,25
131	##	5517534500	Rohový guľový ventil EKO, chróm 1/2"-1/2", kod 1482120, VALVEX	ks	135,000	5,05	681,75
132	115	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	56,000	10,75	602,00
133	##	5514360800	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou	ks	38,000	93,12	3 538,56
134	##	5513006570	Drezová batéria stojacia TIGO, obj.č.3511810040001	ks	18,000	61,33	1 103,94
135	118	725839225a	Montáž nástennej batérie k výlevke	ks	1,000	10,35	10,35
136	##	5513006110a	Nástenná batéria k výlevke	ks	1,000	61,73	61,73
137	120	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000	12,09	36,27
138	##	5514367400	Sprchová batéria ADLON	ks	3,000	122,97	368,91
139	122	725989101	Montáž dveriek kovových lakovaných	ks	30,000	5,48	164,40
140	##	5516757400	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	ks	30,000	26,56	796,80
141	124	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	292,176	0,31	90,57
142		732	Ústredné kúrenie, strojovne				180,37
143	125	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm výtlak do 1,4 m	ks	1,000	10,68	10,68
144	##	4268157200	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 BUT 80 1x230V 50Hz	ks	1,000	167,26	167,26
145	127	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,115	1,15	2,43
146		767	Konštrukcie doplnkové kovové				15 940,97
147	128	767871110.1	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	573,71	573,71
148	##	55301000011.1	Podporný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	1 525,70	1 525,70
149	130	zs	Zemné práce pre kanalizáciu so spätnou úpravou a nepredvídané práce	hzs	150,000	13,06	1 959,00
150	131	zs2	Demontáž pôvodnej zdravotníckej	hzs	250,000	13,06	3 265,00
151	132	zs3	Odvoz a uskladnenie na skládku	hzs	200,000	13,06	2 612,00
152	133	55301000011st	Sekacie práce, zhotovenie prestupov, drážok zvislých a vodorovných a ich vyspravenie	kpl	1,000	5 747,50	5 747,50
153	134	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	224,400	1,15	258,06
154			Celkom				75 775,13

	A	B	C	D	E
1	REKAPITULÁCIA ROZPOČTU				
2	Stavba:	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Ražeckej Teplice			
3	Objekt:	Zdravotechnika			
4					
5					
6	Objednávateľ:	Mesto Ražeckej Teplice			
7	Zhotoviteľ:			Spracoval	
8	Miesto:			Dátum: 30.7.2019	
9					
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
13	PSV	Práce a dodávky PSV	45 814,10	29 961,03	75 775,13
14	713	Izolácie tepelné	1 310,72	1 638,84	2 949,56
15	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	3 847,92	3 957,74	7 805,66
16	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	15 440,64	5 881,67	21 322,31
17	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	23 521,86	4 054,40	27 576,26
18	732	Ústredné kúrenie, strojovne	167,26	13,11	180,37
19	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 525,70	14 415,27	15 940,97
20		Celkom	45 814,10	29 961,03	75 775,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecské Teplice	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnika	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Rajecské Teplice		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	30.07.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	45 814,10	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	29 961,03	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17		0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		75 775,13	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	75 775,13
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 75 775,13	15 155,03
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	90 930,16
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Klízáva doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30.7.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

44 087,72

713 Izolácie tepelné

3 529,61

1	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	334,000	3,23	1 078,82
2	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	79,800	1,85	147,63
3	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	207,900	2,06	428,27
4	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	63,000	2,39	150,57
5	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	m	224,000	4,36	976,64
6	6314152880	Tech. izolácie NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL),čadič.miner.isol.potrub.rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C 43x40x1000	m	96,600	3,85	371,91
7	6314153070	Tech. izolácie NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL),čadič.miner.isol.potrub.rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C 61x50x1000	m	138,600	0,52	72,07
8	63141525201	Izolácia kolien. redukcií	kpl	1,000	250,80	250,80
9	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	38,896	1,36	52,90

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

637,39

10	724399101	Montáž úpavovne TUV typ 01	súb	1,000	182,18	182,18
11	4847665870bu ddk	Demineralizačné kazety VES	kpl	1,000	451,20	451,20
12	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	7,710	0,52	4,01

731 Ústredné kúrenie, kotolne

7 038,53

13	731249126	Montáž kotla oceleového teplovodného na kvap.a plynné palivá s výkonom nad 35 do 70 kW	súb	2,000	397,61	795,22
14	8613346	CGB-50 - závesný kondenzačný kotol, úsporné kotlové čerpadlo, KKH WOLF	ks	2,000	2 471,95	4 943,90
15	731360141	Nerezový komín KAMINODUR ERS DN 200, výšky 8 m	súb	1,000	1 075,88	1 075,88
16	998731201	m	%	64,791	3,45	223,53

732 Ústredné kúrenie, strojovne

3 599,12

17	732111405dn100	Montáž rozdeľovača a zberača združeného DN100 (2xDN32, 2xDN40)	ks	1,000	41,81	41,81
18	4848880030	Rozdeľovače a zberače - DN100 (2xDN32, 2xDN40)	m	1,000	242,77	242,77
19	4848880032	Pevné stojany pre rozdeľovač a zberač	ks	2,000	32,58	65,16
20	732219220	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	168,41	168,41
21	4847665880ref	Zásobníkový ohrievač vody REFLEX AB 500/1 o objeme 500 litrov	ks	1,000	840,05	840,05
22	732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	2,000	13,85	27,70
23	4846715000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 50 l šedá REFLEX	ks	2,000	74,67	149,34
24	9890002dn100	Anuloid - hydraulický vyrovnávač DN100	ks	1,000	632,23	632,23

25	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb	1,000	12,43	12,43
26	4268155190	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 32-40 180 1x230V 50Hz 6H	ks	1,000	211,96	211,96
27	732429113	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	súb	1,000	12,77	12,77
28	4268156010	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 50-80 F N 240 1x230V PN6/10	ks	1,000	1 103,08	1 103,08
29	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	79,486	1,15	91,41

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

10 565,10

30	733121110	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 22/2,6	m	160,000	8,63	1 380,80
31	733121112	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 28/2,6	m	176,000	9,20	1 619,20
32	733121114	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6	m	198,000	10,13	2 005,74
33	733121115	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6	m	60,000	14,88	892,80
34	733121116	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	92,000	16,15	1 485,80
35	733121118	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	m	132,000	19,17	2 530,44
36	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	818,000	0,63	515,34
37	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	92,449	1,46	134,98

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

4 404,36

38	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	24,000	2,20	52,80
39	5517401570	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	15,000	3,08	46,20
40	5517527200	Automatický odvzdušňovací ventil (kompletný), niklovany 1/2", kód 4700361, VALVEX	ks	8,000	4,52	36,16
41	4848905860	Odvzdušňovací ventil s ručným ovládaním a s tesnením, 1/4", GIACOMINI	ks	1,000	1,10	1,10
42	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	3,34	6,68
43	1401701	Ventil STRÖMAX 4017 M DN 15, šikmý, vyvažovací s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie s meracími ventil., hrdlo x hrdlo, HERZ	ks	2,000	30,02	60,04
44	734209112.1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	146,000	2,91	424,86
45	1772367	Ventil TS-90-V DN15,termostat.,priamy, s plynulým skrytým prednastavením.pripojka na vyk.teleso s kužeľ. tes.,pripoj. na rúru univerzáln.hrdlom	ks	73,000	9,55	697,15
46	1373311	Ventil do spiatočky RL-1 DN15, priamy,AG 3/4",s možn. uzavretia,pripojka na vykurovacie teleso s kužeľ. tesn.,pripoj.na rúru G3/4"s kužeľ. tes.	ks	73,000	5,36	391,28
47	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	20,000	3,76	75,20
48	1401702	HERZ Ventil STRÖMAX 4017 M DN 20, šikmý, vyvažovací, s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie, s meracími ventilčekmi, hrdlo x hrdlo	ks	20,000	33,72	674,40
49	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000	6,07	6,07
50	1401705	HERZ Ventil STRÖMAX 4017 M DN 40, šikmý, vyvažovací, s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie, s meracími ventilčekmi, hrdlo x hrdlo	ks	1,000	62,26	62,26
51	734211122	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8	ks	75,000	1,95	146,25
52	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	75,000	1,56	117,00
53	5518100042	Termostatická hlavica kvapalinová, + 6.5° až +28°C, biela, plast, TD 3000, č. 501521 IVAR	ks	75,000	8,16	612,00
54	734229141	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripoj.	ks	2,000	2,65	5,30
55	1011021	Kryt plastový pre HERZ-VUA-50, biely RAL 9010	ks	2,000	10,25	20,50
56	1778341	Ventil VUA-40 DN15, termost. 4-cestný priamy, 2-rúrkové sústavy, prednastaviteľný, pripoj. vyk. telesa ponornou rúrou dl = 150 mm - DN 11 mm	ks	2,000	22,42	44,84

57	734240015	Montáž spätnnej klapky závitovej G 5/4	ks	3,000	4,94	14,82
58	5511871760	Vodorovná spätná klapka Clapet, 5/4", tesnenie kov-kov, mosadz OT 58 IVAR	ks	3,000	10,92	32,76
59	734240025	Montáž spätnnej klapky závitovej G 2	ks	1,000	7,67	7,67
60	5511871780	Vodorovná spätná klapka Clapet, 2", tesnenie kov-kov, mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	21,84	21,84
61	734291370	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	7,69	7,69
62	5518200120	Filter závitový nerez, 2", 140 mm, nerez ocel' ASTM A351 CF8M, nerez ocel' AISI 316, P.T.F.E., č. 10000200 IVAR	ks	1,000	22,94	22,94
63	734296210	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom	ks	1,000	9,27	9,27
64	4849220013	Zmiešavací ventil trojcestný, 2", 44 Kv, mosadz OT 58, obj.č. 501565 IVAR	ks	1,000	87,16	87,16
65	4849228520	Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám IVAR, 230 V	ks	1,000	68,25	68,25
66	734315005	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	ks	2,000	3,50	7,00
67	1211712	Kohút guľový 2-cestný regulačný bez ovládacej páky DN 20, PN 40, HERZ	ks	2,000	3,99	7,98
68	734315010	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	20,000	3,82	76,40
69	1211713	Kohút guľový 2-cestný regulačný bez ovládacej páky DN 25, PN 40, HERZ	ks	20,000	6,93	138,60
70	734315015	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	10,000	4,57	45,70
71	1211714	Kohút guľový 2-cestný regulačný bez ovládacej páky DN 32, PN 40, HERZ	ks	10,000	10,35	103,50
72	734315025	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 50	ks	6,000	7,07	42,42
73	1211717	Kohút guľový 2-cestný regulačný bez ovládacej páky DN 50, PN 40, HERZ	ks	6,000	24,41	146,46
74	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	4,000	17,18	68,72
75	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	58,030	0,26	15,09

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

7 585,98

76	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	9,000	23,98	215,82
77	4845374100	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD 21K 600x500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	8,000	36,58	292,64
78	4845374200	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD 21K 600x600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000	41,05	41,05
79	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	23,98	23,98
80	4845374300	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD 21K 600x700 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000	45,54	45,54
81	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	12,000	23,98	287,76
82	4845374600	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD 21K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	12,000	58,95	707,40
83	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	49,000	23,98	1 175,02
84	4845374900	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD 21K 600x1300 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	48,000	72,39	3 474,72
85	4845375100	Vykurovacie teleso doskové oceleové KORAD 21K 600x1500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000	81,35	81,35
86	735154244	Montáž vykurovacieho telesa panelového tojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000	23,98	47,96

87	4845385850	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou 600x2000 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi	ks	2,000	188,03	376,06
88	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	75,000	7,35	551,25
89	735162130	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	ks	2,000	27,14	54,28
90	4845501185	Vykurovací rebrik radiátor KORADO oceľ.rebrik KORALUX RONDO CLASSIC KRC 450x1220	ks	2,000	37,44	74,88
91	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	81,600	1,67	136,27

767 Konštrukcie doplnkové kovové

6 727,63

92	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	765,57	765,57
93	55301000011	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytanie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	364,04	364,04
94	55301000011su	Stavebné úpravy pre rozvody vykurovania a spätné vyspravenie	kpl	1,000	2 246,75	2 246,75
95	55301000011dem	Demontáž pôvodného vykurovania	kpl	1,000	3 233,97	3 233,97
96	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	102,000	1,15	117,30

OST Ostatné

1 394,82

97	HZS000111	Vykurovací skúška	hod	72,000	13,06	940,32
98	HZS000112	Vyregulovanie systému	hod	30,000	15,15	454,50

Celkom

45 482,54

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 30.7.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	25 327,79	18 759,93	44 087,72
713	Izolácie tepelné	1 929,63	1 599,98	3 529,61
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	461,69	175,70	637,39
731	Ústredné kúrenie, kotolne	6 390,58	647,95	7 038,53
732	Ústredné kúrenie, strojovne	3 274,52	324,60	3 599,12
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	4 153,80	6 411,30	10 565,10
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	3 435,89	968,47	4 404,36
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	5 132,75	2 453,23	7 585,98
767	Konštrukcie doplnkové kovové	548,93	6 178,70	6 727,63
OST	Ostatné	0,00	1 394,82	1 394,82
	Celkom	25 327,79	20 154,75	45 482,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice	JKSO	
Názov objektu	Vykurovanie	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Rajecké Teplice	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	30.07.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	25 327,79	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	18 759,93	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17		0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		44 087,72	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		1 394,82
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		45 482,54
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 45 482,54		9 096,51
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		54 579,05
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

Objekt: Plyn

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30.7.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 794,57

723 Zdravotechnika - plynovod 708,36

1	723120202	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	14,000	10,13	141,82
2	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	4,000	10,85	43,40
3	723120206	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	18,000	15,19	273,42
4	723150314	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 89/3, 6	m	1,000	26,57	26,57
5	723190203	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	2,000	47,67	95,34
6	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	1,15	1,15
7	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	37,000	1,00	37,00
8	723190909	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000	8,75	8,75
9	723190916	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 40	ks	1,000	9,81	9,81
10	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	4,000	2,93	11,72
11	5516050000	Kohút guľový plyn 1/2"FF, páka	ks	4,000	6,79	27,16
12	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	2,000	3,47	6,94
13	5516050010	Kohút guľový plyn 3/4"FF, páka	ks	2,000	9,72	19,44
14	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	6,208	0,94	5,84

783 Dokončovacie práce - nátery 86,21

15	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	37,000	2,33	86,21
----	-----------	---	---	--------	------	-------

OST Ostatné 344,85

16	HZS000111	Komplexné vyskúšanie a tlakové skúšky	kpl	1,000	188,10	188,10
17	HZS000112	Revízne správy	kpl	1,000	156,75	156,75

Celkom 1 139,42

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
 Objekt: Plyn

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 30.7.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	300,83	493,74	794,57
723	Zdravotechnika - plynovod	280,11	428,25	708,36
783	Dokončovacie práce - nátery	20,72	65,49	86,21
OST	Ostatné	0,00	344,85	344,85
	Celkom	300,83	838,59	1 139,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice	JKSO	
Názov objektu	Plyn	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Rajecké Teplice	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	30.07.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	300,83	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	493,74	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17		0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		794,57	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	344,85

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	1 139,42
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 1 139,42	227,88
			25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 367,30
Dátum a podpis	Pečiatka		E Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30.7.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

7 991,96

713 Izolácie tepelné

801,09

1	713483010	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	41,071	11,37	466,98
2	6319125600	Technické izolácie - lamelové rohože Larock 40 ALS, hr. 20 mm	m2	47,642	6,84	325,87
3	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	3,017	2,73	8,24

769 Montáž vzduchotechnických zariadení

7 190,87

4	769011200	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 100	ks	12,000	21,33	255,96
5	4290013335	EBB 100 N T radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN	ks	12,000	135,86	1 630,32
6	769011305	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 100	ks	4,000	28,44	113,76
7	4290013441	TD 160/100 ECOWATT ventilátor ELEKTRODESIGN + RSK100 + 2xKAA100	ks	4,000	130,15	520,60
8	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	42,000	6,40	268,80
9	4290035026	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100, vrátane tvaroviek	m	42,000	10,01	420,42
10	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	48,000	6,40	307,20
11	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, vrátane tvaroviek	m	48,000	10,15	487,20
12	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	18,000	6,40	115,20
13	4290035029	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160, dĺžka 1000 mm, vrátane tvaroviek	m	18,000	10,50	189,00
14	769021040	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	3,600	11,37	40,93
15	4290035488	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1800 (kc.RI L1000OB1800)	m2	3,600	18,77	67,57
16	769021133	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 102 mm	m	28,000	2,84	79,52
17	4290027599	ALUFLEX HYGIENIC 102 hygienická ohybná Al hadica ELEKTRODESIGN	m	28,000	2,12	59,36
18	769021457	Montáž výfukovej rúry so sitom DN 80-140	ks	3,000	7,11	21,33
19	4290035396	Výfuková rúra so sitom DN 100	ks	1,000	14,91	14,91
20	429720009500	Rúra výfuková so sitom DN 125, TZB GLOBAL	ks	3,000	23,68	71,04
21	769021460	Montáž výfukovej rúry so sitom DN 150-200	ks	1,000	7,11	7,11
22	4290035400	Výfuková rúra so sitom DN 160	ks	1,000	20,43	20,43
23	769035081	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	2,000	8,53	17,06
24	4290047559	Krycia mriežka hranatá 500x400	ks	2,000	17,84	35,68
25	769036006	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2	ks	2,000	17,06	34,12
26	4290040441	Protidažďová žalúzia AL 500x400	ks	2,000	68,48	136,96
27	769037024	Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 100 mm	ks	14,000	7,11	99,54
28	4290024527	Priechodný stenový ventil KK 100 tanierový ventil kovový odvodný ELEKTRODESIGN	ks	14,000	3,10	43,40
29	7690710121	Montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	164,11	164,11
30	7690710121bp	Stavebné práce pre rozvody vzduchotechniky a spätná úprava	kpl	1,000	836,00	836,00

31	769071289	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu	kg	72,000	2,13	153,36
32	55395725001h 1	Objímka s gumou (pryžovou podložkou) na hranaté potrubie 200x200	ks	72,000	3,83	275,76
33	55395725002	Závitová tyč 1m DIN975 4.6 Zn M8	ks	144,000	0,87	125,28
34	b	Protipožiarna bandáž CFS-B, balenie 10m	ks	3,000	118,05	354,15
35	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	82,340	2,73	224,79

Celkom

7 991,96

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30.7.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	4 777,95	3 214,01	7 991,96
713	Izolácie tepelné	325,87	475,22	801,09
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	4 452,08	2 738,79	7 190,87
Celkom		4 777,95	3 214,01	7 991,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

JKSO

Názov objektu

Vzduchotechnika

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Rajecké Teplice

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

30.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	4 777,95	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	3 214,01	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17		0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 991,96	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 991,96
24	DPH 20,00 % z 7 991,96	1 598,39
25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 590,35

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Harmonogram

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.

Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Popis prác												
Prevzatie staveniska												
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SO01												
Dokončovacie práce												
Odovzdanie stavby												

V Žiline 07.11.2019

Ing. Milan Hanuliak, konateľ

