ZMLUVA O DIELO č. 110/2018/PRI

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník") a podľa príslušných právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Sídlo:	Mesto Rajecké Teplice
Zastúpený:	Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu:	22522432 / 0200
IBAN:	SK67 0200 0000 0000 2252 2432
Kontakt: tel./ e-mail:	00421 41 509 90 60/sekretariat@rajecke-teplice.sk
Právna forma:	mesto

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ")

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno	DOSA Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Dostojevského 12, 014 01 Bytča
Zastúpený:	Ing. Juraj Kurtulík
IČO:	36412678
DIČ:	2020109443
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK18 0200 0000 0039 0301 3455
Kontakt: tel./ e-mail:	041 5533103
Právna forma:	s.r.o.

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ")

Preambula

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ" a „Zhotoviteľ", spoločne ako „Zmluvné strany", resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana" uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Zmluva"). Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní").

Čl. I Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej Zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať škodu a prípadné ďalšie vzniknuté následky, ktoré môžu druhej Zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknúť.

1.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:

(a) Súťažné podklady verejného obstarávateľa (Objednávateľa),
(b) Ponuka úspešného uchádzača (Zhotoviteľa).

Čl. II Definície a výklad pojmov, výkladové pravidlá

2.1 V tejto Zmluve majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom význam, aký uvádza Čl. II body 2.1.1 – 2.1.8 tejto zmluvy. Pre účely výkladu ustanovení tejto zmluvy platia pravidlá, ktoré ustanovuje Čl. II bod 2.2 tejto zmluvy.

2.1.1 **"Stavba"** sú prípravné, projektové a stavebno-montážne práce Zhotoviteľa, spojené s realizáciou jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy.

2.1.2 **Projektová dokumentácia** je projektová dokumentácia, vypracovaná zodpovedným projektantom.

2.1.3 **"Stavenisko"** – je priestor na pozemku, určený Objednávateľom, na ktorom bude prebiehať realizácia jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy.

2.1.4 **"Harmonogram prác Zhotoviteľa"** je zmluvný časový plán, pripravený Zhotoviteľom tejto Zmluvy a odsúhlasený Objednávateľom.

2.1.5 **"Zmeny"** sú zmeny vo vzťahu k Projektovej dokumentácii vyžiadané a odsúhlasené.

2.1.6 **"Vada"** je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy stanovených touto zmluvou, Projektovou dokumentáciou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

2.1.7 **"Nedorobok"** je nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii.

2.1.8 **„Komplexné vyskúšanie"** je súhrn skúšok, ktorými Zhotoviteľ preukazuje, že Stavba (alebo jej ucelená časť) je riadne dokončená a je schopná prevádzky. Doklady o preukázaní komplexného vyskúšania sú súčasťou (prílohami) Protokolu o prevzatí prác Zhotoviteľa, podpísaného pri odovzdaní jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy.

2.2. Výkladové pravidlá

2.2.1 V tejto Zmluve je odkaz na článok, bod alebo prílohu odkazom na článok, bod alebo prílohu Zmluvy. Prílohy predstavujú neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.2.2 Nadpisy, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve sú uvedené len pre uľahčenie orientácie a nemajú vplyv na jej výklad.

2.2.3 V tejto Zmluve akýkoľvek odkaz, výslovný alebo implicitný, na akýkoľvek právny predpis zahŕňa odkazy na:

i. takýto právny predpis vrátane všetkých jeho neskorších zmien, noviel, doplnkov alebo záväzných pravidiel výkladu podľa alebo v súlade s iným právnym predpisom (pred dňom, v deň alebo po dni podpisu Zmluvy);

ii. akýkoľvek právny predpis, ktorý nahradí takýto právny predpis; a

iii. akýkoľvek vykonávací právny predpis potrebný na aplikáciu ustanovenia takéhoto právneho predpisu.

Čl. III Predmet Zmluvy o dielo

3.1 Na základe tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť Dielo:
SO 01-1 : **„Rajecké Teplice – Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64"** – I. etapa

SO 01-2: **„Rajecké Teplice – Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64"** – II. etapa (+ osvetlenie prechodu pre chodcov)

SO 02-2: **„Rajecké Teplice – Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64"** – Odvodnenie

Rajecké Teplice – Poluvsie – Preložka NNS (2 podperné body) pozdĺž cesty I/64
Rajecké Teplice – Poluvsie – Prípojky pre rodinné domy
(ďalej len „Dielo") v nasledovnom rozsahu:

3.2 Práce budú vykonávané podľa príslušnej časti Projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

3.3 Harmonogram prác Zhotoviteľa, tvorí súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č.2.

3.4 Jednotlivé časti Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy budú podľa tejto Zmluvy odovzdané a prevzaté samostatne na základe Protokolu o prevzatí prác Zhotoviteľa.

Čl. IV Doba plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi podľa Harmonogramu prác Zhotoviteľa, vrátane odovzdania dokumentácie podľa čl. 8.2 a Komplexného vyskúšania za podmienok, že Stavenisko bude Zhotoviteľovi odovzdané Objednávateľom formou oboma Zmluvnými stranami podpísaného Protokolu o prevzatí a odovzdaní Staveniska v termíne uvedenom v bode 4.2. tohto článku, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať Dielo, a to každú jeho jednotlivú časť podľa bodu 3.1 Zmluvy samostatne najneskôr do uplynutia lehoty 4 mesiace odo dňa odovzdania staveniska : Stavbu SO 01-1, SO 01-2, SO 02-2 a do 8 mesiacov odo dňa odovzdania Staveniska : Rajecké Teplice – Poluvsie – Preložka NN linky pozdĺž cesty I/64 a to v rozsahu a za podmienok stanovených v Harmonograme prác Zhotoviteľa.

4.2 Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko najneskôr do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

4.3 Zhotoviteľ začne práce dňom podpisu Protokolu o prevzatí a odovzdaní Staveniska ku jednotlivým častiam Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy.

Čl. V Cena Diela

5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v prílohe č. 1. tejto Zmluvy a predstavuje čiastku:

Časť SO 01-1 :

Cena celkom bez DPH	53 985,00	Eur
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % :	10 797,00	Eur
Cena celkom spolu s DPH :	**64 782,00**	**Eur**

(Slovom : Šesťdesiatštyritisícsedemstoosemdesiatdva Eur)

Časť SO 01-2:		
Cena celkom bez DPH	58 561,50	Eur
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % :	11 712,30	Eur
Cena celkom spolu s DPH :	**70 273,80**	**Eur**
(Slovom : Sedemdesiattisícdvestosedemdesiattri Eur 80/100)		

Časť SO 02-2:		
Cena celkom bez DPH	10 292,00	Eur
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % :	2 058,40	Eur
Cena celkom spolu s DPH :	**12 350,40**	**Eur**
(Slovom : Dvanásťtisíctristopäťdesiat Eur 40/100)		

Rajecké Teplice – Poluvsie – Preložka NNS (2 podperné body) pozdĺž cesty I/64		
Cena celkom bez DPH	15 588,50	Eur
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % :	3 117,70	Eur
Cena celkom spolu s DPH :	**18 706,20**	**Eur**
(Slovom : Osemnásťtisícsedemstošesť Eur 20/100))		

Rajecké Teplice – Poluvsie – Prípojky pre rodinné domy		
Cena celkom bez DPH	6 431,00	Eur
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % :	1 286,20	Eur
Cena celkom spolu s DPH :	**7 717,20**	**Eur**
(Slovom : Sedemtisícsedemstosedemnásť Eur 20/100)		

5.2 Zmluvná cena Diela je stanovená ako maximálna a neprekročiteľná a je ju možné meniť alebo upravovať výlučne spôsobom stanoveným touto zmluvou v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

5.3 Cena Diela zahrňuje všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa Projektovej dokumentácie a dokumentácie zmeny stavby pred dokončením, a to predovšetkým:

a) zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
b) riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
c) doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác a pri ukončení, doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
d) zariadenie Staveniska vrátane prerokovania a úhrady zabratí potrebných priestorov a skládok a nákladov na spotrebované energie, médiá a signály počas zhotovenia Diela,
e) dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu inžinierskych sietí a prípojok, vrátane nákladov na vytýčenie a ochrany podzemných inžinierskych sietí, rozkopávok a nákladov za zvláštne užívanie komunikácií, uvedenie plôch do pôvodného stavu,
f) náklady za odvoz a poplatky za skládky odpadu z realizácie Diela, likvidáciu kontaminovanej pôdy,
g) všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné skúšky, odborné posudky orgánov štátnej správy, a primeraný zisk Zhotoviteľa.

5.4. Celková cena Diela (ocenený výkaz výmer) je určená na základe ponuky úspešného uchádzača/ Zhotoviteľa a je stanovená podľa jednotkových cien tejto časti Stavby a uvedenia množstva merných jednotiek, ktoré sú predmetom realizácie Diela, ako súčet všetkých položiek v EUR formou záväzného oceneného výkazu výmer (výkazov výmer a špecifikácií, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a dokumentácie zmeny stavby pred dokončením) s uvedením množstva merných jednotiek a ceny za mernú jednotku. V ocenenom výkaze výmer sú ocenené všetky položky výkazov výmer, špecifikácií výrobkov, materiálov, zariadení a prác podľa Projektovej dokumentácie a dokumentácie zmeny stavby pred dokončením. Ocenené výkazy výmer podľa Prílohy č. 1 Zmluvy sa pre účely tejto Zmluvy nepovažuje za cenu dohodnutú rozpočtom podľa § 547 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že ak na rozsah skutočne vykonaného Diela, prípadne ktorejkoľvek jeho časti podľa bodu 3.1 Zmluvy, nebude taká potreba ocenených položiek výkazu výmer podľa tejto Zmluvy, teda ak táto potreba bude nižšia ako predpokladá táto Zmluva, môže Objednávateľ jednostranným úkonom primerane znížiť cenu Diela alebo jeho častí podľa bodu 3.1 Zmluvy po predchádzajúcom prerokovaní so Zhotoviteľom. Tým nie sú dotknuté práva a nároky Objednávateľa z Vád Diela alebo jeho častí podľa bodu 3.1 Zmluvy. Objednávateľ neposkytuje zálohy na nákup materiálu ani práce.

5.5 Podrobná špecifikácia zmluvnej ceny Diela je uvedená v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

Čl. VI Platobné podmienky a fakturácia

6.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe predloženej faktúry odsúhlasenej stavebným dozorom, ktorú zhotoviteľ predloží po písomnom odovzdaní a prevzatí fakturovanej časti diela v súlade s bodom 3.1. objednávateľom

(podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce). Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe odsúhlasenej faktúry vždy po ukončení kalendárneho mesiaca v lehote splatnosti 10 dní odo dňa doručenia.

6.2 Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorom Objednávateľa odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena v súlade s ocenenými výkazmi výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s ocenenými výkazmi výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a musí byť predložená v dvoch vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

6.4 Faktúra musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:

- číslo faktúry,
- názov Diela,
- názov fakturovanej časti Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy
- predmet úhrady,
- IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
- IČO Objednávateľa, názov Objednávateľa,
- číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
- vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry,
- fakturačné obdobie,
- musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou.

6.5 Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti daňového dokladu alebo nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, má Objednávateľ právo ju vrátiť do termínu splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

6.6 Vykonané práce a dodávky, ktoré vykazujú funkčné Vady a Nedorobky, resp. inak nezodpovedajú tejto zmluve, nebudú Zhotoviteľovi uhradené do doby ich odstránenia.

6.7 V prípade, že Objednávateľ prevezme časť Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy s Vadami alebo Nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu týchto častí, tak je Zhotoviteľ oprávnený po prevzatí týchto jednotlivých častí Objednávateľom faktúrou vyfakturovať sumu najviac do výšky 80% z ceny prevzatej časti Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy. Zvyšných najmenej 20% z ceny z prevzatej časti Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy môže Zhotoviteľ vyfakturovať až po podpísaní Protokolu o odstránení Vád a Nedorobkov, ktorý Zmluvné strany podpíšu po odstránení všetkých Vád a Nedorobkov, zistených pri prevzatí tejto časti Diela Objednávateľom.

6.8 Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa.

Čl. VII Vykonanie Diela a povinnosti Zhotoviteľa

7.1 Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí jednotlivé časti Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a Projektovou dokumentáciou a odovzdá ho Objednávateľovi.

7.2 Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa.

7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na Stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako celku, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady.

7.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dodávky a práce ostatných zhotoviteľov nebudú poškodené a obmedzené jeho činnosťou. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodávky prác a materiálov, ktorými ho poveril Objednávateľ v súvislosti s výstavbou. O tieto je povinný sa náležite starať a použiť ich v súlade s požiadavkami Objednávateľa a Projektovej dokumentácie. Škody spôsobené podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi resp. ostatným zhotoviteľom.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v rámci realizácie prác podľa tejto Zmluvy nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe užitia známe, že má škodlivé účinky na ľudské zdravie. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Stavebný dozor Objednávateľa má právo stanoviť v stavebnom denníku lehotu na odstránenie takýchto Vád, pričom takto stanovená lehota musí byť primeraná rozsahu Vád a technologickým postupom. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia Vád podľa tohto odseku Zhotoviteľom právo na odstúpenie od Zmluvy.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy nepripustí do prevádzky stroje a mechanizáciu s neplatnou revíziou, ktoré svojím technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

7.7 Zodpovedný a kompetentný zástupca Zhotoviteľa, ktorý bude trvalo riadiť práce na Stavenisku je autorizovaný stavebný dozor.

7.8 Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, odstraňovať na svoje náklady odpady, nečistoty, likvidáciu kontaminovanej pôdy, vzniknuté vykonávaním prác a výsledok svojej práce riadne zabezpečiť proti poškodeniu.

7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania a prevzatia Staveniska až do odstránenia Vád a Nedorobkov stavebný denník, a to v jednom origináli a dvoch kópiách, pričom jedna kópia musí byť uložená oddelene od originálu a druhá kópia musí byť k dispozícii stavebnému dozoru Objednávateľa. Stavebný denník bude vedený v zmysle § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s platnými predpismi. Stavebný denník musí byť uložený u stavbyvedúceho Zhotoviteľa na prístupnom mieste. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre

plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od Projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný.

7.10 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor Objednávateľa (bod 7.20), jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy. Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa Zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác. Pokiaľ stavebný dozor Objednávateľa nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná Zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Ak stavebný dozor Objednávateľa do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

7.11 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné a platné predpisy o bezpečnosti práce, ochrane zdravia a požiarnej prevencii a ochrane. Je povinný takisto rešpektovať bezpečnostné pravidlá, ktoré vydá Objednávateľ pre Stavenisko.

7.12 Všetky osoby vykonávajúce práce Zhotoviteľa sú bez výnimky povinné používať na Stavenisku osobné ochranné prostriedky podľa nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

7.13 Objednávateľ je v súlade s § 550 Obchodného zákonníka oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy a dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil nedostatky vzniknuté chybnou realizáciou a jednotlivé časti Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy vykonával riadnym spôsobom. Ak Zhotoviteľ nedostatky vytknuté Objednávateľom neodstráni ani v lehote určenej stavebným dozorom dozorom Objednávateľa v stavebnom denníku, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zadať odstránenie nedostatkov inému zhotoviteľovi na ťarchu pôvodného Zhotoviteľa. Vykonanie či nevykonanie tejto kontroly jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy Objednávateľom nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ich Vady.

7.14 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť na nevhodnú povahu alebo nedostatky vecí, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zákonníka daných mu Objednávateľom na vyhotovenie jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy, ktoré mu bránia zhotoviť ich riadne a včas. V opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknú.

7.15 Ak Zhotoviteľ zistí na Stavbe také prekážky alebo vznik takých udalostí, ktoré mu bránia alebo sťažujú zhotoviť jednotlivé časti Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť písomne Objednávateľovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť iné vhodné riešenie.

7.16 Zhotoviteľ je povinný vyzvať písomne Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že Objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy.

7.17 Objednávateľom poverená osoba bude vykonávať pri realizácii predmetu Zmluvy stavebný dozor Objednávateľa. Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony alebo ich časti realizujú alebo skladujú. Na požiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov alebo iné podklady súvisiace s predmetom Zmluvy, ako aj výsledky kontrol. Objednávateľ nesmie pri tom porušiť obchodné tajomstvo Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený vykonávať dennú kontrolu Stavby a jedenkrát týždenne organizovať kontrolné dni na Stavbe za účasti Zmluvných strán a stavebného dozoru Stavby. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa Zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, iba ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej Stavby, životy alebo zdravie pracovníkov na Stavbe alebo hrozia iné vážne škody.

7.18 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia Staveniska. Náklady na ich prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že so svojimi subdodávateľmi uzavrie také zmluvy, aby mohol plne zodpovedať za dodržanie časového postupu výstavby a kvalitu prác.

7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí pri zhotovovaní jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy úplnú bezpečnosť pri práci zamestnancov Objednávateľa a to najmä:

- výstražnými tabuľkami na Stavenisku,
- písomným oznámením Objednávateľovi o konkrétnych opatreniach,
- inými vhodnými opatreniami, ktoré zabezpečia dosiahnutie ochrany zdravia, bezpečnosti pri práci zamestnancov Objednávateľa ako i všetkých ostatných osôb, ktoré sa oprávnene v objekte zdržiavajú.

7.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pre kolaudáciu jednotlivých častí diela v zmysle bodu 3.1.

Čl. VIII Odovzdanie Diela

8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo riadnym, včasným a samostatným dokončením a odovzdaním jeho jednotlivých častí podľa bodu 3.1 Zmluvy, pričom je povinný Objednávateľovi písomne najneskôr 3 dni vopred oznámiť termín

odovzdávania jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy. O odovzdaní jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy bude spísaný Protokol o prevzatí prác Zhotoviteľa, ktorý podpíše Objednávateľ i Zhotoviteľ.

8.2 K termínu preberania jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi tieto písomnosti, ktoré podmieňujú prevzatie jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy:

(a) dokumentácia skutočného vyhotovenia so zakreslením prípadných všetkých Zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlači,

(b) stavebné denníky – kópie,

8.3 Jednotlivé časti Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy budú považované za dokončené ku dňu, ktorý bude uvedený ako deň ich Dokončenia v Protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa.

8.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ jednotlivé časti Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy riadne prevziať a užívať. Po termíne odovzdania jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy môže Zhotoviteľ ponechať na Stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie Vád a Nedorobkov, s ktorými Objednávateľ jednotlivé časti Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy prevzal. Po odstránení týchto Vád a Nedorobkov je Zhotoviteľ povinný vypratať Stavenisko do 7 dní a upraviť Stavenisko tak, ako mu to ukladá Zmluva a Projektová dokumentácia.

8.5 Objednávateľ neprevezme jednotlivé časti Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy pred odstránením takých Vád a Nedorobkov, ktoré bránia ich riadnemu užívaniu. Ak jednotlivé časti Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy Objednávateľ neprevezme, tak sa tieto časti Diela považujú za nedokončené a neodovzdané a Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa odstránenie všetkých zistených Vád a Nedorobkov, brániacim riadnemu užívaniu týchto častí Diela, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Ak Objednávateľ od Zmluvy neodstúpi, je povinný sprístupniť Stavenisko Zhotoviteľovi za účelom riadneho a čo najskoršieho dokončenia a odovzdania neprevzatej časti Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy a Zmluvné strany budú pri odstraňovaní zistených Vád a Nedorobkov postupovať podľa druhej a tretej vety článku X bod 10.2 Zmluvy.

8.6 Ak Objednávateľ neprevezme jednotlivé časti Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy, je povinný uviesť dôvody ich neprevzatia v Protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa. Po prípadnom odstránení nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k Protokolu o prevzatí prác Zhotoviteľa.

Čl. IX Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

9.1 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do okamihu prevzatia jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy Objednávateľom, kedy sa ich vlastníkom stane Objednávateľ, toto pravidlo sa však nevzťahuje na veci, ktoré boli pred Objednávateľovým prevzatím jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy zapracované Zhotoviteľom do Diela takým spôsobom, že sa stali súčasťou vecí, ktoré už boli predtým vo vlastníctve Objednávateľa.

9.2 Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na ich zhotovenie znáša Zhotoviteľ až do času prevzatia jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy Objednávateľom.

Čl. X Záruka za Dielo

10. 1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jednotlivé častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy sú zhotovené v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, a že počas záručnej doby budú mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za Vady, ktoré jednotlivé častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy majú v čase ich odovzdania, ako aj za Vady, ktoré vzniknú na týchto častiach Diela počas záručnej doby stanovej v článku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky Vady a Nedorobky, zistené pri odovzdaní jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy a zaznamenané v Protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa, a to v lehotách dohodnutých medzi oboma Zmluvnými stranami. Ak v dohodnutých lehotách Zhotoviteľ všetky zistené a zaznamenané Vady a Nedorobky neodstráni, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela alebo jeho častí podľa bodu 3.1 Zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich subdodávateľov a za materiály, prvky, stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré subdodávatelia dodávajú.

10.5 Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu na jednotlivé častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy, ktorá je 5 rokov.

10.6 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy.

10.7 Plynutie záručnej doby na dotknutú časť Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie Vád (dňom doručenia reklamácie).

10.8 Za Vady sa pre účely odovzdania jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je Zhotoviteľ povinný pripraviť.

10.9 Skryté Vady sú tie, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy, a ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Tieto Vady je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu Zhotoviteľa.

10.10 Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s Objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej Vady.

10.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú Vadu, a to v čo najkratšom technicky možnom čase.

10.12 Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezodkladné odstránenie reklamovanej Vady, a to bez ohľadu na to, či Vadu uznáva.

10.13 Ak sa ukáže, že Vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa Zhotoviteľ, v rámci odstránenej Vady, dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia.

10.14 Nároky Objednávateľa z riadne reklamovanej Vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

10.15 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také Vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto Vád, bude dohodnutá Zmluvnými stranami.

10.16 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamované Vady v dohodnutej lehote, napriek tomu, že ich uznal alebo, že mu podľa tejto zmluvy vyplýva povinnosť ich odstrániť i napriek tomu, že ich neuznáva a Objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má Objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie Vád treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa.

10.17 Po odstránení Vád a Nedorobkov, zistených pri prevzatí jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy, ako aj po odstránení reklamovaných skrytých Vád, pripraví Zhotoviteľ Protokol o odstránení Vád a Nedorobkov, ktorý podpíšu zodpovední zástupcovia Zhotoviteľa a Objednávateľa.

Čl. XI Predĺženie termínov

11.1 Termín dokončenia a odovzdania Diela podľa článku IV bod 4.1 Zmluvy je pevný a nemenný. Zhotoviteľ musí kalkulovať aj nepriaznivé poveternostné vplyvy (sneh, mráz, dážď, vietor atď.) do zmluvného termínu ukončenia Diela. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín pre dokončenie a odovzdanie Diela podľa článku IV bod 4.1 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

Čl. XII Stavebná pripravenosť a nadväzujúce práce

12.1 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa v zodpovedajúcom predstihu pred zahájením svojich prác a prevzatím Staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prác, vykonávaných inými zhotoviteľmi, na ktoré jeho práce nadväzujú a v prípade, že predchádzajúce práce nie sú spôsobilé k riadnemu zahájeniu a vykonávaniu prác Zhotoviteľa, oznámi túto skutočnosť ihneď písomne Objednávateľovi. Pokiaľ tak neučiní, má povinnosť prevziať Stavenisko v dohodnutých termínoch podľa Čl. IV bodu 4.2 Zmluvy. Dňom prevzatia Staveniska preberá Zhotoviteľ zodpovednosť za stavebnú pripravenosť v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je priamo zodpovedný za koordináciu svojich subdodávateľov, za dodržanie technologických postupov, kontrolu správnosti všetkých dodávok a výkonov.

Čl. XIII Zmluvné pokuty

13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s odovzdaním jednotlivých častí Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy oproti termínu odovzdania určenému v článku IV bod 4.1 Zmluvy, a to vo výške 30,00 EUR za každý začatý deň omeškania.

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie odstránenia Vád a Nedorobkov uvedených v Protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa v dohodnutých termínoch vo výške 30,00 EUR za každý začatý deň omeškania a za každú jednotlivú Vadu.

13.3 Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok na náhradu škody, ktorá vznikla Zmluvnej strane v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti druhou Zmluvnou stranou.

13.4 Odstúpením od Zmluvy alebo postúpením pohľadávok z tejto zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných pokút a na náhradu škody. Zhotoviteľ však nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa previesť záväzky zo Zmluvy na tretiu osobu.

13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,-EUR v prípade, ak neodovzdá Objednávateľovi jednotlivé časti Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy v lehote a za podmienok podľa tejto zmluvy z dôvodu úplnej nečinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ nemá nárok uplatniť si túto zmluvnú pokutu, ak dôvody nečinnosti neboli na strane Zhotoviteľa.

Čl. XIV Náhrada škody

14.1 Pokiaľ účastníci Zmluvy porušia svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, sú povinní nahradiť škodu tým spôsobenú druhej Zmluvnej strane. Režim náhrady škody bude riadený §373-§386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Čl. XV Odstúpenie od zmluvy

16.1 Pred splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy ukončená len odstúpením od Zmluvy v zmysle ustanovení tejto zmluvy, alebo dohodou Zmluvných strán.

16.2 Obe zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy iba z dôvodov výslovne uvedených v tejto zmluve. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej Zmluvnej strane oznámené písomne.

16.3 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za Vady tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Ak sa dôvod odstúpenia od Zmluvy týka iba jednej časti Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy a Zmluvná strana využije svoje právo odstúpiť od Zmluvy, tak sa toto odstúpenie vzťahuje na celú Zmluvu, teda aj na jej ustanovenia týkajúce sa tej časti Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy, pri ktorej dôvod na odstúpenie nevznikol.

16.4 Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

(a) Časť Diela alebo jeho častí podľa bodu 3.1 Zmluvy, ktorá bola zhotovená do odstúpenia od Zmluvy, a ktorá ešte pred momentom odstúpenia od Zmluvy nebola vo vlastníctve Objednávateľa, sa stáva vlastníctvom Objednávateľa okamihom odstúpenia od Zmluvy.

(b) Plnenia poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy vysporiada Objednávateľ alebo Zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 21 dní odo dňa zániku Zmluvy. Tieto plnenia sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Odsúhlasené finančné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 21 dní od obdržania faktúry.

16.5 V prípade omeškania jednotlivých prác alebo dodávok oproti Harmonogramu prác Zhotoviteľa o viacej ako 30 dní, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

16.6 Objednávateľ je oprávnený, bez ohľadu na prípadné ďalšie nároky na náhradu škody, od tejto Zmluvy odstúpiť:

(a) ak Zhotoviteľ bez podstatného dôvodu nezačne práce na jednotlivých častiach Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy do 15 dní odo dňa prevzatia Staveniska,
(b) ak Zhotoviteľ bezdôvodne preruší práce na jednotlivých častiach Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy na viac ako 15 dní,
(c) z dôvodov uvedených v článku VII v bodoch 7.5 a 7.13 Zmluvy,
(d) z dôvodu uvedeného v článku VIII v bode 8.5 Zmluvy
(e) z dôvodov uvedených v článku X v bode 10.2 a 10.14 Zmluvy,
(f) z dôvodu uvedeného v článku XI v bode 11.1 Zmluvy
(g) ak na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz,
(h) ak Zhotoviteľ poruší inú svoju zmluvnú povinnosť podstatným spôsobom.

16.7 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe pokynov Objednávateľa bezodkladne všetky kroky nutné na prerušenie realizovaných prác alebo na odovzdanie všetkých vecí súvisiacich s Dielom alebo jeho časťou, tretej osobe.

16.8 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť len v prípade ak:

(a) Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi spolupôsobenie podľa tejto Zmluvy, ktoré znamená povinnosť Objednávateľa poskytnúť Zhotoviteľovi jednu sadu platnej Projektovej dokumentácie.
(b)

Čl. XVI Doručovanie

17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia týkajúce sa tejto zmluvy treba zasielať osobne, faxom, poštou – ako doporučenú zásielku alebo elektronicky nižšie uvedeným kontaktným osobám na tieto adresy v slovenskom jazyku:

17.2

V prípade Objednávateľa:		V prípade Zhotoviteľa:	
Meno/funkcia: /	Peter Piala/vedúci správneho odboru	Meno/funkcia:	Ing. Juraj Kurtulík, konateľ
Adresa:	Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 29/1	Adresa:	Dostojevského 12, 014 01 Bytča
Telefón:	041/5099064	Telefón:	041 5533103
E-mail:	spravne@rajecke-teplice.sk	E-mail :	info@dosadz.sk

17.3 Oznámenia sa považujú za doručené (a) v deň doručenia, pokiaľ boli doručené osobne; (b) v deň prevzatia, pokiaľ boli zaslané formou doporučenej listovej zásielky; (c) v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ boli zaslané rýchlou kuriérskou službou; a (d) po úspešnom prenose, pokiaľ boli zaslané faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), ak sa nepreukáže opak. V prípade, ak Zmluvná strana zasiela druhej Zmluvnej strane písomnosť, od doručenia ktorej začínajú plynúť zákonné alebo zmluvné lehoty, prostredníctvom faxu alebo elektronickej pošty (e-mail), je povinná doručenie takejto písomnosti druhej Zmluvnej strane telefonicky overiť.

17.4 Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval", „adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

17.5 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce prejav vôle predčasne ukončiť túto zmluvu (odstúpenie od zmluvy atď.) sa musia doručovať prostredníctvom pošty s doručenkou preukazujúcou doručenie.

Čl. XVII Záverečné ustanovenia

18.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi oboch Zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

18.2 Právne vzťahy neupravené resp. nešpecifikované touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho platnom znení ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

18.3 Obsah Zmluvy alebo jej časť alebo ktorékoľvek ustanovenie môžu byť zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluvnými stranami výlučne v poradí očíslovaným písomným dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi štatutárnych orgánov oboch Zmluvných strán, ktorý sa stane automaticky neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

18.4 Všetky dodatky k tejto zmluve, všetky dokumentácie, doklady a návody budú vypracované v slovenskom jazyku. Všetky jednania sa uskutočnia v slovenskom jazyku.

18.5 V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a jej prílohami majú prednosť ustanovenia vlastnej Zmluvy. Pri výklade pojmov obsiahnutých v Zmluve a ich prílohách rozhoduje význam týchto pojmov v Zmluve.

18.6 Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú pri plnení predmetu tejto zmluvy, budú riešené prednostne dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, súdnou cestou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej

republiky.

18.7 Ak táto Zmluva ustanovuje právo Zmluvných strán na zaplatenie zmluvnej pokuty, týmto právom nie je dotknuté právo Zmluvných strán na náhradu škody vzniknutú daným porušením povinností.

18.8 Neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy tvoria:
(a) Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
(b) Príloha č. 2 – Harmonogram prác Zhotoviteľa

18.9 Kdekoľvek sa v texte Zmluvy uvádza lehota „bez zbytočného odkladu", rozumie sa ňou ihneď ako je to možné, najneskôr však v lehote do 5 dní, pričom v prípade pochybností je na povinnej strane, t.j. strane, ktorej vznikol záväzok vykonať úkon bez zbytočného odkladu, aby preukázala existenciu prekážky alebo inej okolnosti zabraňujúcej vykonaniu úkonu.

18.10 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy ukázalo byť neplatné či neúčinné, nahradia ho do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti (najneskôr však do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola neplatnosť alebo neúčinnosť tohto ustanovenia vyslovená) ustanovením, ktoré bude obchodne najbližšie ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné či neúčinné.

18.11 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.

18.12 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (4 vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) podpísané vyhotovenia.

V Raj. Teplici dňa 28. 08. 2018

MESTO RAJECKÉ TEPLICE

DOSA Slovakia, s.r.o.

[redacted]

Štatutárny orgán
Objednávateľa

Štatutárny orgán
Zhotoviteľa

Prílohy:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 – Harmonogram prác Zhotoviteľa

Odberateľ: Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ: DOSA Slovakia, s.r.o.
Projektant:

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 17.08.2018

Stavba : Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64
Objekt : SO 01-1 "Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64" - I. etapa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DOSA Slovakia s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Práce a dodávky HSV					
		1 - Zemné práce					
1	113106121	Rozoberanie dlažby, -0,13800t	45,000	m2	3,30	148,50	
2	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva hr.100-200mm, -0,24000t	180,750	m2	3,20	578,40	
3	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	65,000	m2	5,20	338,00	
4	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	70,750	m2	8,60	608,45	
5	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	61,750	m2	9,10	561,93	
6	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí	52,000	m	10,50	546,00	
7	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	52,000	m3	13,30	691,60	
8	121101111	Odstránenie vegetačnej vrstvy do 100m3	50,250	m3	2,40	120,60	
9	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	60,675	m3	5,30	321,58	
10	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	18,203	m3	1,70	30,95	
11	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	71,075	m3	5,30	376,70	
12	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	52,000	m3	13,70	712,40	
13	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	15,600	m3	0,90	14,04	
14	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	104,000	m2	3,40	353,60	
15	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	104,000	m2	0,70	72,80	
16	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku, horniny tr.1-4 nad 50 do 500 m	71,075	m3	1,60	113,72	
17	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku, horniny tr.1-4 do 10000 m	50,250	m3	7,10	356,78	
18	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	117,600	m3	2,50	294,00	
19	1031120001	Nákup vhodnej zeminy do násypov s dovozom	83,745	t	10,40		870,95
20	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	121,325	m3	0,70	84,93	
21	171201205	Uloženie sypaniny na skládky - poplatok	80,400	t	3,70	297,48	
22	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	41,600	m3	12,60	524,16	
23	180402111	Založenie trávnika výsevom v rovine do 1:5	162,500	m2	0,70	113,75	
24	180402113	Založenie trávnika výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	182,000	m2	1,10	200,20	
25	0057211100	Trávové semeno	10,852	kg	6,80		73,79
26	181101101	Úprava pláne v hornine 1-4 bez zhutnenia	162,500	m2	0,40	65,00	
27	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	513,500	m2	0,50	256,75	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

id položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Konštrukcie	Špec.materiál
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	162,500	m2	1,10	178,75	
1101	Svahovanie trvalých svahov v násype	182,000	m2	1,50	273,00	
1121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	182,000	m2	1,60	291,20	
20002	Nákup humusu s dovozom	55,120	t	25,30		1 394,54
	1 - Zemné práce spolu:	10 864,55	EUR		8 525,27	2 339,28
	2 - Zakladanie					
71124	Osadenie výstražnej fólie	52,000	m	2,10	109,20	
	2 - Zakladanie spolu:	109,20	EUR		109,20	
	4 - Vodorovné konštrukcie					
311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	3,120	m3	92,50	288,60	
	4 - Vodorovné konštrukcie spolu:	288,60	EUR		288,60	
	5 - Komunikácie					
851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	513,500	m2	4,80	2 464,80	
7115113	Cementom stmelená zmes CBGM C 15/20 (PB II) hr.100 mm	227,000	m2	10,40	2 360,80	
7135115	Cementom stmelená zmes CBGM C15/20 (PB II) hr.200 mm	50,750	m2	18,60	943,95	
7145115	Cementom stmelená zmes CBGM C 15/20 (PB II) hr.250 mm	11,000	m2	23,80	261,80	
3211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	123,500	m2	1,30	160,55	
7142112	Betón asfaltový modifik. po zhutnení I.tr. hr.50 mm	123,500	m2	17,50	2 161,25	
7162114	Betón asfaltový modifik. po zhutnení I.tr. hr.70mm	61,750	m2	23,80	1 469,65	
96911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm do lôžka z drveného kameniva	513,500	m2	12,90	6 624,15	
5922913200	Betónová dlžba sivá hrúbky 6 cm	518,635	m2	11,20		5 808,71
599141114	Osadenie a dodávka samolepiaceho bituménového pásu	248,000	m	3,90	967,20	
	5 - Komunikácie spolu:	23 222,86	EUR		17 414,15	5 808,71
	8 - Rúrové vedenie					
812261122	Osadenie TK chráničiek	52,000	m	9,60	499,20	
5921180001	Kabelový žľab s krycou doskou dl. 1000 mm	52,520	ks	10,30		540,96
899331111	Výšková úprava poklopu šachty	3,000	ks	65,50	196,50	
899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	5,200	m3	94,50	491,40	
	8 - Rúrové vedenie spolu:	1 728,06	EUR		1 187,10	540,96
	9 - Ostatné konštrukcie a práce					
914001116	Výšková úprava brány	1,000	ks	356,10	356,10	
915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov	240,000	m	1,60	384,00	
915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	240,000	m	0,20	48,00	
916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	250,500	m	7,90	1 978,95	
5922924500	Betónový záhonový obrubník dl. 100 cm farba sivá	253,005	ks	3,10		784,32
917862119	Osadenie betónového obrubníka stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 20/25 do lôžka	293,000	m	11,80	3 457,40	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 01-1 "Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64" - I. etapa

DOSA Slovakia s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
54	5922903031	Betónový obrubník bez skosenia 100/20/10 cm	44,440	ks	3,90		173,32
55	5922924900	Cestný betónový obrubník cestný so skosením dl. 100 cm farba sivá	251,490	ks	5,20		1 307,75
56	919721111	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár kamenivom ťaženým	85,000	m	2,50	212,50	
57	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	248,000	m	4,90	1 215,20	
58	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	247,000	m	9,80	2 420,60	
59	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	123,500	m2	0,20	24,70	
60	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	91,554	t	1,40	128,18	
61	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	823,986	t	0,50	411,99	
62	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	91,554	t	3,90	357,06	
63	979087217	Uloženie sute na skládku - poplatok	91,554	t	18,80	1 721,22	
		9 - Ostatné konštrukcie a práce spolu:	14 981,29	EUR		12 715,90	2 265,39
		99 - Presun hmôt HSV					
64	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	516,749	t	5,40	2 790,44	
		99 - Presun hmôt HSV spolu:	2 790,44	EUR		2 790,44	
		Práce a dodávky HSV spolu:	53 985,00	EUR		43 030,66	10 954,34
		Za rozpočet celkom :	53 985,00	EUR		43 030,66	10 954,34

Odberateľ: Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ: DOSA Slovakia, s.r.o.
Projektant:
Stavba : Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64
Objekt : SO 01-2 "Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64" - II. etapa

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 17.08.2018

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DOSA Slovakia s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Práce a dodávky HSV					
		1 - Zemné práce					
1	113106121	Rozoberanie dlažby, -0,13800t	103,000	m2	3,30	339,90	
2	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva hr.100-200mm, -0,24000t	194,375	m2	3,20	622,00	
3	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	32,000	m2	17,00	544,00	
4	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	23,500	m2	5,20	122,20	
5	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	35,875	m2	8,60	308,53	
6	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	35,875	m2	9,10	326,46	
7	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, ležatých, -0,23000t	9,000	m	3,60	32,40	
8	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	32,500	m	2,90	94,25	
9	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	29,000	m	1,30	37,70	
10	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí	32,000	m	10,50	336,00	
11	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	32,000	m3	13,30	425,60	
12	121101111	Odstránenie vegetačnej vrstvy do 100m3	17,813	m3	2,40	42,75	
13	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	11,250	m3	5,30	59,63	
14	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	3,375	m3	1,70	5,74	
15	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	17,650	m3	5,30	93,55	
16	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	32,000	m3	13,70	438,40	
17	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	9,600	m3	0,90	8,64	
18	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	64,000	m2	3,40	217,60	
19	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	64,000	m2	0,70	44,80	
20	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku, horniny tr.1-4 nad 50 do 500 m	17,650	m3	1,60	28,24	
21	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku, horniny tr.1-4 do 10000 m	17,813	m3	7,10	126,47	
22	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	30,400	m3	2,50	76,00	
23	1031120001	Nákup vhodnej zeminy do násypov s dovozom	22,950	t	10,40		238,68
24	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	35,463	m3	0,70	24,82	
25	171201205	Uloženie sypaniny na skládky - poplatok	28,501	t	3,70	105,45	
26	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	25,600	m3	12,60	322,56	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 01-2 "Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64" - II. etapa

DOSA Slovakia s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
27	180402111	Založenie trávnika výsevom v rovine do 1:5	109,500	m2	0,70	76,65	
28	180402113	Založenie trávnika výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	36,800	m2	1,10	40,48	
29	0057211100	Trávové semeno	4,608	kg	6,80		31,33
30	181101101	Úprava pláne v hornine 1-4 bez zhutnenia	109,500	m2	0,40	43,80	
31	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	301,500	m2	0,50	150,75	
32	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	109,500	m2	1,10	120,45	
33	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	36,800	m2	1,50	55,20	
34	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	36,800	m2	1,60	58,88	
35	1031120002	Nákup humusu s dovozom	23,408	t	25,30		592,22
		1 - Zemné práce spolu:	6 192,13	EUR		5 329,90	862,23
		2 - Zakladanie					
36	211971124	Osadenie výstražnej fólie	32,000	m	2,10	67,20	
37	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	6,560	m2	22,30	146,29	
38	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	6,560	m2	3,90	25,58	
39	275313612	Betón základový, prostý tr.C 20/25	0,640	m3	102,10	65,34	
		2 - Zakladanie spolu:	304,41	EUR		304,41	
		4 - Vodorovné konštrukcie					
40	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	1,920	m3	92,50	177,60	
		4 - Vodorovné konštrukcie spolu:	177,60	EUR		177,60	
		5 - Komunikácie					
41	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	301,500	m2	4,80	1 447,20	
42	567115113	Cementom stmelená zmes CBGM C 15/20 (PB II) hr.100 mm	113,500	m2	10,40	1 180,40	
43	567135115	Cementom stmelená zmes CBGM C15/20 (PB II) hr.200 mm	29,250	m2	18,60	544,05	
44	567145115	Cementom stmelená zmes CBGM C 15/20 (PB II) hr.250 mm	6,625	m2	23,80	157,68	
45	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	71,750	m2	1,30	93,28	
46	577142112	Betón asfaltový modifik. po zhutnení l.tr. hr.50 mm	71,750	m2	17,50	1 255,63	
47	577162114	Betón asfaltový modifik. po zhutnení l.tr. hr.70mm	35,875	m2	23,80	853,83	
48	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm do lôžka z drveného kameniva	301,500	m2	12,90	3 889,35	
49	5922913200	Betónová dlžba sivá hrúbky 6 cm	304,515	m2	11,20		3 410,57
50	599141114	Osadenie a dodávka samolepiaceho bituménového pásu	144,500	m	3,90	563,55	
		5 - Komunikácie spolu:	13 395,54	EUR		9 984,97	3 410,57
		8 - Rúrové vedenie					
51	812261122	Osadenie TK chráničiek	32,000	m	9,60	307,20	
52	5921180001	Kabelový žľab s krycou doskou dl. 1000 mm	32,320	ks	10,30		332,90
53	899331111	Výšková úprava poklopu šachty	3,000	ks	65,50	196,50	
54	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	3,200	m3	94,50	302,40	
		8 - Rúrové vedenie spolu:	1 139,00	EUR		806,10	332,90
		9 - Ostatné konštrukcie a práce					
55	914001116	Vyšková úprava brány	2,000	ks	356,10	712,20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 01-2 "Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64" - II. etapa

DOSA Slovakia s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
56	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov	135,000	m	1,60	216,00	
57	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	135,000	m	0,20	27,00	
58	916561111	Osadenie záhon. obrubnika betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	142,500	m	7,90	1 125,75	
59	5922924500	Betónový záhonový obrubník dl. 100 cm farba sivá	143,925	ks	3,10		446,17
60	917862119	Osadenie betónového obrubnika stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 20/25 do lôžka	170,000	m	20,20	3 434,00	
61	5921745302	Odvodňovacie obrubníky	144,935	m	146,50		21 232,98
62	5922903031	Betónový obrubník bez skosenia 100/20/10 cm	26,765	ks	3,90		104,38
63	919721111	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár kamenivom ťaženým	48,500	m	2,50	121,25	
64	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	169,500	m	4,90	830,55	
65	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	143,500	m	9,80	1 406,30	
66	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	71,750	m2	0,20	14,35	
67	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	96,153	t	1,40	134,61	
68	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	865,377	t	0,50	432,69	
69	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	96,153	t	3,90	375,00	
70	979087217	Uloženie sute na skládku - poplatok	96,153	t	18,80	1 807,68	
		9 - Ostatné konštrukcie a práce spolu:	32 420,91	EUR		10 637,38	21 783,53
		99 - Presun hmôt HSV					
71	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	298,464	t	5,40	1 611,71	
		99 - Presun hmôt HSV spolu:	1 611,71	EUR		1 611,71	
		Práce a dodávky HSV spolu:	55 241,30	EUR		28 852,07	26 389,23
		Za rozpočet celkom :	55 241,30	EUR		28 852,07	26 389,23

Odberateľ: Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ: DOSA Slovakia, s.r.o.
Projektant:

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 17.08.2018

Stavba : Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64
Objekt : SO 01-2 "Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64" - II. etapa
Časť : Osvetlenie priechodu pre chodcov na ceste I/64

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DOSA Slovakia s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Práce a dodávky M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	210010125	Rúrka ochranná z PE, uložená voľne vnútorná do D 63 mm	28,000	m	1,90	53,20	
2	3450700200	Rúrka FXKVR 63 PE	25,000	m	1,40		35,00
3	3450700325	Rúrka PE zvod po stĺpe	3,000	m	4,30		12,90
4	210100251	Ukončenie celoplastových káblov do 3 x 2,5 mm2	4,000	ks	3,60	14,40	
5	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 16 mm2	2,000	ks	6,10	12,20	
6	210120101	Poistkový patrón - montáže	2,000	ks	0,30	0,60	
7	3450112600	Poistkový patrón PH 00/10A	2,000	ks	2,70		5,40
8	210202011	Svietidlo LED na výložník	2,000	ks	21,50	43,00	
9	3480148800	Svietidlo typ BGP761 LED84-4S/757 I DPR1 DGR CLO 62, 56W, IP 66, PHILIPS	2,000	ks	278,70		557,40
10	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 7,5 m	1,000	ks	88,50	88,50	
11	3160114500	Stožiar STK 114/60/4K14, zinkový pre priechody	1,000	ks	266,30		266,30
12	210204103	Výložník oceľový jednoramenný	2,000	ks	41,30	82,60	
13	3160303700.	Výložnik VT1-OP-50-114, zinkový	1,000	ks	128,90		128,90
14	P/210204103	Prerobenie vyložníka VT1-OP-114, pre montáž na botónový stĺp	1,000	ks	38,80	38,80	
15	3160303700	Výložník VT1-OP-40-114, zinkový	1,000	ks	121,30		121,30
16	3160301324	Lanko oceľové pozink 16 mm2	6,000	m	1,60		9,60
17	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm;	20,000	m	1,70	34,00	
18	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	20,000	kg	1,50		30,00
19	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	3,000	m	1,60	4,80	
20	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	2,000	kg	1,50		3,00
21	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SP1, SR 03)	7,000	ks	3,10	21,70	
22	3544199600	Svorka SR 03	2,000	ks	1,70		3,40
23	3544199609	Svorka SP1	1,000	ks	2,10		2,10
24	3544199611	Svorka SR03	4,000	ks	3,30		13,20
25	210220361	Zemniaca tyč - 2m, zarazenie do zeme + pripojenie	2,000	ks	17,90	35,80	
26	3544199661	Zemniaca tyč ZT 2 - D26, 2000mm	2,000	ks	19,70		39,40
27	210810006.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ závesný CYKYz 750 V 3x2.5	25,000	m	2,10	52,50	
28	3410106500.	Kábel silový medený CYKYz-J 3x2,5 závesný s lankom	25,000	m	1,20		30,00
29	210810006	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne CYKY 750 V 3x2.5	12,000	m	1,10	13,20	
30	3410106500	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	12,000	m	1,90		22,80
31	210901071	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 1 kV 4x16	10,000	m	1,80	18,00	
32	3410205800	Kábel silový AYKY-J 4x16	10,000	m	1,40		14,00
33	210120101.	Poistková skrinka SPP1 HASMA	1,000	m	50,00	50,00	

Časť : Osvetlenie priechodu pre chodcov na ceste I/64

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DOSA Slovakia s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34	3410202512	Poistková skrinka na stĺp SPP1 (2x3 poistky)	1,000	m	192,40		192,40
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:	2 050,40	EUR		563,30	1 487,10
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
35	460010024	Vyľýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	0,100	km	1 600,00	160,00	
36	460050024	Jama pre stožiar VO, zásyp a zhutnenie,zemina tr.3-4	1,000	ks	65,50	65,50	
37	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi pre základ a komunikáciu	1,100	m3	122,10	134,31	
38	5893171000	Betón B-7,5 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm	0,900	m3	89,60		80,64
39	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	1,500	m3	16,90	25,35	
40	460030071	Búranie betón. podkladu	2,500	m2	125,60	314,00	
41	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine tr. 3 (uzemnenie)	20,000	m	8,80	176,00	
42	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	30,000	m	5,70	171,00	
43	460300006	Hutnenie zeminy strojne, vrstva 30cm	8,500	m3	10,80	91,80	
44	5922153200	Rúra betónová (plastová) pre dažďové odpadne vody TBP 3-20 Ms 25x100x3	2,000	ks	25,60		51,20
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon spolu:	1 269,80	EUR		1 137,96	131,84
		Práce a dodávky M spolu:	3 320,20	EUR		1 701,26	1 618,94
		Za rozpočet celkom :	3 320,20	EUR		1 701,26	1 618,94

Odberateľ: Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ: DOSA Slovakia, s.r.o.
Projektant:
Stavba : Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64
Objekt : SO 02-2 "Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64" - Odvodnenie

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 17.08.2018

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DOSA Slovakia s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Práce a dodávky HSV					
		1 - Zemné práce					
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	46,020 m3		2,40	110,45	
2	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	31,611 m3		13,70	433,07	
3	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	15,806 m3		0,90	14,23	
4	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	31,611 m3		24,80	783,95	
5	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	15,806 m3		0,80	12,64	
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	21,050 m2		3,40	71,57	
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	21,050 m2		0,70	14,74	
8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spev. ceste z hor. tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	41,912 m3		4,90	205,37	
9	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spev. ceste z hor. tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších 1000 m	83,824 m3		0,50	41,91	
10	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	11,638 m3		6,00	69,83	
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	41,912 m3		0,70	29,34	
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (vytl.kubatura)	71,250 t		3,70	263,63	
13	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	21,310 m3		3,30	70,32	
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	32,240 m3		12,60	406,22	
15	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	53,841 t		11,20		603,02
16	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	306,800 m2		1,80	552,24	
		1 - Zemné práce spolu:	3 682,53 EUR			3 079,51	603,02
		4 - Vodorovné konštrukcie					
17	451313541	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 25/30 pod dlažbu hr.nad 200 do 250 mm	1,872 m2		28,40	53,16	
18	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	9,672 m3		26,40	255,34	
19	461211712	Pätka z lomového kameňa pre dlažbu murovaná na sucho so zaliatím škár cementovou maltou	0,234 m3		133,60	31,26	
20	463211111	Rovnanina z lomového kameňa neopracovaného tried. s vyklinovaním škár a dutín úlomkami z kameňa	4,940 m3		45,00	222,30	
21	465513227	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 250 mm	1,872 m2		44,10	82,56	
		4 - Vodorovné konštrukcie spolu:	644,62 EUR			644,62	
		8 - Rúrové vedenie					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 02-2 "Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64" - Odvodnenie

DOSA Slovakia s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
22	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	64,480	m	0,90	58,03	
23	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	13,520	ks	42,50		574,60
24	877353122	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 200	5,200	ks	3,90	20,28	
25	2860004140	PVC presuvka 200-hladký kanalizačný systém	5,200	ks	6,50		33,80
26	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	1,040	ks	2,90	3,02	
27	2860002930	PVC koleno 200/30°-hladký kanalizačný systém	1,040	ks	7,70		8,01
28	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	64,480	m	3,50	225,68	
29	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri skúškach tesnosti DN do 300	2,080	ks	195,00	405,60	
30	894431153	Montáž revíznej šachty TEGRA 600	3,120	ks	39,60	123,55	
31	2866111422	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno DN 200	3,120	ks	216,50		675,48
32	2866111426	Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nadstaviteľná rúra 1000mm	2,080	ks	96,20		200,10
33	2866111427	Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nadstaviteľná rúra 2000mm	1,040	ks	194,40		202,18
34	2866111430	Plastová šachta TEGRA 600, tesnenie 600mm	3,120	ks	27,50		85,80
35	2866200155	Plastový poklop A15 TEGRA 600 na šachtové rúry	3,120	ks	108,50		338,52
		8 - Rúrové vedenie spolu:	2 954,65	EUR		836,16	2 118,49
		9 - Ostatné konštrukcie a práce					
36	919411111	Výustné čelo z betónu C30/37 z rúr do DN 500 mm	1,000	ks	296,90	296,90	
		9 - Ostatné konštrukcie a práce spolu:	296,90	EUR		296,90	
		99 - Presun hmôt HSV					
37	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	91,357	t	29,70	2 713,30	
		99 - Presun hmôt HSV spolu:	2 713,30	EUR		2 713,30	
		Práce a dodávky HSV spolu:	10 292,00	EUR		7 570,49	2 721,51
		Za rozpočet celkom :	10 292,00	EUR		7 570,49	2 721,51

Odberateľ: Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ: DOSA Slovakia, s.r.o.
Projektant:

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 17.08.2018

Stavba : Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64
Objekt : Rajecké teplice - Poluvsie - Preložka NNS (2 podperné body) pozdĺž cesty I/64

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DOSA Slovakia s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		025 - Zemné práce					
1	460050602.1	ODKOP ZEMINY RUCNE, TR.3-4	3,000	M3	57,50	172,50	
2	460080101	ROZBURANIE BETONOVEHO ZAKLADU	2,000	M3	1 175,00	2 350,00	
3	460120082	NASYP ZEMIN TR.3-4,ZLOZENIE,ROZPRESTR.	3,000	M3	42,30	126,90	
4	460620014	PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.4	12,000	M2	6,20	74,40	
		025 - Zemné práce spolu:	2 723,80	EUR		2 723,80	
		035 - Montážne a demontážne práce					
5	210040001.4	STOZ.BETONOVY NN JB BEZ VYSTROJE	2,000	KUS	121,50	243,00	
6	210040021	STOZIAR DREV.JP 9 M,CAP 17CM,EZP 12-310	1,000	KUS	141,90	141,90	
7	210040201.10	KONZOLA VVS 1200 NA BET.ST.JB PR.220-250	2,000	KUS	29,50	59,00	
8	210040203.5	KONZ.PRAP.1380 VC.PODP.NA JB PR.220-250	2,000	KUS	219,70	439,40	
9	210040401	RUBIK VALC.20X225 S IZOL.VPR-1B BIELYM	8,000	KUS	7,50	60,00	
10	210040401	RUBIK VALC.20X225 S IZOL.VPR-1B BIELYM	8,000	KUS	37,30	298,40	
11	210040409	IZOLATOR KLADKOVY VZK-1 BIELY S DIEROU	2,000	KUS	31,40	62,80	
12	210040409	IZOLATOR KLADKOVY VZK-1 BIELY S DIEROU	2,000	KUS	4,40	8,80	
13	210040501.3	LANO ALFE 6 16 -70MM2	0,575	KM	2 490,00	1 431,75	
14	210040501.3	LANO ALFE 6 16 -70MM2	0,575	KM	1 310,00	753,25	
15	210040521	VAZ TRMEN.PRE ALFE6 35-70MM2,42/7-70/11	8,000	KUS	33,20	265,60	
16	210040521	VAZ TRMEN.PRE ALFE6 35-70MM2,42/7-70/11	8,000	KUS	9,10	72,80	
17	BF0502	STOZIAR BETONOVY J 10,5/6 BEZ VYSTR. VC.ZEMN.PRAC TR.3-4	2,000	KUS	2 214,00	4 428,00	
		035 - Montážne a demontážne práce spolu:	8 264,70	EUR		8 264,70	
		116 - Ostatné náklady					
18	0G0548	PREVZATIE VYPNUTEHO EL.ZARIADENIA	1,000	PRIP	750,00	750,00	
19	0G0550	MANIPULACIE V SIETI NN FAZOVANIE ELEKTROMEROV	1,000	PRIP	850,00	850,00	
20	0G0552	VYKON STAVBYVEDUCEHO	1,000	PRIP	950,00	950,00	
21	0G0553	VYPRACOVANIE REV.SPRAVY	1,000	PRIP	650,00	650,00	
		116 - Ostatné náklady spolu:	3 200,00	EUR		3 200,00	
		117 - Doprava					
22	VPCSSE.4	NAKLADY ZA DOPRAVU	1,000	EUR	1 400,00	1 400,00	
		117 - Doprava spolu:	1 400,00	EUR		1 400,00	
		Za rozpočet celkom :	15 588,50	EUR		15 588,50	

Odberateľ: Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ: DOSA Slovakia, s.r.o.
Projektant:
Stavba : Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64
Objekt : Rajecké teplice - Poluvsie - Prípojky pre rodinné domy

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 17.08.2018

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DOSA Slovakia s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		025 - Zemné práce					
1	460050602.1	ODKOP ZEMINY RUCNE, TR.3-4	2,000	M3	57,50	115,00	
2	460120082	NASYP ZEMIN TR.3-4,ZLOZENIE,ROZPRESTR.	2,000	M3	42,30	84,60	
3	460620014	PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.4	4,000	M2	6,20	24,80	
		025 - Zemné práce spolu:	224,40	EUR		224,40	
		035 - Montážne a demontážne práce					
4	210010241.1	TRUBKA OCHRANNA PANCIEROVA 42 PEVNE ULOZ.	6,000	M	17,50	105,00	
5	210040204	PRILOZKA V PRE PRIPOJKU BEZ IZOLATORU	8,000	KUS	2,60	20,80	
6	210040501	LANO ALFE 6 16MM2	0,240	KM	395,00	94,80	
7	210040511	UKONCENIE VODICA ALFE 6 16MM2 SVORKOVANIM	8,000	KUS	2,50	20,00	
8	210040551	PRIPOJ.VOD.DO 16 NA ALFE 16MM2 SR.SVOR.	8,000	KUS	6,30	50,40	
9	210040561	PRIP.VOD.DO 16 NA ALFE DO 25/4 LIS,SVOR.	20,000	KUS	23,40	468,00	
10	210040562	PRIPOJ.VOD.16-25 NA ALFE 70MM2 LIS.SVOR.	32,000	KUS	9,30	297,60	
11	210050722	SPOJ PRUDOVY ALFE 6 70MM2 SKRUTK.SVORK.	32,000	KUS	34,40	1 100,80	
12	210100253.1	UKONC.KAB.AYKY 4X50 BEZ KONCOVKY,VC.OK	2,000	KUS	17,40	34,80	
13	210100253.1	UKONC.KAB.AYKY 4X50 BEZ KONCOVKY,VC.OK	2,000	KUS	38,60	77,20	
14	210102002/P.	PRUD.SPOJ KAB IVV 4X16 LIS.SPOJKOU IZ.	5,000	KUS	43,60	218,00	
15	210120102.11	POISTKOVA PATRONA PH0 40A VC.MONTAZE	6,000	KUS	3,60	21,60	
16	210191501.10	PRIP.SKRINA SPP 2 (1 ODBER.)	6,000	KUS	3,90	23,40	
17	210191501.10	PRIP.SKRINA SPP 2 (1 ODBER.)	6,000	KUS	5,90	35,40	
18	210191501.9	PRIP.SKRINA SPP 1 (2 ODBER.)	1,000	KUS	41,30	41,30	
19	210191501.9	PRIP.SKRINA SPP 1 (2 ODBER.)	1,000	KUS	3,00	3,00	
20	210191501.9	PRIP.SKRINA SPP 1 (2 ODBER.)	1,000	KUS	5,80	5,80	
21	210191563	MONTAZ ROZVADZACA RVO VCETNE MATERIALU	1,000	KUS	8,30	8,30	
22	210191563	MONTAZ ROZVADZACA RVO VCETNE MATERIALU	1,000	KUS	11,40	11,40	
23	210260001	KOTEVNA OBIMKA D 61 PRE STRESNIK	3,000	KUS	16,60	49,80	
24	210260001.4	KOTEVNA OBJ.D 220 PRE BET.STOZ.6-10KN	4,000	KUS	18,80	75,20	
25	210260001.4	KOTEVNA OBJ.D 220 PRE BET.STOZ.6-10KN	4,000	KUS	6,30	25,20	
26	210260011.1	NAPINACIA SKRUTKA M16 S OKOM,HAKOM,OCNIC	5,000	KUS	9,20	46,00	
27	210260101.8	KABEL NFA2X 4x16 MM2	142,000	M	3,60	511,20	
28	210260151	ZAIZOL.PRUD.SPOJA DO 120-SAMOLEP.PASKOU	52,000	KUS	0,80	41,60	
29	210260161	ZAPOJ.4ZIL V ISTICI DOM.SKRINE DO 16MM2	18,000	KUS	12,70	228,60	
30	210260161	ZAPOJ.4ZIL V ISTICI DOM.SKRINE DO 16MM2	18,000	KUS	5,90	106,20	
31	210260162	ZAPOJ.4ZIL V ISTICI DOM.SKRINE DO 35MM2	2,000	KUS	14,10	28,20	
32	210260162	ZAPOJ.4ZIL V ISTICI DOM.SKRINE DO 35MM2	1,000	KUS	9,50	9,50	
33	210260171	UKONCENIE NOSNEHO LANA KAB.AYKYZ SVORKOU	3,000	KUS	6,80	20,40	
34	210260171.1	SVORKA KOTEVNA 5kN PRE NFA2X 4x16 mm2	10,000	KUS	24,60	246,00	
35	210260182	UCHYTENIE ZVODU AYKYZ NA STOZIARI,1 PASK	15,000	KUS	3,70	55,50	
36	210901045.1	KABEL (N)AYY-J 4x16 RE PEVNE ULOZENY	128,000	M	4,10	524,80	
37	210901090.1	KABEL NAYY-J 4 x 25 RE PEVNE ULOZENY	16,000	M	6,30	100,80	
		035 - Montážne a demontážne práce spolu:	4 706,60	EUR		4 706,60	
		116 - Ostatné náklady					

Číslo: ODIS B10


Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : Rajecké teplice - Poluvsie - Prípojky pre rodinné domy

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
38	0G0548	PREVZATIE VYPNUTEHO EL.ZARIADENIA	1,000	PRIP	300,00	300,00	
39	0G0550	MANIPULACIE V SIETI NN FAZOVANIE ELEKTROMEROV	1,000	PRIP	250,00	250,00	
40	0G0552	VYKON STAVBYVEDUCEHO	1,000	PRIP	350,00	350,00	
41	0G0553	VYPRACOVANIE REV.SPRAVY	1,000	PRIP	200,00	200,00	
		116 - Ostatné náklady spolu:	1 100,00	EUR		1 100,00	
		117 - Doprava					
42	VPCSSE.4	NAKLADY ZA DOPRAVU	1,000	EUR	400,00	400,00	
		117 - Doprava spolu:	400,00	EUR		400,00	
		Za rozpočet celkom :	6 431,00	EUR		6 431,00	

Objednávateľ : Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: DOSA Slovakia, s.r.o., Bytča
Stavba: Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64

HARMONOGRAM PRÁC



Termíny realizácie :
16 týždňov od prevzatia staveniska objekty :
SO 01-1 "Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64" - I. etapa
SO 01-2 "Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64" - II. etapa
SO 02-2 "Rajecké Teplice - Poluvsie, chodník pozdĺž cesty I/64" - Odvodnenie

30 týždňov od prevzatia staveniska objekty :
Rajecké teplice - Poluvsie - Preložka NNS (2 podperné body) pozdĺž cesty I/64
Rajecké teplice - Poluvsie - Prípojky pre rodinné domy

V Bytči, dňa 17.08.2018

DOSA Slovakia, s.r.o.
Dostojevského 12
014 01 Bytča
IČO: 36 412 678
IČ DPH: SK2020109443

Ing. Juraj Kurtulík
konateľ spoločnosti