ZMLUVA O DIELO č.298/2021/PRI

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky : **„Materská škola Poluvsie – stavebné úpravy"**

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 1. Zmluvné strany

1. **OBJEDNÁVATEĽOM:**

Názov:	**Mesto Rajecké Teplice**
Sídlo:	Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
Zastúpený:	Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka
IBAN:	SK67 0200 0000 0000 2252 2432
Kontakt: tel./ e-mail:	00421 41 5099060
Právna forma:	mesto

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ")

a

2. **ZHOTOVITEĽOM:**

Obchodné meno:	**Marek Benko s.r.o.**
Sídlo:	Lietavská Svinná 389, 013 11 Lietavská Svinná - Babkov
Zastúpený:	Marek Benko
IČO:	[redacted]
DIČ:	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Kontakt: tel./ e-mail:	+421904669006, office@marekbenko.sk
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzením

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ")

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na svoje náklady pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: **„Materská škola Poluvsie – stavebné úpravy"** (ďalej len „Dielo") podľa:

a) podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1,

b) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,

2.2 Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.

2.3 Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.

2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela CD nosič s fotodokumentáciou.

Čl. 3. Čas a miesto plnenia

3.1 Miesto plnenia: Mesto Rajecké Teplice - miestna časť Poluvsie
Začatie realizácie diela: 1.7.2021 do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom
Ukončenie realizácie diela: 25.8.2021
Uvoľnenie staveniska: do 7 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí prác

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

3.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Čl. 4. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.

- Cena za zhotovenie Diela bez DPH je: **12 845,64 ,- EUR**
- Cena za zhotovenie Diela s DPH je: **15 414,77,- EUR**

4.2. Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve v prípade, ak:
a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.

4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
b) v prípade rozšírenia, alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,

4.4. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.

4.5. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:

4.5.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa .

4.5.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
- položkovite odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,

- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,

4.5.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej pre príslušný Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,

4.5.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 pracovných dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,

4.5.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie poslednú dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

4.5.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre,

4.5.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.

4.7. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.

Čl. 5. Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru v 2 originálach spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.
Faktúra bude obsahovať:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH (ak je relevantné)
- číslo faktúry
- číslo zmluvy
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu
- označenie Diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby

V prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie

5.2 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa lehota splatnosti faktúry úmerne predĺži o dobu doplnenia.

5.3. Zhotoviteľ bude Objednávateľovi fakturovať iba skutočne zrealizované práce po písomnom odsúhlasení všetkých skutočne (riadne) vykonaných stavebných prác resp. ich častí, stavebným dozorom, a to formou zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác a dodávok. Splatnosť faktúr je do 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

5.3.1. Zhotoviteľ vystaví jednu konečnú faktúru po ukončení a odovzdaní diela bez závad. Splatnosť faktúry bude v zmysle bodu 5.3.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi.

6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia

zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.

6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi.

Čl. 7. Stavenisko

7.1. Odovzdanie staveniska:

7.1.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.

7.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať: odovzdanie hraníc staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie Diela.

Čl. 8. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov

8.1. Objednávateľ môže odstúpiť, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a dodávok tvoriacich predmet zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v rozpočte z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:

a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní od termínu uvedenom v čl. 3.1

b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,

c) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.

d) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

8.3. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

Čl. 9. Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo (alebo jeho časť) jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela (alebo jeho časti) objednávateľovi.

9.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.

9.3. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní, bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.5. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.

9.6. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.

9.7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolnosti vyššej moci.

9.8. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl.10 Spolupôsobenie zmluvných strán

10.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.

10.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

10.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

10.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

10.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

10.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

10.7. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.

10.8. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

Čl. 11. Zmluvné pokuty.

11.1. V zmysle čl. III. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo najneskôr v termíne do 25.8.2021. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania s odovzdaním diela.

11.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15,00 € za každý deň omeškania s odstránením vád a nedorobkov, zistených počas záručnej doby, pokiaľ nebudú odstránené v dohodnutom termíne.

11.3. Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vady odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.

11.4. V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, bude objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 12 . Záverečné ustanovenia

12.1. Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 2 exemplár.

12.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

12.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

12.5. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

9.7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolnosti vyššej moci.

9.8. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl.10 Spolupôsobenie zmluvných strán

10.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.

10.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

10.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

10.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

10.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

10.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

10.7. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.

10.8. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

Čl. 11. Zmluvné pokuty.

11.1. V zmysle čl. III. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo najneskôr v termíne do 25.8.2021. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania s odovzdaním diela.

11.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15,00 € za každý deň omeškania s odstránením vád a nedorobkov, zistených počas záručnej doby, pokiaľ nebudú odstránené v dohodnutom termíne.

11.3. Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vady odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.

11.4. V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, bude objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 12 . Záverečné ustanovenia

12.1. Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 2 exemplár.

12.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

12.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

12.5. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

25. MÁJ 2021

V meste Rajecké Teplice, dňa .....

Za Objednávateľa
Mesto Rajecké Teplice

.....

Mgr. Katarína Hollá
Primátorka mesta

MESTO RAJECKÉ TEPLICE

Za Zhotoviteľa

Marek Benko s.r.o.
Lietavská [redacted]
013 11 Lietavská Svinná - Babkov

.....

Marek Benko
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: MS_Poluvsie

Stavba: **MŠ Poluvsie - stavebné úpravy**

KSO:

Miesto: Poluvsie nad Rajčankou

KS:

Dátum: 3.5.2021

Objednávateľ:
Mesto Rajecké Teplice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Marek Benko s.r.o.

IČO: 47846828
IČ DPH: SK2024126225

Projektant:
inrgroupp s.r.o., Žilina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Miroslav Holeš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**12 845,64**
DPH základná	Základná sadzba DPH	0,00	Výška dane
znížená	znížená sadzba DPH	12 845,64	0,00
			2 569,13
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**15 414,77**

Dátum a podpis: Pečiatka: Dátum a podpis: Pečiatka:

Projektant **Spracovateľ**

Objednávateľ **Zhotoviteľ**


Marek Benko s.r.o.
[illegible] Svinná 389
[illegible] Bohkov
S[illegible]

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kraj	MS_Poluvsie
Stavba:	**MŠ Poluvsie - stavebné úpravy**
Miesto	Poluvsie nad Rajčankou
Objednávateľ	Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ	Marek Benko s.r.o.
Dátum	03.05.2021
Projektant	inrgroupp s.r.o., Žilina
Spracovateľ	Miroslav Holeš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
SO 01	Materská škola	12 845,64	15 414,77
a	stavebná časť	12 845,64	15 414,77
b	zdravotechnika	8 528,66	10 234,39
x	elektroinštalácia	2 196,88	2 636,26
y	vzduchotechnika	1 400,32	1 680,38
		719,78	863,74



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Objekt

Časť

a - stavebná časť

JKSO

Miesto Poluvsie nad Rajčankou

KS

Dátum 03.05.2021

Objednávateľ

Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ

Marek Benko s.r.o.

IČO 47846828

IČ DPH SK2024126225

Projektant

inrgroupp s.r.o., Žilina

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

Miroslav Holeš

DIČ

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH	**8 528,66**
Základná sadzba	
Znížená sadzba	
Nulová sadzba	
Cena s DPH	**10 234,39**

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Marek Benko s.r.o.

Stave

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Objekt

Časť

a - stavebná časť

Miesto	Poluvsie nad Rajčankou	Dátum	03.05.2021
Objednávateľ	Mesto Rajecké Teplice	Projektant	inrgroupp s.r.o., Žilina
Dodávateľ	Marek Benko s.r.o.	Spracovateľ	Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	8 528,66
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 844,21
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	342,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 051,29
99 - Presun hmôt HSV	1 441,35
PSV - Práce a dodávky PSV	9,37
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 625,96
713 - Izolácie tepelné	241,44
725 - Zariaďovacie predmety	10,24
763 - Drevostavby, sádrokartóny	67,27
766 - Konštrukcie stolárske	293,00
771 - Podlahy z dlaždíc	2 433,74
775 - Podlahy vlysové a parketové	331,98
781 - Obklady keramické	726,99
783 - Nátery	1 197,37
784 - Maľby	31,13
OST - Ostatné	292,80
X1 - Hasiace prístroje	58,49
	58,49

Marek Benko s.r.o.

...ská činnosť

ROZPOČET

Stavba
MŠ Poluvsie - stavebné úpravy
Objekt
SO 01 - Materská škola
Časť
a - stavebná časť

Miesto: Poluvsie nad Rajčankou
Dátum: 03.05.2021
Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Projektant: inrgroupp s.r.o., Žilina
Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.
Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 528,66
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 844,21
1	K	317161312.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	22,94	45,88
2	K	342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	0,763	18,51	14,12
			0,61*1,25		0,763		
3	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	13,633	20,70	282,20
			0,555*3,00		1,665		
			3,35*3,00		10,050		
			-0,90*2,00*1		-1,800		
			-1,00*0,65*1		-0,650		
			1,456*3,00		4,368		
			Medzisúčet		13,633		
			Súčet		13,633		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 051,29
4	K	611425631.S	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	1,446	20,66	29,87
			4,955*0,20		0,991		
			2,275*0,20		0,455		
			Medzisúčet		1,446		
			Súčet		1,446		
5	K	612423631.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	2,206	19,29	42,55
			3,00*0,20*2		1,200		
			2,515*0,20*2		1,006		
			Medzisúčet		2,206		
			Súčet		2,206		
6	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia dverného štuková	m2	1,040	14,66	15,25
			(1,00+2,10*2)*0,10*2		1,040		
			Medzisúčet		1,040		
			Súčet		1,040		
7	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	50,000	1,26	63,00
8	K	612460231.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm pod obklad	m2	33,919	7,52	255,07
9	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	32,000	6,01	192,32
10	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	28,792	4,76	137,05
			"nove priecky 100" 13,633*2		27,266		
			Medzisúčet		1,526		
			Súčet		28,792		
11	K	631311131.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	28,792		
			"B01" 0,90*0,97*0,20		0,175	121,05	21,18
12	K	631312131.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,175		
			"B01" 1,10*0,50*0,20		0,110	108,73	11,96
13	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,110		
			4,955*0,20*0,10		0,099	132,20	19,17
			2,275*0,20*0,10		0,046		
			Medzisúčet		0,145		
			Súčet		0,145		
14	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	12,526	0,48	6,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	M	585520000750.S	*Adhézny mostík na hladké nenasiakavé podklady*	*kg*	*3,132*	*4,25*	*13,31*
			12,526*0,25 Prepočítané koeficientom množstva		3,132		
16	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	12,526	8,60	107,72
			"1.03" 8,35		8,350		
			"1.09" 2,73		2,730		
			Medzisúčet		11,080		
			4,955*0,20		0,991		
			2,275*0,20		0,455		
			Medzisúčet		1,446		
			Súčet		12,526		
17	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	41,70	41,70
18	M	D02z	*Zárubňa oceľová CgU 900x1970x100 mm*	*ks*	*1,000*	*21,14*	*21,14*
19	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	52,85	52,85
20	M	D01z	*Zárubňa oceľová CgU 900x1970x100 mm*	*ks*	*1,000*	*21,14*	*21,14*
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
21	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	40,000	2,60	104,00
22	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	122,670	3,77	462,47
			"1.01" 3,65		3,650		
			"1.02" 13,17		13,170		
			"1.03" 8,35		8,350		
			"1.04" 82,67		82,670		
			"1.05" 7,31		7,310		
			"1.06" 1,66		1,660		
			"1.07" 1,68		1,680		
			"1.08" 1,45		1,450		
			"1.09" 2,73		2,730		
			Medzisúčet		122,670		
			Súčet		122,670		
23	K	952902110.S	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti, po búraní	m2	122,170	0,16	19,55
			"1.01" 3,65		3,650		
			"1.02" 16,68		16,680		
			"1.03" 4,07		4,070		
			"1.04" 41,58		41,580		
			"1.05" 17,79		17,790		
			"1.06" 22,65		22,650		
			"1.07" 8,22		8,220		
			"1.08" 1,66		1,660		
			"1.09" 1,68		1,680		
			"1.10" 4,19		4,190		
			Medzisúčet		122,170		
			Súčet		122,170		
24	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	26,104	2,43	63,43
			1,895*3,00*1		5,685		
			0,23*3,00*1		0,690		
			-0,80*2,00*1		-1,600		
			1,456*3,00*1		4,368		
			2,275*3,00*1		6,825		
			-0,80*2,00*1		-1,600		
			4,955*3,00*1		14,865		
			-1,49*2,10*1		-3,129		
			Medzisúčet		26,104		
			Súčet		26,104		
25	K	965042221.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2.20000t	m3	0,175	97,35	17,04
			"B01" 0,90*0,97*0,20		0,175		
26	K	965042231.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2.20000t	m3	0,110	84,34	9,28
			"B01" 1,10*0,50*0,20		0,110		
27	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	9,373	1,87	17,53
			"B01" 0,90*0,97		0,873		
			"B01" 1,10*0,50*0		0,000		
			Medzisúčet		0,873		
			"B03" 8,50		8,500		
			Medzisúčet		8,500		
			Súčet		9,373		
28	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	28,732	3,40	97,69
			"1.02" (1,155+1,456+1,71)*2,00		8,642		
			"1.03" (2,23+1,78)*2*2,00		16,040		
			"1.03" (0,61)*2*1,25*2		3,050		
			"1.09" 1,00		1,000		
			Medzisúčet		28,732		
			Súčet		28,732		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,637	11,47	122,01
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	202,103	0,36	72,76
			10,637*19 'Prepočítané koeficientom množstva		202,103		
31	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,637	8,99	95,63
32	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	85,096	1,01	85,95
			10,637*8 'Prepočítané koeficientom množstva		85,096		
33	K	979089612.S	Poplatok za spracovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	10,637	25,76	274,01
	D	99	Presun hmôt HSV				
34	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,199	2,93	9,37
							9,37
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 625,96
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
35	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	1,423	0,20	241,44
			"B01" 0,90*0,97		0,873		0,28
			"B01" 1,10*0,50		0,550		
			Medzisúčet		1,423		
			Súčet		1,423		
36	M	246170000900.S	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,001*	*1 784,26*	*1,78*
			3,33333333333333*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,001		
37	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1,423	3,65	5,19
38	M	628310001000.S	*Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou*	*m2*	*1,636*	*4,25*	*6,95*
			1,423*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		1,636		
39	K	711211001.S	Jednozložková hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	11,080	6,92	76,67
			"1.03" 8,35		8,350		
			"1.09" 2,73		2,730		
			Medzisúčet		11,080		
			Súčet		11,080		
40	K	711212001.S	Jednozložková hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	17,832	8,31	148,18
			"1.03" (3,351+2,80)*2*1,00		12,302		
			"1.03" (1,385)*2*1,00		2,770		
			"1.03" (0,61)*2*1,00*3		3,660		
			"1.03" -0,90*1,00*1		-0,900		
			Medzisúčet		17,832		
			Súčet		17,832		
41	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	2,39	2,39
	D	713	Izolácie tepelné				
42	K	713000022.S	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	m2	1,423	0,46	10,24
43	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	1,423	0,72	0,65
			"B01" 0,90*0,97		0,873		1,02
			"B01" 1,10*0,50		0,550		
			Medzisúčet		1,423		
			Súčet		1,423		
44	M	283230007500.S	*Oddeľovacia fólia na potery*	*m2*	*1,423*	*0,46*	*0,65*
45	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1,423	0,86	1,22
46	M	283760000400.S	*Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh*	*m2*	*1,451*	*3,63*	*5,27*
			1,423*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1,451		
47	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,000	1,43	1,43
	D	725	Zariaďovacie predmety				
48	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety	ks	1,000	2,59	67,27
49	M	IN08	*Zrkadlo 1800x600 mm vrátane úchytov na stenu*	*ks*	*1,000*	*64,40*	*2,59*
50	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,28	*64,40*
	D	763	Drevostavby, sádrokartóny				0,28
51	K	763126621.S	Predsadená SDK stena, na oceľovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x15 mm	m2	1,845	31,49	293,00
52	K	763129521.S	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché opláštenie, -0,01662t	m2	1,845	2,01	58,10
			0,90*2,05*1		1,845		3,71
53	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	8,350	22,41	187,12
			"1.03" 8,35		8,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	763139531.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	4,100	2,79	11,44
			"B12" 4,10		4,100		
55	K	763161510.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	0,585	6,80	3,98
			"N10" 0,585		0,585		
56	M	590110002800.S	*Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 12,5 mm*	*m2*	*0,234*	*3,77*	*0,88*
			0,585*(0,20+0,20)		0,234		
57	K	763161515.S	Montáž SDK kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	2,435	9,64	23,47
			"N10" 2,435		2,435		
58	M	590110002000.S	*Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm*	*m2*	*1,461*	*2,57*	*3,75*
			2,435*(0,30+0,30)		1,461		
59	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	1,000	0,55	0,55
	D	766	Konštrukcie stolárske				
60	K	766124100.S	Montáž deliacich stien záchodových s dverami alebo bez dvier	m2	3,095	14,05	2 433,74 43,48
			"Z01" 1,474*2,10*1		3,095		
61	M	Z01	*Deliaca stena Z01, s 1x dverami 600x1970 mm*	*m2*	*3,095*	*7,53*	*23,31*
			"Z01" 1,474*2,10*1		3,095		
62	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	3,700	7,50	27,75
			"O01" (1,00+0,85)*2*1		3,700		
63	M	O01	*Plastové okno jednokrídlové S, 1000x650 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil*	*ks*	*1,000*	*215,28*	*215,28*
64	K	766629992.S	Demontáž okien kompletizovaných s rámom do sutiny (v m2 plochy)	m2	0,754	5,43	4,09
65	K	766629998.S	Príplatok za demontáž doplnkových prvkov (parapetov, nadpraží, nosných a deliacich prvkov a.p.)	m2	0,754	1,38	1,04
66	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	17,14	34,28
67	M	D01	*Dvere drevené vnútorné kompletizované 900/1970 mm plné*	*kus*	*1,000*	*69,00*	*69,00*
68	M	D02	*Dvere drevené vnútorné kompletizované 900/1970 mm plné*	*kus*	*1,000*	*69,00*	*69,00*
69	K	766669993.S	Demontáž dverí vnútorných kompletizovaných so zárubňou jednokrídlových do sutiny	kus	2,000	11,04	22,08
			"B02" 1		1,000		
			"B05" 1		1,000		
			Medzisúčet		2,000		
			Súčet		2,000		
70	K	766669995.S	Demontáž dverí vnútorných jednokrídlových - príplatok za doplnkové prvky (prahy, nadsvetlíky, nosné prvky a.p.)	kus	2,000	1,38	2,76
71	K	766821091.S	Montáž vstavaného nábytku, nástennej toaletnej dosky s políčkou	ks	2,000	13,25	26,50
72	M	615180000100.S	*Detská vešiaková nástenná doska 1250x1000 mm, so 10x dvojháčikom a priebežnou políčkou na poliačiky*	*ks*	*2,000*	*124,83*	*249,66*
73	K	766821092.S	Montáž vstavaného nábytku, detskej šatňovej skrine	ks	20,000	13,25	265,00
74	M	615180000200.S	*Detská závesná šatňová skrinka 2500x700 mm s vnútornou políčkou a háčikom na zavesenie šiat*	*ks*	*20,000*	*69,00*	*1 380,00*
75	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,51	0,51
	D	771	Podlahy z dlaždíc				
76	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného veľ. 300 x 300 mm	m2	11,080	16,08	331,98 178,17
			"1.03" 8,35		8,350		
			"1.09" 2,73		2,730		
			Medzisúčet		11,080		
			Súčet		11,080		
77	M	597740002500.S	*Dlaždice keramické, 298x298x9 mm glazované*	*m2*	*11,302*	*13,32*	*150,54*
			11,08*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		11,302		
78	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,000	3,27	3,27
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				
79	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	48,976	2,40	726,99 117,54
			"1.04" (10,32+8,235+5,063+0,87)*2		48,976		
80	M	611990003200.S	*Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm*	*m*	*49,956*	*1,69*	*84,43*
			48,976*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		49,956		
81	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	4,575	4,24	19,40
			2,775		2,775		
			0,90*2		1,800		
			Medzisúčet		4,575		
			Súčet		4,575		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	M	611990001000.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 38 mm	m	4,804	2,59	12,44
			4,575*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		4,804		
83	K	775521810.S	Rozobratie podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	m2	40,440	1,66	67,13
			"1.05" 17,79		17,790		
			"1.06" 22,65		22,650		
			Medzisúčet		40,440		
			Súčet		40,440		
84	K	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	41,200	3,74	154,09
			"1.04" 41,20		41,200		
85	M	611980003035.S	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm (na doplnenie pôvodnej rozobratej podlahy)	m2	12,360	12,42	153,51
			41,2*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		12,360		
86	K	775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	41,200	0,62	25,54
87	M	283230007150.S	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	m2	47,380	1,02	48,33
			41,2*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		47,380		
88	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	41,200	0,63	25,96
89	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	42,024	0,42	17,65
			41,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		42,024		
90	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,97	0,97
D	781		Obklady keramické				
91	K	781445415.S	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	m2	33,919	24,99	1 197,37
			"1.03" (3,351+2,80)*2*2,00		24,604		847,64
			"1.03" (1,385)*2*2,00		5,540		
			"1.03" (0,61)*2*1,25*3		4,575		
			"1.03" -0,90*2,00*1		-1,800		
			"1.09" 1,00		1,000		
			Medzisúčet		33,919		
			Súčet		33,919		
92	M	597640001200.S	Obkladačky keramické jednofarebné hladké	m2	34,597	9,83	340,09
			33,919*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		34,597		
93	K	781445900.S	Príplatok za použitie rozdeľovacích a ukončovacích líšt a profilov vrátane ich dodávky	m2	33,919	0,23	7,80
94	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,84	1,84
D	783		Nátery				
95	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	2,000	7,42	31,13
96	K	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	4,477	0,99	14,84
			"1.10" (1,474+0,935*2)*1,30		4,477		4,43
97	K	783894411.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými pre interiér stropov jednonásobný	m2	8,350	1,42	11,86
			"1.03" 8,35		8,350		
D	784		Maľby				
98	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	100,000	0,87	292,80
99	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	20,000	0,69	87,00
100	K	784452471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	100,000	1,92	13,80
							192,00
D	OST		Ostatné				
D	X1		Hasiace prístroje				58,49
101	K	HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	0,500	20,38	58,49
102	M	HP0HPP6/ABC	Hasiaci prístroj práškový 6kg - Práškový hasiaci prístroj s náplňou hmotnosti 6 kg. hasenie požiarov triedy A,B,C	kus	1,000	43,24	10,19
103	M	HP0PXNE05	Samolepka „piktogram" Hasiaci prístroj	kus	1,000	0,46	43,24
104	M	HP0XX001	Montážny materiál - Súbor príchytiek a skrutiek pre montáž jedného hasiaceho prístroja	kus	1,000	4,60	0,46
							4,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
MŠ Poluvsie - stavebné úpravy
Objekt:
SO 01 - Materská škola
Časť:
b - zdravotechnika

Miesto: Poluvsie nad Rajčankou
Dňa: 03.05.2021

Objednávateľ:
Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:
Marek Benko s.r.o.
IČO: 47846828
IČ DPH: SK2024126225

Projektant:
Ing. Juraj Barčiak

Spracovateľ:
Ing. Juraj Barčiak

Cena bez DPH	**2 196,88**
Základná sadzba DPH	
Znížená sadzba DPH	
Cena s DPH	**v EUR 2 636,26**

Projektant: Pečiatka, podpis

Spracovateľ: Pečiatka, podpis

Objednávateľ: Pečiatka, podpis

Zhotoviteľ: Pečiatka, podpis

Marek Benko s.r.o.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

[illegible]

[illegible]

b - zdravotechnika

Poluvsie nad Rajčankou

Mesto Rajecké Teplice


Marek Benko s.r.o.

Dátum: 03.05.2021

Projektant: Ing. Juraj Barčiak

Spracovateľ: Ing. Juraj Barčiak

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	
HSV - HSV	2 196,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	150,73
PSV - Práce a dodávky PSV	150,73
DEM - Demontáže	1 651,35
713 - Izolácie tepelné	11,60
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	52,33
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	213,29
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	620,05
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	629,03
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	125,05
	394,80



ROZPOČET

Stavba: MŠ Poluvsie - stavebné úpravy

Objekt: SO 01 - Materská škola

Časť: **b - zdravotechnika**

Mesto: Poluvsie nad Rajčankou

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Dátum: 03.05.2021

Projektant: Ing. Juraj Barčiak

Spracovateľ: Ing. Juraj Barčiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 196,88
	D	HSV	HSV				150,73
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				150,73
1	K	971046004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien betónových, obkladov -0,00004t	cm	30,000	0,43	12,90
2	K	974031153.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	12,000	2,83	33,96
3	K	965022121.1	Búranie podláh, -0,43200t	m2	1,500	2,39	3,59
4	K	965043441.1	Búranie podkladov pod podlahu, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,225	2,43	0,55
5	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,360	8,91	12,12
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,360	11,47	15,60
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,200	0,36	9,79
8	K	979082111	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt do 10 m	t	1,360	8,99	12,23
9	K	979082121	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	27,200	1,01	27,47
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,360	16,56	22,52
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 651,35
	D	DEM	Demontáže				11,60
11	K	721110802.S	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN 100, -0,00982t	m	3,000	3,31	9,93
12	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,030	55,60	1,67
	D	713	Izolácie tepelné				52,33
13	K	713482305	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	8,000	2,13	17,04
14	M	ezH1593	*Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*8,000*	*0,58*	*4,64*
15	K	713482308	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	8,000	2,59	20,72
16	M	2837741542	*Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*8,000*	*1,08*	*8,64*
17	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	1,29	1,29
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				213,29
18	K	721170963.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 50	ks	1,000	10,36	10,36
19	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	2,000	13,38	26,76
20	K	721171721.M3	Potrubie z rúr HT odpadné prípojné, rúra MASTER 3 DN 50	m	2,000	12,28	24,56
21	K	721171724.M3	Potrubie z rúr HT odpadné prípojné, rúra MASTER 3 DN 110	m	5,000	23,74	118,70
22	K	721172372.S	Montáž zátky HT potrubia DN 50	ks	5,000	3,21	16,05
23	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	2,68	2,68
24	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,000	3,96	7,92
25	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	7,000	0,75	5,25
26	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1,01	1,01
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				620,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	722131911.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	ks	5,000	15,58	77,90
28	K	Z15	Zaslepenie potrubia DN15	ks	2,000	0,92	1,84
29	K	722171113	Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO 20x2 mm v kolúčoch	m	15,000	17,19	257,85
30	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	8,000	6,38	51,04
31	M	513002	*Nástenka PRESS - koncová - 1/2"Fx20, IVAR.PTM 5760*	*ks*	*8,000*	*5,34*	*42,72*
32	M	11055361008	*Držiak 75/150, pre nástenky*	*ks*	*8,000*	*3,68*	*29,44*
33	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,56	7,12
34	M	551110005000.S	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*8,01*	*16,02*
35	K	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	8,000	2,13	17,04
36	M	552270004800	*Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohybná F 3/8" x F 1/2", dl. 600 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov, IVAR*	*ks*	*8,000*	*4,68*	*37,44*
37	K	SMM	spotrebný mos. materiál (kolená, vuskvy, redukcie, prechody, t-kusy)	ks	1,000	46,00	46,00
38	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	15,000	1,35	20,25
39	K	722290234	Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	15,000	0,98	14,70
40	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,69	0,69
	D	725	Zdravotechnika - zariad. predmety				629,03
41	K	Pol1	Demontáž existujúceho WC	ks	1,000	6,99	6,99
42	K	Pol2	Spätná montáž existujúceho WC	ks	1,000	14,26	14,26
43	K	725119106.S	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	ks	1,000	14,95	14,95
44	M	H8937100000001	*BABY plastová nádržka bočný prívod vody 3/8" DualFlush biela*	*ks*	*1,000*	*26,18*	*26,18*
45	M	H8220370000001	*BABY klozet detský s plochým splachovaním odpad SO biely*	*ks*	*1,000*	*37,26*	*37,26*
46	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	27,33	27,33
47	M	H8156120001341	*JIKA BABY umývadielko detské 45 s otvorom s motívom biele H8156120001341*	*ks*	*1,000*	*13,62*	*13,62*
48	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov	ks	4,000	2,17	8,68
49	M	H8970373000001	*Sedátko b/poklop BABY biela, vxšxl 10x288x357 mm*	*ks*	*1,000*	*21,16*	*21,16*
50	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	15,86	15,86
51	M	8510460000001	*Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela, LAUFEN, obj. č. 8510460000001*	*ks*	*1,000*	*135,24*	*135,24*
52	K	Pol3	Demontáž existujúceho elektrického ohrievača závesného	ks	1,000	11,32	11,32
53	K	725539103.S	Montáž existujúceho elektrického ohrievača závesného	ks	1,000	41,74	41,74
54	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	8,000	4,09	32,72
55	M	5511874560	*Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky chrómovaná mosadz OT 58 IVAR*	*ks*	*8,000*	*6,16*	*49,28*
56	K	725829203.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej termostatickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	8,33	8,33
57	M	DO271	*umývadlová batéria s ochranou proti obareniu OPTIMA DONATA DO271*	*ks*	*1,000*	*119,60*	*119,60*
58	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40	ks	1,000	8,44	8,44
59	M	A41	*Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN40 ALCAPLAST*	*ks*	*1,000*	*5,52*	*5,52*
60	K	725869383.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 90	ks	2,000	2,12	4,24
61	M	A97	*Flexi napojenie k WC*	*ks*	*3,000*	*6,53*	*19,59*
62	M	A991-40	*Dopojenie k WC excentrické 40 mm*	*ks*	*1,000*	*6,72*	*6,72*
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				125,05
63	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	15,000	6,19	92,85
64	M	M001	*kotviaci materiál pre potrubia (konzoly, objímky, skrutky, hmoždinky, závlachy, kotvy, pevné body)*	*ks*	*1,000*	*32,20*	*32,20*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				394,80
65	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) neočakávané práce pri prerábkach	hod	28,000	14,10	394,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba
RS Poluvsie - rekonštrukcia strechy
Objekt
SO 01 - Rekonštrukcia strechy
Časť
X - elektroinštalácia

Miesto: Poluvsie nad Rajčankou
Dátum: 03.05.2021

Objednávateľ
Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ
Marek Benko s.r.o.
IČO: 47846828
IČ DPH: SK2024126225

Projektant
ingroupp s.r.o., Žilina

Spracovateľ
Miroslav Holeš

Poznámka

Cena bez DPH	1 400,32
Základná	Znížená
Sadzba dane	Výška dane
Cena s DPH	1 680,38

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Marek Benko

...stavebno-obchodná činnosť

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

x - elektroinštalácia

Miesto: Poluvsie nad Rajčankou

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Dátum: 03.05.2021

Projektant: inrgroupp s.r.o., Žilina

Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	
M - M	1 400,32
21-M - Elektromontáže	1 400,32
HZS - Cenník položiek HZS	590,72
	809,60

Marek Benko s.r.o.

ROZPOČET

Stavba: MŠ Poluvsie - zateplenie a rekonštrukcia

Objekt: SO 01 - MŠ a školská jedáleň

Časť: **X - elektroinštalácia**

Miesto: Poluvsie nad Rajčankou

Dátum: 03.05.2021

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Dodávateľ: Marek Benko s.r.o.

Projektant: inrgroupp s.r.o., Žilina

Spracovateľ: Miroslav Holeš

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	M	M				1 400,32
	D	21-M	Elektromontáže				1 400,32
1	M	1	N2XH-J 3x1 5mm	m	150,000	0,78	590,72
2	M	2	N2XH-J 3x2 5mm	m	50,000	0,87	117,00
3	M	3	CYA ŽZ 6mm	m	50,000	0,63	43,50
4	M	4	krabica ASD 70	ks	4,000	0,09	31,50
5	M	5	sádra 5kg	ks	3,000	7,36	0,36
6	M	6	rozvádzač R1	ks	1,000	322,00	22,08
7	M	7	vypínač č 1	ks	3,000	1,84	322,00
8	M	8	jedno rámik	ks	3,000	0,92	5,52
9	M	9	podružný materiál (WAGO, skrutky ...)	ks	1,000	46,00	2,76
	D	HZS	Cenník položiek HZS				46,00
10	K	HZS-001.1	Elektroinštalačné práce	hod	40,000	13,80	809,60
11	K	HZS-001	Revízie	hod	3,000	32,20	552,00
12	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	5,000	13,80	96,60
13	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	4,000	9,20	69,00
14	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	4,000	13,80	36,80
							55,20



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SO 01 - Stavebné úpravy

Objekt:

y - vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Poluvsie nad Rajčankou

Dňa: 03.05.2021

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

IČO:

IČ DPH:

Dodávateľ:

Marek Benko s.r.o.

IČO: 47846828

IČ DPH: SK2024126225

Projektant:

inrgroupp s.r.o., Žilina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	719,78
Cena s DPH	
v EUR	863,74

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť

y - vzduchotechnika

Miesto: Poluvsie nad Rajčankou

Dátum: 03.05.2021

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Projektant: inrgroupp s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	719,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	374,25
99 - Presun hmôt HSV	370,58
PSV - Práce a dodávky PSV	3,67
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	345,53
	345,53

Marek Benko s.r.o.
Lietavská Svinná 380

St

ROZPOČET

Stavba:
MŠ Poluvsie - stavebné úpravy
Objekt:
SO 01 - Materská škola
Časť:
y - vzduchotechnika

Miesto: Poluvsie nad Rajčankou
Dátum: 03.05.2021

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Projektant: Inrgroupp s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.
Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				719,78
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				374,25
1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	20,000	3,72	370,58 74,40
2	K	953941621.S	Osadenie konzoly v murive betónovom	ks	18,000	8,92	160,56
3	M	286710008200.S	*Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 99-105 mm, M8/M10, EPDM izolant*	ks	10,000	1,01	10,10
4	M	286710008700.S	*Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 149-161 mm, M8/M10, EPDM izolent*	ks	8,000	1,67	13,36
5	K	971036010.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - murivo tehlové -0,00015t	cm	12,000	0,67	8,04
6	K	971036016.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - murivo tehlové -0,00036t	cm	50,000	1,07	53,50
7	K	HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny - utesnenie potrubných prestupov	hod	1,000	20,38	20,38
8	M	231710000100.S	*Pena nízkoexpanzná polyuretanová, 750 ml*	ks	1,000	29,01	29,01
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,020	11,47	0,23
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 0,02*19 'Prepočítané koeficientom množstva	t	0,380 0,380	0,36	0,14
11	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,020	8,99	0,18
12	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m 0,02*8 'Prepočítané koeficientom množstva	t	0,160 0,160	1,01	0,16
13	K	979089612.S	Poplatok za spracovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,020	25,76	0,52
	D	99	Presun hmôt HSV				
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,116	31,65	3,67 3,67
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				345,53
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				
15	K	769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	1,000	5,86	345,53 5,86
16	M	429110004750.S	*Ventilátor malý, axiálny, so vstavanou spätnou klapkou a časovým dobehom D 100*	ks	1,000	36,80	36,80
17	K	769011235.S	Montáž ventilátora malého radiálneho do podhľadu	ks	2,000	17,07	34,14
18	M	429120007135.S	*Ventilátor malý, radiálny do podhľadu, D 100, prietok 125 m3/h*	ks	2,000	36,80	73,60
19	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	4,000	3,11	12,44
20	M	429810000200.S	*Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm*	m	4,000	2,43	9,72
21	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia D 160-180	m	6,000	3,80	22,80
22	M	429810000500.S	*Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm*	m	6,000	3,92	23,52
23	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	2,000	5,98	11,96
24	M	429850008100.S	*Koleno 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie*	ks	2,000	5,96	11,92
25	K	769021382.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	3,000	4,39	13,17
26	M	429850016100.S	*Prechod symetrický DN 160/100 pre kruhové spiro potrubie*	ks	3,000	3,39	10,17
27	K	769021400.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	2,000	5,65	11,30
28	M	429850010600.S	*T-kus DN 160 pre kruhové spiro potrubie*	ks	2,000	6,71	13,42
29	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	4,85	4,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	429720036500.S	Zaluzia protidazdova 178x178 mm, plastova s ramom pre potrubie D 160	ks	1,000	48,30	48,30
31	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	1,56	1,56