

ZMLUVA O DIELO č. 60/2025/PRI
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „ZoD“)

Čl. I Zmluvné strany

medzi

1.1

Objednávateľom:	Mesto Rajecké Teplice
Sídlo:	Nám. SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
Štatutárny orgán:	Ing. Ambróz Hájnik, PhD., primátor
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124
Peňažný ústav:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK96 7500 0000 0040 3470 2260
Peňažný ústav:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK67 0200 0000 0000 2252 2432
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Ambróz Hájnik, PhD.

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2

Zhotoviteľom:	Marek Benko s.r.o.
Sídlo:	Lietavská Svinná 389, Lietavská Svinná – Babkov 013 11
Zapísaný v:	Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo:62649/L
Štatutárny orgán:	Marek Benko, konateľ
IČO:	47846828
DIČ:	2024126225
IČ DPH:	SK2024126225
IBAN:	SK4702000000003334359551
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Marek Benko, konateľ
vo veciach technických:	Ing. Milan Štefánik

(ďalej len „zhotoviteľ“)

za nasledovných podmienok:

Preambula

Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania - podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), Výzva na predkladanie ponúk uverejnená vo Vestníku VO č. 71/2025 zo dňa 9.4.2025, 6378 – WYP.

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo podľa projektovej dokumentácie „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ – Rajecké Teplice, ul. Pionierska, s. č. 536, p. č. 410/6 a vybudovanie vonkajšej učebne, p. č. 410/1“ v rozsahu podľa bodu 2.2 tejto zmluvy a prílohy č. 2 ocenený výkaz výmer.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa
 - a) podľa projektovej dokumentácie „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ – Rajecké Teplice, ul. Pionierska, s. č. 536“,
 - b) oceneného výkazu výmer tvoriaceho prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu za dielo.

Čl. III. Čas plnenia

- 3.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční v lehote najneskôr do 9 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska, čl. IX bod 9.1 ZoD. Uplynutím lehoty podľa prvej vety tohto bodu musí byť dielo zhotovené riadne, bez väd a pripravené na odovzdanie objednávateľovi.
- 3.2 Funkčnosť kuchyne a jedálne bude obmedzená na max. 2 mesiace (polovica 06/2025 – polovica 08/2025). Následne bude prevádzka kuchyne a jedálne a všetkých súvisiacich priestorov interiéru čiastočne skolaudovaná a spustená do plnej prevádzky.
- 3.3 Záväzný časový postup realizácie diela je dokladovaný harmonogramom postupu výstavby, ktorý vypracoval zhotoviteľ. V harmonograme je po mesiacoch uvedený vecný postup prác pre jednotlivé stavebné objekty a definuje dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých profesijných častí stavby najmä s poukázaním na obmedzenie funkčnosti kuchyne a jedálne. Harmonogram postupu výstavby musí rešpektovať záväzný termín vykonania a ukončenia diela podľa čl. III. bod 3.1 a bod 3.2 tejto ZoD. Harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD ako príloha č. 4. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s vypracovaným harmonogramom. Všetky prípadné návrhy na zmenu harmonogramu musia byť vždy vopred písomne odsúhlasené objednávateľom, a to vo forme a spôsobom uvedeným v bode 3.5. tohto článku.
- 3.4 Ak zhotoviteľ riadne a bez väd a nedorobkov pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1 a bod 3.2 tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, a to bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.5 Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl. IV. Miesto plnenia

- 4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD je: k. ú. Rajecké Teplice, p.č. 410/6, 410/1.

Čl. V. Cena za dielo

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena konečná, a to vo výške:

Cena bez DPH: 641 097,97 Eur

Výška DPH: 147 452,53 Eur

Cena s DPH: 788 550,50 Eur (ďalej aj ako „celková cena diela“).

- 5.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 2 k tejto ZoD.

- 5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku k tejto ZoD.
- 5.4 V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou dohody o zmene k tejto ZoD.
- 5.4.1 Zhotoviteľ je povinný k dohode o zmene zmluvy vypracovať v termíne stanovenom objednávateľom, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa písomnej požiadavky objednávateľa, zmenu k špecifikácii ceny uvedenej v prílohe č. 2 k tejto ZoD, v nasledovnom rozsahu:
- a) rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať cenu zo špecifikácie ceny, cenu jednotlivých zmien k špecifikácii ceny a cenu spolu,
 - b) položkový rozpočet naviac prác vypracovaný na základe výkazu výmer naviac prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom,
 - c) položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.
- 5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) zmeny množstiev, výmer - v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 2 tejto ZoD dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
 - b) pri doplnení nových položiek prác, ktoré sa v prílohe č. 2 k tejto ZoD nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 - c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 2 k tejto ZoD budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.
- 5.5 V prípade vzniku naviac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku podľa čl. V. bod 5.1 tejto ZoD, bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. formou zmeny k ZoD.
- 5.6 V cene za zhotovenie diela podľa bodu 5.1. tohto článku sú obsiahnuté všetky opatrenia pre dodržanie termínov, kvality, sťažené podmienky realizácie diela, všetky náklady na materiál, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, mzdové náklady, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky, dane, clá, licenčné poplatky a odvody, dopravné náklady a náklady spojené s prípadným dovozom materiálov zo zahraničia, náklady na vydanie všetkých potrebných povolení, náklady na zariadenie staveniska a náklady na ochranu životného prostredia, náklady za vytýčenie inžinierskych sietí ich správcami pred začatím stavebných prác, náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia diela verejným obstarávateľom, náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu, skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty (vrátane energetického certifikátu budovy) v súlade s príslušnými právnymi predpismi, prípadné náklady na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi, náklady za PD skutočného vyhotovenia stavby a zhotoviteľ nie je z tohto dôvodu oprávnený požadovať jej zvýšenie.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1 Cena za zhotovenie diela bude hradená na základe dielčích faktúr, a to na základe zisťovacieho protokolu, odsúhlaseného stavebným dozorom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických v zmysle čl. I bod 1.1. tejto ZoD, ktorého prílohou bude súpis vykonaných prác, v ktorom je potrebné presne dodržiavať terminológiu podľa projektovej dokumentácie a to názov stavby, názov a označenia stavebného objektu alebo časti. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr tri (3) pracovné dni pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr tri (3) pracovné dni od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis vykonaných prác chyby, stavebný dozor ho po prekontrolovaní obratom vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na

- základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť dielčiu faktúru.
- 6.2 Dielčia faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v troch (3) originálnych vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry:
1. zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických v zmysle čl. I bod 1.1. tejto ZoD podľa čl. VI. bod 6.1 tejto ZoD,
 2. atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác,
 3. doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu stavby a duhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) v originálnom vyhotovení,
- 6.3 Zhotoviteľ bude predkladať dielčie faktúry v súlade s bodom 6.1 a 6.2 čl. 6 tejto zmluvy, pričom prvá fakturácia sa uskutoční najskôr po vykonaní min. 15 % finančného objemu prác, ďalšie faktúry budú vystavované priebežne po stavebných celkoch, a to maximálne do výšky 90% z celkovej ceny diela, bod 1 čl. 5 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez väd, nedorobkov a nedostatkov. Túto faktúru vystaví zhotoviteľ do 15 dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho konania. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.
- 6.4 Lehota splatnosti dielčích faktúr bola dohodnutá na 60 dní odo dňa doručenia príslušnej dielčej faktúry objednávateľovi, na adresu uvedenú v čl. I bod 1.1 tejto ZoD.
- 6.5 Za deň doručenia faktúry objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Podateľne mestského úradu Rajecké Teplice. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.
- 6.6 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:
- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
 - b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa aj objednávateľa;
 - c) číslo zmluvy a označenie diela;
 - d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
 - e) dátum dodania plnenia;
 - f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
 - g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
 - h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
 - i) pečiatku a podpis zhotoviteľa;
 - j) prílohy v zmysle tejto zmluvy o dielo.
- 6.7 Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 6.8 V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.9 Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Čl. VII. Zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania

objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“).

- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.4 Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom (čl. X ZoD). Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
- 7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.7. tejto ZoD.
- 7.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť bezodkladne, najneskôr do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 7.8 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. VII. bod 7.7. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.
- 7.9 Ak nedôjde k odstráneniu väd v lehote podľa bodu 7.7 alebo 7.8, je objednávateľ oprávnený vady odstrániť na náklady zhotoviteľa, s čím zhotoviteľ podpisom ZoD súhlasí, pričom objednávateľ nie je povinný upozorniť zhotoviteľa na tento postup a nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť, ak ju zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej špecifikácii prác a dodávok. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na diele. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade má objednávateľ právo na náhradu škody a náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstraňovaním následkov vadného plnenia zhotoviteľa v plnom rozsahu.
- 7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.4. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady bezodkladne, najneskôr do piatich (5) pracovných dní od oznámenia objednávateľa. Ustanovenie bodu 7.9 tohto článku nie je týmto dotknuté.
- 7.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa preukázateľne upozornil a on na ich použitie preukázateľne trval.
- 7.12 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela; objednávateľ je v tomto prípade oprávnený prevziať diela odoprieť až do momentu odstránenia väd a nedorobkov.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy, v dohodnutom čase plnenia uvedeného v čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela podľa tejto ZoD, resp. z ceny diela upravenej dodatkom k ZoD, a to za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvné strany sú s výškou zmluvnej pokuty podľa tohto bodu uzrozmene a akceptujú ju. Objednávateľ má záujem výlučne na včasnom zhotovení diela, nemá záujem o oneskorené odovzdanie diela.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.7., 7.8. a 7.10 a čl. X. bod 10.6 tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti má zhotoviteľ

nárok na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

- 8.4 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.6.1, 9.6.2, 9.14 a 9.19 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150 Eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.5 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.20 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 300 Eur za každého pracovníka a každý prípad a deň porušenia.
- 8.6 V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa čl. IX bod 9.10 tejto ZoD, prípadne jeho určeného zástupcu na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad a deň porušenia.
- 8.7 V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. IX bod 9.9 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad a deň porušenia.
- 8.8 Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
- 8.9 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, všeobecne známe. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení ZoD (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.). Opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine ani zmena ekonomického prostredia, prejavujúca sa najmä, ale nielen nárastom cien a infláciou nie sú okolnosťami vyššej moci ani úradnými zásahmi bráničami v plynutí lehôt podľa tejto ZoD.

Čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 9.1 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.2 tejto ZoD (ďalej len „východiskové podklady“) do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti ZoD, a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka.
- 9.2 Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho.
- 9.3 Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 9.4 Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas realizácie predmetu ZoD, a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa čl. IX bod 9.1 tejto ZoD. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 9.6 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľov) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
 - 9.6.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má vykonávať časť diela musí byť tento zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Subdodávateľ môže začať

vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, a žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa a nárok na náhradu škody voči zhotoviteľovi, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

- 9.6.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. z. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 3 tejto ZoD, a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác, a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Vykonanie prác na diele doplneným subdodávateľom/subdodávateľmi podlieha písomnému súhlasu objednávateľa. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, a žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa a nárok na náhradu škody voči zhotoviteľovi, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie
- 9.6.3 Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade, že navrhovaný subdodávateľ nie je zapísaný v registri v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
- 9.6.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, a žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa a nárok na náhradu škody voči zhotoviteľovi, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 9.6.5 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezažadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov). V prípade porušenia tejto povinnosti má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1500 Eur.
- 9.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný pochnúť odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov.
- 9.9 Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 9.10 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie

stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na odôvodnenú a písomnú žiadosť objednávateľa (zápis v stavebnom denníku) vymeniť najneskôr do osem (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.

- 9.11 Za objednávateľa bude osoba zodpovedná za výkon technického dozoru investora (TDI) uvedená v stavebnom denníku. Tu uvedeným osobám objednávateľa zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho.
- 9.12 V prípade preukázateľného nedodržania prác v súlade s projektom stavby, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľné sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne zápisom v stavebnom denníku upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady bezodkladne odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. Pokiaľ objednávateľovi v súvislosti s takýmto konaním zhotoviteľa vznikne škoda, zhotoviteľ plne na túto škodu zodpovedá. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.
- 9.14 Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.15 Kontrolné dni zvoľáva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.
- 9.16 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
- 9.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
- 9.18 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.19 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku s uvedením odôvodnenia žiadosti) žiadať od zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento

- personál nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.20 Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za vzniknutú škodu.
- 9.21 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 9.22 V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energií pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo podľa čl. V. tejto ZoD.

Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielov dvoch častiach, v zmysle čl. III.:
- bod 3.1 a
- bod 3.2 (interiér jedálne s kuchyňou a súvisiace priestory – chodba, hygienické zariadenia, šatňa žiakov; obslužné priestory kuchyne so šatňou kuchárov, skladmi a kanceláriou vedúcej ŠJ) tejto ZoD.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.
- 10.3 Najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi jeden (1) výtlačok projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.4 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Garantuje sa právo objednávateľa dielo alebo jeho časť vykazujúce vady a/alebo nedorobky neprebrať.
- 10.5 Objávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 10.6 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní, pokiaľ si zmluvné strany písomne nedohodnú dlhšiu lehotu.
- 10.7 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.6. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných väd a vydá potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.
- 10.8 V prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa čl. X bod 10.3 tejto ZoD, týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzve objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po takejto výzve písomne

oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným dozorom ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán podľa čl. I. a čl. IX., rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3 Zámeny stavebných materiálov a dodávok uvedených v prílohe č. 2 k tejto ZoD v časti „Prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu ZoD“ (ďalej len „prehľad“) objednávateľ nepovolí s výnimkou situácie, kedy príslušný navrhnutý výrobok bude mať ukončenú výrobu. Zámeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré nie sú uvedené v prehľade alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení objednávateľom.
- 11.4 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených navyšiac prác do doby ich odsúhlasenia Dohodou o zmene tejto ZoD, okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na primerané predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD. Akékoľvek dohody o zmene ZoD je možné vykonať výlučne písomne, a to formou očíslovaných dodatkov k ZoD.
- 11.5 Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia, nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.
- 11.6 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.
- 11.7 Objávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby pobyt na stavenisku a stavebnú činnosť v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej písomnej dohode.
- 11.8 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poisťovnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobenú prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t. z. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa a to vo výške poisťového plnenia minimálne v sume celkovej ceny diela v EUR s DPH uvedenej v čl. V, bod 5.1 tejto zmluvy.
- 11.9 Zhotoviteľ predloží bez zbytočného odkladu v deň podpisu tejto zmluvy, originál platnej poisťovnej zmluvy alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy.

Čl. XII. Prechod vlastníckeho práva

- 12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Objávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje

- čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 14.2 Od tejto ZoD je tiež možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným. Podstatná zmena cien vstupov na strane zhotoviteľa a/alebo prudký nárast inflácie nepredstavuje nemožnosť plnenia podľa prvej vety tohto bodu.
- 14.3 Zmluvné strany, prihladnuc na význam realizácie diela pre objednávateľa a celkovú cenu diela sa dohodli, že za podstatné zmluvné povinnosti budú považované všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 14.4 Zmluvná strana, ktorá z dôvodov uvedených v zmluve alebo zákona odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc.
- 14.5 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.
- 14.7 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 14.8 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Účinnosť nadobúda ZoD dňom účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP a dňom nasledujúcim po dni zverejnenia ZoD v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2. Zmluvy o poskytnutí NFP na predmet zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a poskytovateľom pomoci, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, overovania na mieste sú Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby.
- 14.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č.1: Návrh na plnenie kritéria
Príloha č.2: Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela) v listinnej podobe
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 4: Harmonogram prác
V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred prílohami.
- 14.11 Táto ZoD je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky. Prílohy č. 1 až č. 4 sú vyhotovené v šiestich výtlačkoch, z ktorých obdrží objednávateľ 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.
- 14.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

Rajecké Teplice, dňa 20.6.2025

za objednávateľa
Ing. Ambróz Hájník, PhD.

Primátor mesta



V Žiline dňa 20.6.2025

za zhotoviteľa
Marek Benko



konateľ
Stavebný úrad

Marek Benko s.r.o.



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0506_kopia(zaloha)

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

JKSO:
Miesto: Rajecké Teplice

KS:
Dátum: 19.5.2025

Objednávateľ:
Mesto Rajecké Teplice

IČO: 00321591
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Marek Benko s.r.o.

IČO: 47846828
IČ DPH: SK2024126225

Projektant:
Architektonický atelier o_blok

IČO: 53857151
IČ DPH: 2121510743

Spracovateľ:
oo_blok s. r. o.

IČO: 53857151
IČ DPH: 2121510743

Poznámka:

V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov v projektovej dokumentácii obchodným názvom verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky v zmysle § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Technické požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii a jej prílohách, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby môžu byť nahradené ekvivalentným riešením. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, hmôt, výrobkov a technologických zariadení musia mať tieto minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii resp. uvedených v ponuke zhotoviteľa (ako uchádzača v procese verejného obstarania) a to bez dopadu na zvýšenie ceny, prácností a predĺženie lehoty výstavby.

Cena bez DPH

641 097,97

	Sadzba dane	Základ dane
DPH základná	23,00%	0,00
znižená	23,00%	641 097,97

Výška dane
0,00
147 452,53

Cena s DPH

v EUR

788 550,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

20.6.2025

P

Dátum a podpis:

20.6.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0506_kopia(zaloha)

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Miesto: Rajecké Teplice

Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Projektant: Architektonický atelier
o_blok

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ: oo_blok s. r. o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		641 097,97	788 550,50
a	stavebná časť	336 767,03	414 223,45
b	prístavba výťahu a vý...	41 673,57	51 258,49
c	Elektromontáže	69 113,00	85 008,99
d	Zdravotechnika	122 264,55	150 385,40
e	Radiátorové vykurovanie	22 287,99	27 414,23
f	Vedenie potrubí	4 877,05	5 998,77
g	Vzduchotechnika	9 000,00	11 070,00
j	Vonkajšia učebňa	29 509,78	36 297,03
l	Plynový kotol	5 605,00	6 894,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

a - stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Rajecské Teplice

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Projektant:

Architektonický atelier o_blok

Spracovateľ:

oo_blok s. r. o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

19.05.2025

IČO:

00321591

IČ DPH:

IČO:

47846828

IČ DPH:

SK2024126225

IČO:

53857151

IČ DPH:

2121510743

IČO:

53857151

IČ DPH:

2121510743

Cena bez DPH

336 767,03

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

336 767,03

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

77 456,42

Cena s DPH

v EUR

414 223,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Marek Benko s.r.o.

Dátum a podpis: 20.6.2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 20.6.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

a - stavebná časť

Miesto:

Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Projektant:

Architektonický
atelier o_blok

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

oo_blok s. r. o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

336 767,03

HSV - Práce a dodávky HSV

137 912,78

1 - Zemné práce	4 794,09
2 - Zakladanie	2 889,49
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 239,16
4 - Vodorovné konštrukcie	1 139,53
5 - Komunikácie	1 700,37
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	86 035,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	33 088,58
99 - Presun hmôt HSV	4 026,06

PSV - Práce a dodávky PSV

198 854,25

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 511,33
712 - Izolácie striech	13 865,62
713 - Izolácie tepelné	9 396,68
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	996,10
762 - Konštrukcie tesárske	2 066,69
763 - Sádrokartóny	1 794,08
764 - Konštrukcie klampiarske	10 814,18
766 - Konštrukcie stolárske	48 779,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	44 803,93
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	45,00
771 - Podlahy z dlaždíc	19 793,66
776 - Podlahy povlakové	8 018,48
781 - Obklady keramické	23 579,01
783 - Nátery	387,50
784 - Maľby	9 002,49
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	407,24

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

a - stavebná časť

Miesto:

Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Projektant:

Architektonický
atelier o_blok

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

oo_blok s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

336 767,03

D	HSV		Práce a dodávky HSV				137 912,78
D	1		Zemné práce				4 794,09
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	38,800	1,20	46,56
2	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,236	35,00	603,26
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	17,236	7,00	120,65
4	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	34,440	70,00	2 410,80
5	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	34,440	12,50	430,50
6	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,360	55,00	19,80
7	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	0,360	8,00	2,88
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,650	4,00	110,60
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	470,050	0,40	188,02
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,650	0,70	19,36
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	49,770	15,00	746,55
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,386	3,90	95,11
D	2		Zakladanie				2 889,49
13	K	273362512.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou, D 12 mm -0.00001t	cm	200,000	0,70	140,00
14	M	589510002400.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm	t	0,008	950,00	7,60
15	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	5,806	185,00	1 074,11
16	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	8,289	150,00	1 243,35
17	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,290	1 300,00	377,00
18	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	37,200	0,70	26,04
19	M	693110002700.S	Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2	m2	42,780	0,50	21,39
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				4 239,16
20	K	317160174.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	25,00	25,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	317161311.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 75 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	27,50	27,50
22	K	317161312.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	33,50	33,50
23	K	317944311.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,100	2 000,00	200,00
24	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m ²	4,000	33,00	132,00
25	K	342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 75 mm	m ²	6,044	26,00	157,14
26	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 100 mm	m ²	8,253	30,00	247,59
27	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 125 mm	m ²	25,268	35,00	884,38
28	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 150 mm	m ²	55,638	36,00	2 002,97
29	K	342272061.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 200 mm	m ²	7,359	42,00	309,08
30	K	342948113.S	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám priskrutkovaním	m	40,000	5,50	220,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 139,53
31	K	413232211.S	Zamurovanie zhlavia valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	6,000	6,20	37,20
32	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m ³	0,260	170,00	44,20
33	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,542	1 500,00	813,00
34	K	430362021.S	Výstuž rampy zo zváraných sietí z drôtov typu KARI KH 20	t	0,146	1 400,00	204,40
35	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	1,697	20,00	33,94
36	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	1,697	4,00	6,79
D	5		Komunikácie				1 700,37
37	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	37,200	4,00	148,80
38	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m ²	37,200	12,00	446,40
39	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	37,200	16,00	595,20
40	M	592460014500.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	ks	151,776	3,36	509,97
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				86 035,50
41	K	611421231.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m ²	580,990	2,50	1 452,48
42	K	612421231.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m ²	960,685	2,70	2 593,85
43	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m ²	95,681	16,00	1 530,90
44	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m ²	255,749	1,45	370,84
45	K	612460231.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm pod obklad	m ²	528,166	11,50	6 073,91
46	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m ²	255,749	9,00	2 301,74
47	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m ²	255,749	8,50	2 173,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	615481111.S	Pokrytie valcovaných nosníkov rabcovým pletivom	m2	2,000	11,50	23,00
49	K	621460123.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	5,800	2,00	11,60
50	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	5,800	15,50	89,90
51	K	622421112.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha do 10%	m2	873,403	1,60	1 397,44
52	K	622460123.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	873,403	1,30	1 135,42
53	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	55,121	6,00	330,73
54	K	622460231.S	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	55,121	11,00	606,33
55	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	873,403	14,50	12 664,34
56	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	13,000	8,00	104,00
57	K	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	5,800	5,00	29,00
58	K	625250541.S	Kompletný kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov	m2	4,095	29,00	118,76
59	K	625250548.S	Kompletný kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov	m2	52,160	42,00	2 190,72
60	K	625250703.S	Kompletný kontaktný zatepľovací systém zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov	m2	17,500	35,00	612,50
61	K	625250707.S	Kompletný kontaktný zatepľovací systém zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov	m2	144,824	50,00	7 241,20
62	K	625250710.S	Kompletný kontaktný zatepľovací systém zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov	m2	605,414	52,00	31 481,53
63	K	625250762.S	Kompletný kontaktný zatepľovací systém zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov	m2	111,465	30,00	3 343,95
64	K	631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,880	160,00	620,80
65	K	631319153.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	3,880	20,00	77,60
66	K	631319173.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	3,880	7,20	27,94
67	K	631351911.S	Príplatok za úpravu povrchu valčekovaním, (vtlačovaním, ryhovaním a pod.)	m2	38,800	1,00	38,80
68	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	38,800	4,00	155,20
69	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	5,820	50,00	291,00
70	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	62,000	0,20	12,40
71	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	63,240	0,30	18,97
72	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	580,990	0,50	290,50
73	M	585520000750.S	Adhézy mostík na hladké nenasiakavé podklady	kg	89,763	5,20	466,77
74	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	580,990	8,60	4 996,51
75	K	634601521.S	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry do 10 mm	m	40,000	3,50	140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	634920032.S	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 5 do 10 mm	m	40,000	5,90	236,00
77	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	7,000	60,00	420,00
78	M	D_07z, D_08z	Zárubňa oceľová pre dvere jednokridlové 3 x - 600x1970 mm, 1x 800 x1970 mm	ks	4,000	35,00	140,00
79	M	D_10z	Zárubňa oceľová pre dvere jednokridlové 900x1970 mm	ks	1,000	35,00	35,00
80	M	D_11z	Zárubňa oceľová pre dvere jednokridlové 700x1970 mm	ks	2,000	35,00	70,00
81	K	642944221.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m ²	ks	1,000	70,00	70,00
82	M	D_09z	Zárubňa oceľová pre dvere dvojkrídlové 1250x1970 mm	ks	1,000	50,00	50,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				33 088,58
83	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	63,620	8,00	508,96
84	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	64,892	2,50	162,23
85	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	2,227	120,00	267,24
86	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	691,320	2,80	1 935,70
87	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	691,320	1,50	1 036,98
88	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	691,320	1,80	1 244,38
89	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m ²	580,990	2,50	1 452,48
90	K	941955102.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m ² , s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m ²	29,960	5,00	149,80
91	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m ²	645,310	2,50	1 613,28
92	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti, po búraní	m ²	628,300	0,10	62,83
93	K	959941123.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12	ks	50,000	5,00	250,00
94	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m ²	81,307	3,50	284,57
95	K	962032631.S	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m ³	0,720	40,00	28,80
96	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m ³	1,000	100,00	100,00
97	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m ²	11,350	50,00	567,50
98	K	965044201.S	Zbrúsenie existujúcich betónových podláh hrúbky do 3 mm -0,00600t	m ²	613,370	5,80	3 557,55
99	K	965044291.S	Priplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m ²	1 226,740	2,40	2 944,18
100	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m ²	301,600	2,50	754,00
101	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	285,420	2,50	713,55
102	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	40,440	2,50	101,10
103	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	ks	35,000	0,50	17,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	60,000	20,50	1 230,00
105	K	968072895.S	Vybúranie a vybratie čistiacich rohoží plochy do 2 m2, -0,00600t	m2	2,160	5,00	10,80
106	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,734	100,00	73,40
107	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	4,874	70,00	341,18
108	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	2,560	8,00	20,48
109	K	978011121.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	610,700	0,30	183,21
110	K	978013121.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	1 181,356	0,40	472,54
111	K	978036121.S	Otlčenie omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	873,403	0,40	349,36
112	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	450,000	3,75	1 687,50
113	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	70,371	3,75	263,89
114	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	114,792	11,00	1 262,71
115	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	114,792	11,00	1 262,71
116	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 033,128	0,30	309,94
117	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	114,792	8,00	918,34
118	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 181,048	1,00	2 181,05
119	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	114,792	20,00	2 295,84
120	K	HZS900113.S	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáže rôznych konštrukcií z fasády pred zateplením a ich spätná montáž po zateplení, iné práce	hod	68,000	13,50	918,00
121	K	X	Zhotovenie drážok, vstupov a prestupov aj iné súvisiace práce pri zriadení inštalácií, demontáže špecifických zariadení rozvodov, hrubá úprava po montáži, vrátane dodávok potrebných materiálov, sú súčasťou montáží jednotlivých profesií	sub	1,000	1 555,00	1 555,00
D	99		Presun hmôt HSV				4 026,06
122	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	201,303	20,00	4 026,06
D	PSV		Práce a dodávky PSV				198 854,25
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				5 511,33
123	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	45,000	3,50	157,50
124	M	283230002600.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	54,000	1,25	67,50
125	K	711190030.S	Prikotvenie profilovaných fólií na tepelnú izoláciu	ks	100,000	1,00	100,00
126	K	711211001.S	Jednozložková hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	220,590	10,00	2 205,90
127	K	711212001.S	Jednozložková hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	264,083	11,00	2 904,91
128	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	62,930	1,20	75,52
D	712		Izolácie striech				13 865,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	712131103.S	Zhotovenie izolácie vodorovne, separačnou fóliou na sucho	m2	320,000	0,20	64,00
130	M	283230007600.S	Separáčna PE fólia, šxl 1,25x80 m, plošná hmotnosť 100 g/m2	ks	3,680	15,00	55,20
131	K	712300932.S	Očistenie, upravenie aj možné čiastkové odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	320,000	0,80	256,00
132	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	36,000	6,00	216,00
133	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	41,400	8,60	356,04
134	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	1,440	20,00	28,80
135	M	245920000900.S	Zálievka pre poist'ovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	0,288	100,00	28,80
136	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	25,078	6,20	155,48
137	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	320,000	6,00	1 920,00
138	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	368,000	8,60	3 164,80
139	M	311970001800.S	Teleskop do dĺžky 400 mm	ks	1 004,800	0,40	401,92
140	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy, prikotvením so zváraným spojom	m2	43,000	8,00	344,00
141	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	51,600	8,60	443,76
142	M	311970001800.S	Teleskop do dĺžky 400 mm	ks	86,000	0,40	34,40
143	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	6,000	30,00	180,00
144	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	2,100	8,60	18,06
145	M	246960000500.S	Tmel k PVC fóliam	ks	3,000	9,00	27,00
146	K	712973540.S	Osadenie odvetrávacích komínkov na povlakovú krytinu z PVC fólie	ks	8,000	11,00	88,00
147	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	8,000	10,00	80,00
148	K	712973410.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	78,000	10,00	780,00
149	M	311970001800.S	Teleskop do dĺžky 400 mm	ks	624,000	0,40	249,60
150	K	712973610.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm, ohyb 90-135°	m	78,000	10,00	780,00
151	M	311970001800.S	Teleskop do dĺžky 400 mm	ks	624,000	0,40	249,60
152	K	712973775.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	m	12,200	15,00	183,00
153	M	311970001800.S	Teleskop do dĺžky 400 mm	ks	97,600	0,40	39,04
154	K	712973781.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	12,200	13,00	158,60
155	M	311970001800.S	Teleskop do dĺžky 400 mm	ks	97,600	0,40	39,04
156	K	712973850.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm	m	18,700	23,00	430,10
157	M	309600003200.S	Rýchloskrutka 3,5x25 mm, na upevnenie dosiek ku dreveným profilom	tkg	0,150	100,00	15,00
158	K	712973880.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 150 mm	m	12,200	20,00	244,00
159	M	309600003200.S	Rýchloskrutka 3,5x25 mm, na upevnenie dosiek ku dreveným profilom	tkg	0,098	100,00	9,80
160	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	371,000	0,60	222,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
161	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	426,650	1,20	511,98
162	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	97,000	11,00	1 067,00
163	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	61,547	10,00	615,47
164	M	311310001600.S	Hmoždinka dlhá so skrutkou, sivá, M 8x100 mm	ks	776,000	0,40	310,40
165	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	196,267	0,50	98,13
D	713		Izolácie tepelné				9 396,68
166	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	32,000	4,00	128,00
167	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	32,640	10,00	326,40
168	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS celoplošným prilepením	m2	49,792	5,00	248,96
169	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	45,178	10,50	474,37
170	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	5,610	4,50	25,25
171	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	320,000	6,50	2 080,00
172	M	283720008900.S	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	652,800	6,50	4 243,20
173	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na bok a vrch atiky polystyrénom do lepidla	m2	87,300	11,00	960,30
174	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	39,576	7,00	277,03
175	M	283750000900.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	48,500	9,00	436,50
176	K	713191126.S	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom na strope	m2	32,000	1,00	32,00
177	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	36,800	2,00	73,60
178	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	151,786	0,60	91,07
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				996,10
179	K	721210824.S	Demontáž strešného vtoku DN 150, -0,02011t	ks	2,000	5,50	11,00
180	K	721230081.S	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 150	ks	2,000	10,00	20,00
181	M	286630003500.S	Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 160, záchytný kôš D 180 mm	ks	2,000	75,00	150,00
182	M	286630051750.S	Nadstavec D 150 mm, výška 300 mm, izolačný tanier, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PP	ks	2,000	70,00	140,00
183	K	721230193.S	Montáž bezpečnostného prepádového strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 160	ks	4,000	16,00	64,00
184	M	286630018000.S	Strešný vtok bezpečnostný s PVC limcom, horizontálny odtok DN 110, s nastaviteľným prepadom	ks	4,000	150,00	600,00
185	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,097	1,00	11,10
D	762		Konštrukcie tesárske				2 066,69
186	K	762421500.S	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	32,000	10,00	320,00
187	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	1,106	380,00	420,28
188	K	762526110.S	Položenie vankúšov osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	36,000	5,50	198,00
189	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akosť I	m3	0,280	380,00	106,40
190	K	762810022.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 12 mm	m2	36,000	12,00	432,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
191	K	762810111.S	Záklop stropov z dosiek cementotrieskových jednovrstvových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 12 mm	m2	36,000	15,00	540,00
192	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	25,007	2,00	50,01
D		763	Sádrokartóny				1 794,08
193	K	763120011.S	Sádrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne rozvody a zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	20,000	43,00	860,00
194	K	763138211.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	32,000	28,50	912,00
195	K	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	22,078	1,00	22,08
D		764	Konštrukcie klampiarske				10 814,18
196	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	32,000	2,00	64,00
197	K	764313221.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farebného PZf plechu, z tabúl 2000x670 mm, sklon do 30°	m2	32,000	50,00	1 600,00
198	K	764339810.S	Demontáž oplechovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	1,000	3,00	3,00
199	K	764348401.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, jednoradové	m	15,360	19,00	291,84
200	K	764348813.S	Demontáž ostatných prvkov, snehový lapač, sklon do 30st., -0,00410t	ks	8,000	1,00	8,00
201	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	8,000	1,00	8,00
202	K	764354036.S	Montáž kotlíka kónického z titáNZinkového TiZn plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	1,000	8,50	8,50
203	M	553440058400.S	Kotlík žľabový oválny lisovaný titán-zinok, rozmer 330/120 mm	ks	1,000	10,50	10,50
204	K	764354125.S	Žľaby z titáNZinkového TiZn plechu hr. 0,6 mm, vrátane hákov, čiel rohov a dilatácií pododkvapové polkruhových, r.š. 280 mm	m	8,000	36,00	288,00
205	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 330 mm	m	0,830	30,00	24,90
206	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 400 mm	m	5,320	32,00	170,24
207	K	764410770.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 500 mm	m	67,680	38,00	2 571,84
208	K	764410780.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 600 mm	m	4,910	43,00	211,13
209	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	0,830	1,00	0,83
210	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	77,910	1,00	77,91
211	K	764430498.S	Oplechovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu hr. 0,6 mm, muríva, nadmurovky a atiky, vrátane rohov r.š. nad 750 mm	m2	97,000	50,00	4 850,00
212	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	97,000	1,00	97,00
213	K	764454124.S	Zvodové rúry z titáNZinkového TiZn plechu, vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 120 mm	m	10,500	40,00	420,00
214	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	10,500	1,00	10,50
215	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	122,483	0,80	97,99
D		766	Konštrukcie stolárske				48 779,50
216	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien palub. doskami, -0,01098t	m2	50,000	6,00	300,00
217	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien podkladových roštov, - 0,00800t	m2	50,000	1,00	50,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
218	K	766412113.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	14,715	15,00	220,73
219	M	611920001300.S	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 18 mm, šírka 100 mm, smrek	m2	15,304	30,00	459,12
220	K	766417111.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	35,000	3,50	122,50
221	M	605140000100.S	Lišty a laty z mäkkého reziva akost' I	m3	2,912	350,00	1 019,20
222	K	766621081.S	Montáž okien plastových na PUR penu 1 bm obvodu montáže	m	15,810	12,00	189,72
223	M	svetlik1	Plastové okno interiérové pevné (svetlik), 1335x750 mm, jednosklo	ks	1,000	100,00	100,00
224	M	svetlik2	Plastové okno interiérové pevné (svetlik), 2160x750 mm, jednosklo	ks	2,000	110,00	220,00
225	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	273,470	12,00	3 281,64
226	M	283290005800.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	287,144	2,50	717,86
227	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	287,144	2,50	717,86
228	M	O_01	Plastové okno trojkridlové 2OS+O, 2650x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	8,000	550,00	4 400,00
229	M	O_02	Plastové okno trojkridlové 2OS+O, 2650x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	410,00	820,00
230	M	O_03	Plastové okno dvojkridlové O+S, 1315x2400 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	450,00	450,00
231	M	O_04	Plastové okno dvojkridlové O+OS, 830x2050 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	250,00	250,00
232	M	O_05	Plastové okno trojkridlové 2OS+O, 2650x1800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	800,00	800,00
233	M	O_06	Plastové okno dvojkridlové OS+O, 1390x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	250,00	250,00
234	M	O_07	Plastové okno jednokridlové OS, 890x850 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	150,00	150,00
235	M	O_08	Plastové okno jednokridlové OS, 835x850 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	150,00	150,00
236	M	O_09	Plastové okno jednokridlové OS, 910x850 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	150,00	150,00
237	M	O_10	Plastové okno trojkridlové 2OS+O, 2650x1720 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	650,00	650,00
238	M	O_11	Plastové okno trojkridlové 2OS+O, 2650x1800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	11,000	660,00	7 260,00
239	M	O_12	Plastové okno šesťkridlové 3O+3S, 4020x2370 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
240	M	O_13	Plastové okno dvojkridlové O+S, 1365x2390 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	430,00	430,00
241	M	O_14	Plastové okno šesťkridlové 2OS+O+3S, 2650x2360 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
242	M	O_15	Plastové okno jednokridlové OS, 860x850 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	150,00	150,00
243	M	O_16	Plastové okno dvojkridlové OS+O, 1900x850 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	300,00	300,00
244	M	O_17	Plastové okno jednokridlové O, 1170x1780 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	250,00	250,00
245	M	O_18	Plastové okno jednokridlové O, 840x1800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	200,00	200,00
246	K	766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	55,450	15,00	831,75
247	M	283290005800.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	58,223	2,50	145,56
248	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	58,223	2,50	145,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
249	M	D_01	Plastové vstupné dvere dvojkrídlové 2O, 1650x2140 mm	ks	2,000	1 300,00	2 600,00
250	M	D_02	Plastové vstupné dvere jednokrídlové O, 1000x2100 mm	ks	2,000	690,00	1 380,00
251	M	D_03	Plastové vstupné dvere dvojkrídlové 2O, 1450x2100 mm	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
252	M	D_04	Plastové vstupné dvere jednokrídlové O, 900x2100 mm v zasklenej stene 1235x2960, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
253	M	D_05	Plastové vstupné dvere jednokrídlové O, 1000x2100 mm	ks	2,000	660,00	1 320,00
254	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	ks	29,000	25,00	725,00
255	M	D_07, D_14	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokrídlové 800/1970 mm pln, 1x s požiarou odolnosťou EW30/C2-C	kus	17,000	260,00	4 420,00
256	M	D_08	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokrídlové 600/1970 mm plné	kus	6,000	80,00	480,00
257	M	D_10	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokrídlové 900/1970 mm plné	kus	2,000	80,00	160,00
258	M	D_11	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokrídlové 700/1970 mm plné	kus	2,000	80,00	160,00
259	M	D_12	Dvere drevené vnútorné kompletizované jednokrídlové 900/1970 mm presklené	kus	2,000	485,00	970,00
260	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	40,00	120,00
261	M	D_06	Dvere drevené vnútorné kompletizované dvojkrídlové 1500/1970 mm plné	kus	2,000	150,00	300,00
262	M	D_09	Dvere drevené vnútorné kompletizované dvojkrídlové 1250/1970 mm plné	kus	1,000	380,00	380,00
263	K	766662162.S	Montáž nadsvetlika výšky nad 500 mm	ks	1,000	30,00	30,00
264	M	D_09n	Nadsvetlík dverový, šírka 1350 mm, výška 550 mm, sklo číre	ks	1,000	150,00	150,00
265	K	766662811.S	Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	27,000	2,00	54,00
266	K	766662812.S	Demontáž prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	4,000	3,00	12,00
267	K	766694140.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	79,925	8,00	639,40
268	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	m	83,122	15,00	1 246,83
269	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	36,000	0,70	25,20
270	K	766694900.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, -0,003t	ks	83,000	0,80	66,40
271	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	2,000	75,00	150,00
272	M	D_12z	Presklená stena, šírka 1335 mm, výška 3000 mm, s bočným svetlíkom, dverovkou a nadsvetlíkom, zárubňa oceľová, farba biela, sklo číre	ks	2,000	1 700,00	3 400,00
273	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	545,864	0,20	109,17
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				44 803,93
274	K	767162912.S	Oprava zábradlia s čiastkovou výmenou prvkov (vrátane ich dodania, vrátane povrchovej úpravy)	M	13,500	30,00	405,00
275	K	767163035.S	Montáž zábradlia, výplň rebrovanie, kotvenie do podkladu	m	14,800	50,00	740,00
276	M	Z01	Kovové zábradlie kompletizované vrátane spojovacích a kotviacich prvkov	m	14,800	120,00	1 776,00
277	K	767331801.S	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere, -0,0019t	ks	1,000	10,00	10,00
278	K	767583702.S	Montáž podhľadov lamelový systém HUNTER DOUGLAS otvorených roštových	m2	155,870	30,00	4 676,10
279	M	HD_ol	Otvorený lamelový podhľadový systém napr. HeartFelt® Linear Walls - Felt Hunter Douglas Architectural	m3	155,870	148,00	23 068,76
280	K	767590200.S	Montáž čistiacej rohože na podlahu z oceľových profilov	m2	1,080	5,00	5,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
281	M	697550000300.S	Rohožka exteriérová, pozinkovaná, 900x600 mm	ks	2,000	100,00	200,00
282	M	697550000600.S	Exteriérová vanička pre rohožky, hrana pozinkovaná, 900x600x80 mm	ks	2,000	100,00	200,00
283	K	767590210.S	Montáž čistiacej rohože gumenej na podlahu	m2	1,080	2,00	2,16
284	M	697510004600.S	Gumová čistiaca rohož, výška rohože 23 mm	m2	1,080	50,00	54,00
285	M	697550000600.S	Exteriérová vanička pre rohožky, hrana pozinkovaná, 900x600x80 mm	ks	2,000	100,00	200,00
286	K	767662110.S	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	30,666	40,00	1 226,64
287	M	MR	Mreže predokenné ochranné	m2	30,666	90,00	2 759,94
288	K	767833800.S	Demontáž rebrikov z muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	7,325	10,00	73,25
289	K	767831912.S	Oprava rebrikov s čiastkovou výmenou prvkov (vrátane ich dodania, vrátane konečnej povrchovej úpravy)	m	7,325	20,00	146,50
290	K	767833100.S	Spätná montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	7,325	12,50	91,56
291	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 059,020	1,50	1 588,53
292	M	OK	Kompletizovaná oceľová nosná konštrukcia prístrešku nad rampou zásobovania (vrátane konečných povrchových úprav)	m2	1 059,020	7,00	7 413,14
293	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	333,904	0,50	166,95
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				45,00
294	K	769035045.S	Montáž nepriehľadnej mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0.045 m2	ks	2,000	4,00	8,00
295	M	429720198400.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 200x200 mm	ks	2,000	7,00	14,00
296	K	769035048.S	Montáž nepriehľadnej mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.050-0.080 m2	ks	2,000	4,00	8,00
297	M	429720199000.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 250x250 mm	ks	2,000	7,00	14,00
298	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	0,664	1,50	1,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				19 793,66
299	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	7,544	30,00	226,32
300	M	KD	Dlaždice keramické protišmykové	m2	7,921	13,50	106,93
301	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm	m	307,000	4,50	1 381,50
302	M	KDI	Lišta keramická soklová v. 100 mm	ks	1 043,800	2,20	2 296,36
303	K	771578045.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla	m2	382,220	26,00	9 937,72
304	M	KD	Dlaždice keramické protišmykové	m2	389,865	14,50	5 653,04
305	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	239,733	0,80	191,79
	D	776	Podlahy povlakové				8 018,48
306	K	776200811.S	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	16,560	5,00	82,80
307	K	776200830.S	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov - 0,00030t	m	36,000	4,00	144,00
308	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	200,000	1,50	300,00
309	K	776411000	Lepenie podlahových líšt soklových	m	170,000	4,50	765,00
310	M	611990003300	Lišta soklová pre PVC podlahoviny	m	173,400	1,50	260,10
311	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	287,300	4,00	1 149,20
312	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	211,760	8,50	1 799,96
313	M	284110000630.S	Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	218,113	16,00	3 489,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
314	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	92,018	0,30	27,61
	D	781	Obklady keramické				23 579,01
315	K	781445207.S	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	528,166	26,00	13 732,32
316	M	597640001210.S	Obkladačky keramické interiérové jednofarebné hladké	m2	538,729	13,00	7 003,48
317	K	781445900.S	Príplatok za použitie rozdeľovacích a ukončovacích líšť a profilov vrátane ich dodávky	m2	528,166	1,00	528,17
318	K	781745207.S	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	55,121	26,00	1 433,15
319	M	597640001220.S	Obkladačky keramické interiérové jednofarebné hladké	m2	56,223	13,50	759,01
320	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	245,756	0,50	122,88
	D	783	Nátery				387,50
321	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií obrúsením	m2	25,000	1,50	37,50
322	K	783225100	Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	25,000	10,00	250,00
323	K	783226100	Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	25,000	4,00	100,00
	D	784	Maľby				9 002,49
324	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	1 637,356	0,40	654,94
325	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	1 893,105	1,00	1 893,11
326	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	656,510	1,00	656,51
327	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 893,105	2,80	5 300,69
328	M	246290000300.S	Prostriedok (prísada do maliarskych farieb) na prevenciu proti plesni, 0,5 l	kus	10,000	9,00	90,00
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				407,24
329	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	8,000	6,50	52,00
330	M	449170000800.S	Prenosný hasiaci prístroj penový, 6 l	ks	3,000	50,00	150,00
331	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	5,000	40,00	200,00
332	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,262	20,00	5,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

b - prístavba výtahu a vý...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Projektant:

Architektonický atelier o_blok

Spracovateľ:

oo_blok s. r. o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

19.05.2025

IČO:

00321591

IČ DPH:

IČO:

47846828

IČ DPH:

SK2024126225

IČO:

53857151

IČ DPH:

2121510743

IČO:

53857151

IČ DPH:

2121510743

Cena bez DPH

41 673,57

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

41 673,57

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

9 584,92

Cena s DPH

v EUR

51 258,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Marek Benko s.r.o.

Dátum a podpis: 20.6.2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 20.6.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

b - prístavba výtahu a vý...

Miesto:

Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Projektant:

Architektonický
atelier o_blok

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

oo_blok s. r. o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

41 673,57

HSV - Práce a dodávky HSV

16 163,32

1 - Zemné práce

700,18

2 - Zakladanie

1 278,12

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

9 544,84

4 - Vodorovné konštrukcie

376,91

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 719,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

583,07

99 - Presun hmôt HSV

960,30

PSV - Práce a dodávky PSV

1 241,79

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

272,28

712 - Povlakové krytiny

591,07

713 - Izolácie tepelné

192,70

783 - Nátery

185,74

M - Práce a dodávky M

24 268,46

33-M - Montáže dopravných zariadení

24 268,46

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

b - prístavba výtahu a vý...

Miesto:

Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Projektant: Architektonický
atelier o_blok

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ: oo_blok s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							41 673,57
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 163,32
D	1		Zemné práce				700,18
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	2,700	1,18	3,19
2	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	4,500	1,40	6,30
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	18,218	13,00	236,83
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,218	0,90	16,40
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,590	4,00	42,36
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	180,030	0,40	72,01
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,590	0,70	7,41
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,062	15,00	285,93
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,628	3,90	29,75
D	2		Zakladanie				1 278,12
10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,724	50,00	86,20
11	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,102	150,00	465,30
12	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,734	20,00	94,68
13	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,734	4,00	18,94
14	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,310	1 500,00	465,00
15	K	273362512.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou, D 12 mm -0.00001t	cm	200,000	0,70	140,00
16	M	589510002400.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm	t	0,008	1 000,00	8,00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				9 544,84
17	K	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	11,893	150,00	1 783,95
18	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	123,089	20,00	2 461,78
19	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	123,089	4,00	492,36
20	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	3,315	1 450,00	4 806,75
D	4		Vodorovné konštrukcie				376,91
21	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,608	150,00	91,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	4,760	20,00	95,20
23	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	4,760	4,00	19,04
24	K	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	3,040	7,00	21,28
25	K	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	3,040	2,00	6,08
26	K	411354181.S	Priplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	3,040	3,00	9,12
27	K	411354182.S	Priplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	3,040	1,00	3,04
28	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,091	1 450,00	131,95
							2 719,90
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
29	K	622460123.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	39,402	1,45	57,13
30	K	622461062.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová ryhovaná, hr. 1,5 mm	m2	36,851	13,00	479,06
31	K	625250548.S	Kompletný kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	0,728	40,00	29,12
32	K	625250558.S	Kompletný kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	1,823	78,00	142,19
33	K	625250707.S	Kompletný kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	16,682	50,00	834,10
34	K	625250713.S	Kompletný kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	20,169	55,00	1 109,30
35	K	631312511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,345	200,00	69,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				583,07
36	K	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	31,808	6,00	190,85
37	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	53,480	2,80	149,74
38	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	53,480	1,50	80,22
39	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	53,480	1,80	96,26
40	K	953943122.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	2,000	8,00	16,00
41	M	MT_M27	Odnímateľné oko s púzdom M27 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	2,000	25,00	50,00
D	99		Presun hmôt HSV				960,30
42	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	48,015	20,00	960,30
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 241,79
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				272,28
43	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	4,730	0,40	1,89
44	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	2 000,00	2,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	11,336	0,40	4,53
46	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,004	2 000,00	8,00
47	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	6,058	3,50	21,20
48	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	7,270	1,25	9,09
49	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	4,730	5,00	23,65
50	M	628320000100.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,8 mm vystužený sklenenou tkaninou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	5,440	5,00	27,20
51	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	11,336	5,00	56,68
52	M	628320000100.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,8 mm vystužený sklenenou tkaninou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	13,603	5,00	68,02
53	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	4,660	6,00	27,96
54	K	711190030.S	Prikotvenie profilovaných fólií na tepelnú izoláciu	ks	13,980	1,00	13,98
55	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,230	2,50	8,08
	D	712	Povlakové krytiny				591,07
56	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	4,750	0,50	2,38
57	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	2 000,00	2,00
58	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	4,750	5,00	23,75
59	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou, parotesná zábrana	m2	5,463	5,00	27,32
60	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	5,463	8,60	46,98
61	M	311970001800.S	Teleskop do dĺžky 400 mm	ks	19,628	0,40	7,85
62	M	246960000500.S	Tmel k PVC fóliam	ks	1,000	10,00	10,00
63	K	712811101.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku za studena náterom penetračným	m2	2,400	1,50	3,60
64	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,002	2 000,00	4,00
65	K	712831120.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi AIP, NAIP celoplošným prilepením, so zvareným spojom	m2	2,400	10,00	24,00
66	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou, parotesná zábrana	m2	2,880	5,00	14,40
67	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy, prikotvením so zváraným spojom	m2	2,400	10,00	24,00
68	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	2,880	10,00	28,80
69	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový alebo rohový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	m	9,600	15,00	144,00
70	M	311310001900.S	Hmoždinka dlhá so skrutkou, sivá, M 10x80 mm	ks	38,400	1,00	38,40
71	K	712973895.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	4,800	15,00	72,00
72	M	309500001000.S	Skrutka do dreva samorezná s plochou hlavičkou, 4,2x25 mm	ks	37,818	0,80	30,25
73	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	7,150	0,60	4,29
74	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	8,223	1,20	9,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	4,000	11,00	44,00
76	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	1,664	10,00	16,64
77	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,268	2,00	12,54
D		713	Izolácie tepelné				192,70
78	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	4,560	5,00	22,80
79	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	4,651	10,50	48,84
80	K	713142131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	4,750	9,00	42,75
81	M	283720009300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	4,845	15,00	72,68
82	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,813	2,00	5,63
D		783	Nátery				185,74
83	K	783851212.S	Nátery epoxidové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	10,040	15,00	150,60
84	K	783851217.S	Nátery epoxidové farby bielej omietky stien napustením	m2	10,040	3,50	35,14
D	M		Práce a dodávky M				24 268,46
D		33-M	Montáže dopravných zariadení				24 268,46
85	K	33000-V1	Dodávka a montáž výťahu podľa špecifikácie v časti technológia výťahu	kus	1,000	23 388,46	23 388,46
86	K	33000-X1	Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie, zabezpečenie posúdenia na TI, revízie, prvá úradná skúška	kpl	1,000	800,00	800,00
87	K	33000-X2	Zaškolenie obsluhy a údržby	NH	4,000	20,00	80,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

c - Elektromontáže

JKSO:

Miesto: Rajecké Teplice

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Projektant:

Architektonický atelier o_blok

Spracovateľ:

oo_blok s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.05.2025

IČO:

00321591

IČ DPH:

IČO:

47846828

IČ DPH:

SK2024126225

IČO:

53857151

IČ DPH:

2121510743

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

69 113,00

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

69 113,00

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

15 895,99

Cena s DPH

v EUR

85 008,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 20. 6. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 20. 6. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

c - Elektromontáže

Miesto:

Rajecké Teplice

Dátum:

19.05.2025

Objednávateľ:

Mesto Rajeccké Teplice

Projektant:

Architektonický
atelier o_blok

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

oo_blok s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

69 113,00

M - Práce a dodávky M

42 673,00

D1 - Rozvádzač

5 050,00

D2 - Rack, výbava podľa požiadavky investora

1 250,00

D3 - Elektro materiál

2 894,00

D4 - Osvetlenie

33 479,00

OST - Ostatné

17 330,00

D6 - FV inštalácia

11 400,00

D4.1 - Bleskozvod a uzemnenie

9 110,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 240,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

c - Elektromontáže

Miesto: Rajecké Teplice

Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Projektant: Architektonický
atelier o_blok

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ: oo_blok s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

69 113,00

D	M		Práce a dodávky M				42 673,00
D	D1		Rozvádzač				5 050,00
1	K	01	Rozvádzač RH/RE - montáž	ks	1,000	900,00	900,00
2	M	02	Rozvádzač RH/RE, Ocelovo plastová rozvodnica s výbavou, rekonštrukcia	ks	1,000	2 900,00	2 900,00
3	K	03	Rozvádzač RP1 - montáž	ks	1,000	250,00	250,00
4	M	04	Rozvádzač RP1, Ocelovo plastová rozvodnica s výbavou, rekonštrukcia	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
D	D2		Rack, výbava podľa požiadavky investora				1 250,00
5	K	05	Rack, výbava podľa požiadavky investora - montáž	ks	1,000	500,00	500,00
6	M	06	Box	ks	1,000	250,00	250,00
7	M	07	Wifi Router	ks	1,000	100,00	100,00
8	M	08	Záložný zdroj UPS, 230V, 50Hz	ks	1,000	250,00	250,00
9	M	09	Switch 8 portový	ks	1,000	150,00	150,00
D	D3		Elektro materiál				2 894,00
10	M	10	Zásuvka dvojitá 230V, 50Hz, IP44 + Rámik	ks	20,000	11,00	220,00
11	M	11	Zásuvka 230V, jednoduchá, IP44 + Rámik	ks	80,000	11,00	880,00
12	M	12	Vypínač sporákový	ks	25,000	20,00	500,00
13	M	13	Vypínač riad č. 1, 5, 6, 6+6, 7 + rámik	ks	68,000	8,00	544,00
14	M	14	Zásuvka 2xRJ45 FTP, HDMI + rámik	ks	6,000	25,00	150,00
15	M	15	Domáce dorozumovacie zariadenie zariadenia	ks	2,000	300,00	600,00
D	D4		Osvetlenie				33 479,00
16	M	16	Svietidlo vonkajšie nástenné, IP44	ks	6,000	25,00	150,00
17	M	17	Svietidlo 1x18W, 230V	ks	6,000	30,00	180,00
18	M	18	Svietidlo 1x20W, 230V	ks	31,000	25,00	775,00
19	M	19	Svietidlo 1x69W, 230V	ks	17,000	70,00	1 190,00
20	M	20	Svietidlo 1x33W, 230V	ks	24,000	70,00	1 680,00
21	M	21	Svietidlo 1x28W, 230V	ks	35,000	30,00	1 050,00
22	M	22	Ventilátor odťahový + Potrubie Dalap	ks	4,000	70,00	280,00
23	M	23	Chránička FXP 20mm	m	850,000	0,60	510,00
24	M	24	FTP cat 6e.	m	480,000	0,80	384,00
25	M	25	Kábel CYKY-J, 5x16	m	250,000	10,00	2 500,00
26	M	26	Kábel CYKY-J, 5x10	m	250,000	6,00	1 500,00
27	M	27	Kábel CYKY-J, 5x6	m	250,000	4,26	1 065,00
28	M	28	Kábel CYKY-J, 5x6	m	240,000	3,80	912,00
29	M	29	Kábel CYKY-J, 3x1,5	m	720,000	0,80	576,00
30	M	30	Kábel CYKY-J, 3x2,5	m	2 400,000	1,10	2 640,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	31	Kábel CYKY-O, 3x1,5	m	850,000	0,90	765,00
32	M	32	Kábel CYSY-J, 5x10	m	90,000	6,30	567,00
33	M	33	Kábel CYKY-J, 5x16	m	30,000	10,00	300,00
34	M	34	Kopoflex DN63	m	300,000	1,10	330,00
35	M	35	Žľab káblový + uchytenie 100x50mm	m	120,000	6,50	780,00
36	M	36	Žľab káblový + veko 100x50mm	m	150,000	8,50	1 275,00
37	M	37	Vodič ZŽ 6	m	1 350,000	0,90	1 215,00
38	M	38	Vodič ZŽ 4	m	800,000	0,70	560,00
39	M	39	Wago svorky 2	ks	600,000	0,15	90,00
40	M	40	Wago svorky 3	ks	700,000	0,15	105,00
41	M	41	Wago svorky 4	ks	800,000	0,20	160,00
42	M	42	Prístrojová krabica KOPOS	ks	200,000	0,30	60,00
43	M	43	Bernard svorka + CU pásik ZS16	ks	90,000	1,00	90,00
44	M	44	Svorka ZS4	ks	90,000	1,00	90,00
45	M	45	Prípojnice EPP	ks	5,000	20,00	100,00
46	M	46	Pomocný montážny materiál + upchávkvy (5%)	kpl	1,000	600,00	600,00
47	K	47	Spolu montáž, pokládka + sekacie práce	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00
	VV		59901,98*0,95		56 906,881		
	VV		1		1,000		
D	OST		Ostatné				17 330,00
48	K	48	Montáž vypínačov, zásuviek	ks	200,000	5,50	1 100,00
49	K	49	Montáž svietidiel, VZT	ks	130,000	15,00	1 950,00
50	M	50	Podružný materiál pre dodávku technológie výťahu, rekonštrukcia elektro výťahu	ks	3,000	300,00	900,00
51	K	51	Podružný materiál pre dodávku technológie výťahu, rekonštrukcia elektro výťahu - montáž	ks	3,000	500,00	1 500,00
52	K	52	Skúšobná prevádzka, oprava technológie výťahu	h	24,000	20,00	480,00
D	D6		FV inštalácia				11 400,00
53	M	54	FV Rozvádzač + prepäťová ochrana, ističe, relé, blokovanie distribúcie elektrickej energie do siete, komunikácia	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
54	M	55	FV Panely	ks	18,000	150,00	2 700,00
55	M	56	Menič SUN2000 6KTL-M0	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
56	M	57	Kabeláž 6mm2	m	200,000	1,50	300,00
57	M	58	Oceľová konštrukcia + upevnenie	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
58	K	59	Spolu montáž, pokládka	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
D	D4.1		Bleskozvod a uzemnenie				9 110,00
59	M	60	Podpera vedenia PV21	ks	250,000	2,00	500,00
60	M	61	Podpera vedenia zvislá	ks	70,000	2,00	140,00
61	M	62	Vodič AlMgSi 8mm	kg	50,000	9,00	450,00
62	M	63	Vodič FeZn 10mm	kg	40,000	2,50	100,00
63	M	64	Pás FeZn 30x4mm	kg	115,000	2,00	230,00
64	M	65	Svorky SS, SK, SO, ŠO, SR02	ks	120,000	2,00	240,00
65	M	66	Zachytávacia tyč 1,5 + podstavec betón 35x30cm	ks	11,000	30,00	330,00
66	M	67	Ochranná striedka	ks	11,000	20,00	220,00
67	M	68	Ochranný náter asfaltový	kg	10,000	4,00	40,00
68	M	69	Výkopové práce + zásyp	m	120,000	11,00	1 320,00
69	K	70	Spolu montáž, pokládka	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				2 240,00
70	M	70	Murárska výpomoc	hod	80,000	13,00	1 040,00
71	K	71	Vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	600,00	600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	72	Vypracovanie PSV	ks	1,000	600,00	600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

d - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Rajecké Teplice

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Projektant:

Ing. Jozef Bugáň, PhD.

Spracovateľ:

Milan Gazdík

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47846828

IČ DPH:

SK2024126225

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

122 264,55

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

122 264,55

23,00%

28 120,85

Cena s DPH

v EUR

150 385,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

20. 6. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

20. 6. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

d - Zdravotechnika

Miesto: Rajecké Teplice

Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Projektant: Ing. Jozef Bugáň,
PhD.

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ: Milan Gazdík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

122 264,55

HSV - Práce a dodávky HSV

85 136,03

1 - Zemné práce	21 815,68
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 150,00
4 - Vodorovné konštrukcie	2 673,71
5 - Komunikácie	6 147,20
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 572,37
8 - Rúrové vedenie	18 834,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 831,86
99 - Presun hmôt HSV	4 110,86

PSV - Práce a dodávky PSV

37 128,52

713 - Izolácie tepelné	3 625,21
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	9 791,30
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	15 229,57
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	6 163,36
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 169,08
OST - Ostatné	1 150,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

d - Zdravotechnika

Miesto: Rajecké Teplice

Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Projektant: Ing. Jozef Bugáň,
PhD.

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ: Milan Gazdík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							122 264,55
D		HSV	Práce a dodávky HSV				85 136,03
D	1		Zemné práce				21 815,68
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	34,200	1,20	41,04
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	64,000	7,00	448,00
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	64,000	10,00	640,00
4	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	64,000	24,00	1 536,00
5	K	120001101.S	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	8,400	17,00	142,80
6	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	14,414	1,10	15,86
7	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	154,512	9,80	1 514,22
8	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	154,512	1,00	154,51
9	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	125,968	11,50	1 448,63
10	K	132301201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	41,504	34,00	1 411,14
11	K	132301209.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	167,472	1,80	301,45
12	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	309,120	4,20	1 298,30
13	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	309,120	2,50	772,80
14	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	170,904	3,80	649,44
15	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	170,904	2,20	375,99
16	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	170,904	0,80	136,72
17	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	273,446	15,00	4 101,69
18	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	148,727	3,80	565,16
19	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	24,737	15,00	371,06
20	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	99,378	19,00	1 888,18
21	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-4	t	188,123	20,00	3 762,46
22	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	96,090	2,50	240,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 150,00
23	K	386921012.S	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo nad 3 do 5 t	ks	1,000	150,00	150,00
24	M	KLLT4	Lapač tukov KL LT 4, KLARTEC	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				2 673,71
25	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	41,996	48,00	2 015,81
26	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	4,163	140,00	582,82
27	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,290	17,50	75,08
D	5		Komunikácie				6 147,20
28	K	566902123.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	64,000	14,50	928,00
29	K	566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	64,000	39,00	2 496,00
30	K	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	64,000	34,00	2 176,00
31	K	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tváric hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	34,200	16,00	547,20
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 572,37
32	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potieru rýh v mazaninách	m3	22,981	180,00	4 136,58
33	K	631362411.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	103,760	4,20	435,79
D	8		Rúrové vedenie				18 834,35
34	K	871211116.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	17,100	2,50	42,75
35	M	286130033600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	17,100	3,80	64,98
36	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	34,000	2,00	68,00
37	M	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	6,800	23,00	156,40
38	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	63,300	2,50	158,25
39	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	12,679	45,00	570,56
40	K	877211060.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 50 mm	ks	4,000	8,50	34,00
41	M	286530233600.S	Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm	ks	2,000	13,50	27,00
42	M	286220027400	Prechodka USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 50/1 1/2", FRIALEN	ks	2,000	45,00	90,00
43	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	7,000	4,30	30,10
44	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	7,000	2,50	17,50
45	K	877276098.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	5,000	4,20	21,00
46	M	286510009700.S	Presuvka PVC-U, DN 125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	5,000	2,50	12,50
47	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	4,000	4,60	18,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	3,50	7,00
49	M	286510004600	Koleno PVC-U, DN 160x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	5,50	11,00
50	K	877326005.R	Napojenie kanalizácie na existujúci areálový rozvod kanalizácie	súbor	1,000	150,00	150,00
51	K	877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	5,000	4,60	23,00
52	M	286510009800.S	Presuvka PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	5,000	4,50	22,50
53	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	17,100	1,10	18,81
54	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	97,300	0,50	48,65
55	K	894101113.S	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	500,00	500,00
56	M	KLPN22	Požiar na nádrž KL PN 22, KLARTEC	ks	1,000	6 600,00	6 600,00
57	K	894170031.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 300, výška 1700 mm	ks	1,000	50,00	50,00
58	M	286610047400.S	Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 300, výška 1,7m	ks	1,000	250,00	250,00
59	K	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	2,000	70,00	140,00
60	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90	ks	2,000	110,00	220,00
61	K	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	5,000	52,00	260,00
62	M	286610033200.S	Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	3,000	150,00	450,00
63	M	286610032600.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	2,000	160,00	320,00
64	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	5,000	130,00	650,00
65	M	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	5,000	42,00	210,00
66	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	10,000	14,00	140,00
67	M	552410001300.S	Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125	ks	5,000	115,00	575,00
68	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	65,00	130,00
69	M	286610036500.S	Šachtové dno prietochné DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	200,00	200,00
70	M	286610036900.S	Šachtové dno s prítokom DN 160, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	290,00	290,00
71	M	286610045100.S	Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 mm, dĺžka 3,65 m, PP	ks	1,000	450,00	450,00
72	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	4,000	26,00	104,00
73	M	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	2,000	100,00	200,00
74	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	2,000	82,00	164,00
75	K	895970000.S	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	19,008	26,00	494,21
76	M	286650000300	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN	ks	88,000	48,00	4 224,00
77	K	895970001.S	Odvetranie a bezpečnostný prepad pre vsakovacie bloky	súbor	1,000	130,00	130,00
78	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	28,00	56,00
79	M	600D400	Poklop liatinový DN 600, D400 kN	ks	2,000	150,00	300,00
80	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	13,600	1,90	25,84
81	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	11,600	1,00	11,60
82	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	97,300	1,00	97,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 831,86
83	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	81,200	9,00	730,80
84	K	965042221.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy do 1 m ² -2,20000t	m ³	20,752	125,00	2 594,00
85	K	965049120.S	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	m ³	20,752	40,00	830,08
86	K	971033231.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m ² hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	21,000	2,80	58,80
87	K	971033241.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m ² hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	4,000	4,50	18,00
88	K	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m ² hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	30,000	3,50	105,00
89	K	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m ² hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	3,000	8,00	24,00
90	K	971036008.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - murivo tehlové -0,00010t	cm	271,500	0,90	244,35
91	K	971036009.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t	cm	50,000	1,00	50,00
92	K	971042461.S	Vybúranie otvoru v základových pásoch z betónu prostého plochy do 0,25 m ² , hr. do 750 mm, -0,33000t	ks	12,000	75,00	900,00
93	K	972056006.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t	cm	20,000	1,90	38,00
94	K	972056007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových -0,00012t	cm	40,000	1,80	72,00
95	K	972056008.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stropov - železobetónových -0,00015t	cm	150,000	2,00	300,00
96	K	972056012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	cm	280,000	3,00	840,00
97	K	972056016.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stropov - železobetónových -0,00054t	cm	100,000	4,50	450,00
98	K	973031151.S	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m ² , -1,80000t	m ³	0,567	160,00	90,72
99	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	81,000	2,30	186,30
100	K	974031147.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. nad 200 mm, -0,03800t	m	28,900	5,40	156,06
101	K	974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	7,600	7,60	57,76
102	K	974042542.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70 mm, -0,01100t	m	11,500	6,30	72,45
103	K	974042546.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 300 mm, -0,04700t	m	39,500	12,50	493,75
104	K	974042553.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm, -0,02200t	m	13,700	9,40	128,78
105	K	974042556.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 300 mm, -0,06600t	m	32,200	16,00	515,20
106	K	974042557.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky nad 300 mm, -0,08800t	m	14,200	20,00	284,00
107	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	178,700	19,00	3 395,30
108	K	974083114.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	206,100	24,00	4 946,40
109	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	110,858	15,00	1 662,87
110	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	110,858	10,00	1 108,58
111	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	997,722	0,50	498,86
112	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	110,858	9,00	997,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	221,716	1,20	266,06
114	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	110,858	4,50	498,86
115	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	110,858	20,00	2 217,16
D	99		Presun hmôt HSV				4 110,86
116	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	411,086	10,00	4 110,86
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 128,52
D	713		Izolácie tepelné				3 625,21
117	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	242,500	3,60	873,00
118	M	283310001200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	157,000	0,60	94,20
119	M	283310001500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	55,100	0,70	38,57
120	M	283310001600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	30,400	0,90	27,36
121	M	283310001700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	45,000	0,90	40,50
122	M	283310002000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	10,000	1,25	12,50
123	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	91,000	4,00	364,00
124	M	283310001800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	36,000	3,70	133,20
125	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	246,700	4,00	986,80
126	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	149,500	1,50	224,25
127	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	80,600	1,50	120,90
128	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	43,000	4,40	189,20
129	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	16,600	2,90	48,14
130	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	43,000	3,50	150,50
131	K	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 17 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	6,914	5,50	38,03
132	M	356.016.00.1	Zvukovo-izolačná rohož Geberit Isol Flex, samolepiaca hr.17mm	ks	8,000	30,00	240,00
133	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	44,064	1,00	44,06
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				9 791,30
134	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	76,400	20,00	1 528,00
135	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	54,500	25,00	1 362,50
136	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	19,000	42,00	798,00
137	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	40,000	0,70	28,00
138	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	68,000	1,70	115,60
139	K	721172011.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50	m	2,000	15,00	30,00
140	K	721172012.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 75	m	5,000	16,60	83,00
141	K	721172013.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110	m	6,000	19,00	114,00
142	K	721172021.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 50	m	4,000	15,60	62,40
143	K	721172022.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 75	m	3,000	17,00	51,00
144	K	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	44,000	18,00	792,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
145	K	721172031.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	m	5,000	17,00	85,00
146	K	721172033.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	62,000	17,00	1 054,00
147	K	721172034.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	2,000	18,00	36,00
148	K	721172035.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	10,000	20,00	200,00
149	K	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	38,000	17,00	646,00
150	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	5,000	5,00	25,00
151	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	5,000	3,50	17,50
152	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	2,000	5,50	11,00
153	M	390.527.14.1	Čistiaca tvarovka PP Silent 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, GEBERIT	ks	2,000	17,00	34,00
154	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	10,000	3,50	35,00
155	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	2,000	3,60	7,20
156	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	7,000	5,00	35,00
157	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu so zvislým odtokom DN 75	ks	1,000	10,00	10,00
158	M	286630023000.S	Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez	ks	1,000	50,00	50,00
159	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	3,000	10,00	30,00
160	M	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	3,000	65,00	195,00
161	K	721229013.S	Montáž podlahového hygienického žľabu vrátane príslušenstva dl. 4,33m	ks	2,000	80,00	160,00
162	M	552240007200.S	ACO hygienický nerezový žľab pre vpusti ACO 142 vrátane príslušenstva	kpl	2,000	500,00	1 000,00
163	K	721229021.S	Montáž podlahového odtokového žľabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	ks	1,000	50,00	50,00
164	M	552240011400.S	Žľab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 800 mm, montáž k stene	ks	1,000	200,00	200,00
165	K	721230099.S	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 110	ks	2,000	15,00	30,00
166	M	286630004100	Strešný vtok HL62H/1, DN 110, (10,7 l/s), bitúmenová izolácia, vertikálny odtok, zachytý kôš D 180 mm, PP	ks	2,000	80,00	160,00
167	M	286630052000	Nadstavec HL65P, D 125 mm, výška 345 mm, s PVC limcom, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PVC	ks	2,000	70,00	140,00
168	M	286630052100	Odvodňovací krúžok HL160, D 150 mm, k HL 62(1)(B)(H) a HL64(1)(B)(H), HL65(H) a nadstavcom HL 350 a HL 350.1(H), pre strešné vtoky, PP	ks	2,000	20,00	40,00
169	M	286630051000	Predlžovací nadstavec HL350, D 145 mm, výška 130 mm, PP	ks	2,000	15,00	30,00
170	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	2,000	15,00	30,00
171	M	286630056150	Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny	ks	2,000	100,00	200,00
172	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	4,000	15,00	60,00
173	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	330,900	0,50	165,45
174	K	721290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,197	80,00	15,76
175	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	149,778	0,50	74,89
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				15 229,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
176	K	722130213.S	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	15,000	20,00	300,00
177	K	722130214.S	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	36,000	24,00	864,00
178	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	30,000	2,50	75,00
179	K	722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	40,000	3,10	124,00
180	K	722130803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 40 do DN 50, -0,00670t	m	80,000	3,80	304,00
181	K	722130901.S	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	4,000	2,00	8,00
182	K	722171012	Plasthlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	42,200	16,50	696,30
183	K	722171013	Plasthlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	68,000	20,50	1 394,00
184	K	722171014	Plasthlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	24,000	27,50	660,00
185	K	722171015	Plasthlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm	m	88,000	3,90	343,20
186	K	722171016	Plasthlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 50x4 mm	m	10,000	53,00	530,00
187	K	722171032	Plasthlinikové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	264,300	16,00	4 228,80
188	K	722171033	Plasthlinikové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	67,700	20,50	1 387,85
189	K	722171034	Plasthlinikové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	8,000	25,00	200,00
190	K	722173175.S	Montáž plasthlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 16 mm	ks	86,000	4,00	344,00
191	M	286220049700.S	Nástenka lisovacia pre plasthlinikové potrubie D 16x1/2" mm	ks	86,000	5,00	430,00
192	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	61,000	7,00	427,00
193	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	5,000	5,00	25,00
194	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	30,00	120,00
195	M	551110007400.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	35,00	35,00
196	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	7,50	7,50
197	M	551110007500.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	45,00	45,00
198	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	3,50	3,50
199	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	6,00	6,00
200	K	722221185.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	1,000	7,00	7,00
201	M	551210023000	Ventil poistný, 1 1/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	1,000	40,00	40,00
202	K	722221210.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 6/4	ks	1,000	9,00	9,00
203	M	551110018000.S	Redukčný ventil Honeywell D06F 6/4"	ks	1,000	230,00	230,00
204	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	2,000	6,00	12,00
205	M	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	30,00	60,00
206	K	722221320.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	2,000	6,00	12,00
207	M	551190001100.S	Spätná klapka závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	23,00	46,00
208	K	722221375.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	1,000	6,00	6,00
209	M	422010003200.S	Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	26,00	26,00
210	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	3,000	2,00	6,00
211	M	552270004800.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná F 3/8" x F 1/2", dl. 600 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	3,000	3,00	9,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
212	K	722222020.S	Montáž uzatváracieho ventilu na pitnú vodu DN 40	ks	1,000	7,50	7,50
213	M	551110029540.S	Ventil uzatvárací s vypúšťaním G 6/4"	ks	1,000	39,00	39,00
214	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000	30,00	90,00
215	M	449150003100	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	ks	3,000	300,00	900,00
216	K	722290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,799	80,00	63,92
217	K	722424130.S	Montáž tlakomera - manometra radiálneho priemer 50 mm	ks	1,000	20,00	20,00
218	M	388430003300.S	Manometer radiálny d 50 mm, pripojenie 1/4" spodné, 0-10 bar	ks	1,000	30,00	30,00
219	K	722491000.S	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 80 mm	ks	1,000	15,00	15,00
220	M	426150001400.S	Čerpadlo cirkulačné, automatické riadenie výkonu s integrovaným uzatváracím a spätným ventilom, dĺžka 80 mm/ Rp1/2, max. dopravná výška 1,4 m, mosadz	ks	1,000	260,00	260,00
221	K	722531015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	15,00	15,00
222	M	484630006500.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	100,00	100,00
223	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	623,200	0,50	311,60
224	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	623,200	0,50	311,60
225	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	223,979	0,20	44,80
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				6 163,36
226	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	3,000	50,00	150,00
227	M	552370001600.S	Inštalčný modul Duofix Special pre závesné WC s nádržkou Sigma 12 cm	ks	3,000	220,00	660,00
228	M	552380000600	Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie	ks	3,000	50,00	150,00
229	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	2,000	35,00	70,00
230	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná	ks	2,000	75,00	150,00
231	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	1,000	230,00	230,00
232	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	9,000	30,00	270,00
233	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	9,000	50,00	450,00
234	M	642110005300.S	Umývadlo keramické 64x55vm invalidné	ks	1,000	70,00	70,00
235	K	725245103.S	Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	1,000	70,00	70,00
236	M	552260001500.S	Sprchové dvere jednodieline rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	310,00	310,00
237	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	3,00	9,00
238	M	554330000340.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	3,000	20,00	60,00
239	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	1,000	5,00	5,00
240	M	552380012800	Madlo nerezové pevné, dĺžka 550 mm, povrch lesklý, SANELA	ks	1,000	80,00	80,00
241	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	15,00	15,00
242	M	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky	ks	1,000	70,00	70,00
243	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	4,000	30,00	120,00
244	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	4,000	190,00	760,00
245	K	725770031.S	Revizne nerezové dvierka 150x300 mm	ks	1,000	15,00	15,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
246	K	725770032.S	Revízne nerezové dvierka 300x300 mm	ks	3,000	35,00	105,00
247	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	8,000	2,30	18,40
248	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	3,000	6,10	18,30
249	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	3,000	6,50	19,50
250	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	71,000	6,50	461,50
251	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	69,000	6,50	448,50
252	M	85364	Tlakový splachovač Schellomat Basic (96017000)	ks	2,000	65,00	130,00
253	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	11,000	13,00	143,00
254	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	10,000	40,00	400,00
255	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	40,00	40,00
256	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	15,00	75,00
257	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková s dlhým výtokom	ks	5,000	50,00	250,00
258	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	15,00	15,00
259	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	45,00	45,00
260	K	725849206.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy	ks	1,000	5,00	5,00
261	M	3564	Sprchová súprava komplet	ks	1,000	45,00	45,00
262	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	10,000	8,20	82,00
263	M	551620009100	Zápachová uzávierka drezová HL132/40, DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a pripojovacím závitom a rozetou, odtok ležatý, PP	ks	10,000	8,50	85,00
264	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	8,50	8,50
265	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	10,00	10,00
266	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	1,000	5,90	5,90
267	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	14,50	14,50
268	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	80,881	0,30	24,26
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 169,08
269	K	767995101.1	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	110,000	5,50	605,00
270	M	1341078011	Držiaky, konzoly, závesy, objímky	kg	110,000	5,00	550,00
271	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,804	1,10	14,08
D	OST		Ostatné				1 150,00
272	K	OST07	Murárska výpomoc - Vyspravenie rýh a prestupov cez steny a stropy	súbor	1,000	800,00	800,00
273	K	OST08	Utesnenie prestupov cez stropy zvukovou izoláciou a izoláciou proti prenikaniu vody	súbor	1,000	350,00	350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

e - Radiátorové vykurovanie

JKSO:

Miesto: Rajecké Teplice

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Projektant:

Ing. Jozef Bugáň, PhD.

Spracovateľ:

Milan Gazdik

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47846828

IČ DPH:

SK2024126225

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 287,99

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

22 287,99

23,00%

5 126,24

Cena s DPH

v EUR

27 414,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Marek Benko s.r.o.

Dátum a podpis: 20. 6. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 20. 6. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

e - Radiátorové vykurovanie

Miesto: Rajecké Teplice

Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Projektant: Ing. Jozef Bugáň,
PhD.

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ: Milan Gazdik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 287,99

HSV - Práce a dodávky HSV

1 734,63

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

129,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 567,23

99 - Presun hmôt HSV

37,80

PSV - Práce a dodávky PSV

18 267,36

713 - Izolácie tepelné

1 428,79

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

2 630,14

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

5 387,07

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

5 168,52

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

1 350,60

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

1 167,16

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

729,10

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

147,98

783 - Nátery

258,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

936,00

OST - Ostatné

1 350,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

e - Radiátorové vykurovanie

Miesto: Rajecké Teplice

Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Projektant: Ing. Jozef Bugáň,
PhD.

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ: Milan Gazdík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 287,99

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 734,63
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				129,60
1	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,720	180,00	129,60
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 567,23
2	K	971033231.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	2,000	2,50	5,00
3	K	971033251.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0,01200t	ks	1,000	8,00	8,00
4	K	971033351.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	ks	2,000	12,50	25,00
5	K	971036007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	295,000	0,73	215,35
6	K	974042557.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky nad 300 mm, -0,08800t	m	24,000	19,00	456,00
7	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	47,600	15,00	714,00
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,794	9,50	26,54
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,146	0,50	12,57
10	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,794	8,00	22,35
11	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,382	1,50	12,57
12	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,794	5,00	13,97
13	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,794	20,00	55,88
D	99		Presun hmôt HSV				37,80
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,512	25,00	37,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 267,36
D	713		Izolácie tepelné				1 428,79
15	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	145,900	3,80	554,42
16	M	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	57,000	0,70	39,90
17	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	18,400	0,76	13,98
18	M	azf1228	Armaflex ACe 19x28 trubica AZ FLEX Armacell	m	2,500	2,90	7,25
19	M	azf1229	Armaflex ACe 19x35 trubica AZ FLEX Armacell	m	68,000	3,40	231,20
20	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	58,500	4,30	251,55
21	M	azf1230	Armaflex ACe 19x42 trubica AZ FLEX Armacell	m	24,000	4,00	96,00
22	M	azf1231	Armaflex ACe 19x48 trubica AZ FLEX Armacell	m	14,000	5,50	77,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	azf1233	Armaflex ACe 19x60 trubica AZ FLEX Armacell	m	20,500	6,50	133,25
24	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	20,200	1,20	24,24
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				2 630,14
25	M	7099095	Príslušenstvo TWM 20	ks	1,000	121,00	121,00
26	M	7099195	Logamatic RC310, biely s FA snímačom	ks	1,000	230,00	230,00
27	M	7099197	Snímač Set, RD 6,0 3000 10K	ks	1,000	45,10	45,10
28	M	7099199	Diaľkové ovládanie BUDERUS Logamatic RC100	ks	1,000	150,00	150,00
29	K	731261072.S	Montáž odvodu spalín a prívodu vzduchu	súbor	1,000	220,00	220,00
30	M	7099205	Sada odvodu spalín a prívodu vzduchu BUDERUS GAF-K DN 110/160 - z ušľachtilej ocele na fasáde	ks	1,000	138,00	138,00
31	M	7099208	Koncentrická rúra odvodu spalín a prívodu vzduchu BUDERUS DN 110/160 - nerez dl. 0,5m	ks	2,000	50,00	100,00
32	M	7099218	Koncentrická rúra odvodu spalín a prívodu vzduchu BUDERUS DN 110/160 - nerez dl. 1m	ks	1,000	77,22	77,22
33	M	7099219	Koncentrická rúra odvodu spalín a prívodu vzduchu BUDERUS DN 110/160 - nerez dl. 2m	ks	3,000	110,00	330,00
34	M	7099206	Koncentrické koleno Dn 110/160, 45°, nerez	ks	2,000	60,00	120,00
35	M	7099207	Držiak na fasádu DN 160, 40-65, nerez	ks	7,000	14,50	101,50
36	M	7099211	Nadstavec držiaka DN 160, 178-284mm, nerez	ks	7,000	13,00	91,00
37	M	7099212	Nadst. fasádna konzola d 160,180-271mm, nerez	ks	1,000	45,00	45,00
38	K	731370010.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového s tepelnou izoláciou prietok 8 m3/h G 6/4"	ks	1,000	57,61	57,61
39	M	484810008960	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov s tepelnou izoláciou SINUS 120/80	ks	1,000	495,00	495,00
40	M	484810008961	Snímač hydraulickej výhybky 6,0 10K	ks	1,000	26,07	26,07
41	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	94,213	3,00	282,64
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				5 387,07
42	K	732111432.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača pre 3 vetvy	ks	1,000	44,00	44,00
43	M	484650001000.S	Rozdeľovač vykurovacích okruhov pre 3 vykurovacie okruhy HKV 3/32/40	ks	1,000	350,00	350,00
44	K	732219215.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	100,00	100,00
45	M	484380001800.S	Stacionárny zásobníkový ohrievač teplej vody BUDERUS LOGALUX SU400, objemu 400 l	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
46	M	484380001801.S	Príruba pre el. vložku, SU300/400 s izoláciou	ks	1,000	160,00	160,00
47	M	484380001821.S	Elektrická vložka 9kW, 400V	ks	1,000	350,00	350,00
48	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	20,00	20,00
49	M	26793	Expanzná nádoba 80/ 6 Flamco Contraflex červená	ks	1,000	115,00	115,00
50	K	732331983.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1"	ks	1,000	6,50	6,50
51	M	197730031890	Medzikus na pripojenie expanznej nádoby Flexcontrol 1" F, FLAMCO	ks	1,000	32,00	32,00
52	K	732470000.S	Montáž čerpadlovej skupiny	ks	3,000	33,00	99,00
53	M	484720025500.S	Čerpadlová skupina DNA HSM25/6 Inside S MM 100	ks	1,000	580,00	580,00
54	M	484720025501.S	Čerpadlová skupina DNA HS32/7,5 Inside S MM 100	ks	1,000	630,00	630,00
55	M	484720025511.S	Čerpadlová skupina DNA HSM32/7,5 Inside S MM 100	ks	1,000	710,00	710,00
56	M	484720025502.S	ES 0 prepojenie rýchlomontážnych skupín	ks	1,000	30,00	30,00
57	M	484650001001.S	Držiak rýchlomontážnych skupín BUDERUS WMS 3	ks	1,000	70,00	70,00
58	K	732470003.S	Montáž neutralizačného zariadenia	ks	1,000	33,00	33,00
59	M	484720025544.S	Neutralizačné zariadenie kondenzátu BUDERUS NE 0.1 V2	ks	1,000	400,00	400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	57,565	1,00	57,57
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				5 168,52
61	K	733110803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	10,000	1,10	11,00
62	K	733111104.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	2,500	12,00	30,00
63	K	733111105.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	68,000	15,50	1 054,00
64	K	733111106.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	24,000	18,00	432,00
65	K	733111107.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	14,000	23,00	322,00
66	K	733111108.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	20,500	29,00	594,50
67	K	733166170.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	57,000	12,00	684,00
68	K	733166174.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	18,400	14,00	257,60
69	K	733167157.S	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 16 mm	ks	4,000	1,50	6,00
70	M	198730019600.S	Prechod s vonkajším závitom pre plastlinikové potrubia, D 16 - R 1/2	ks	2,000	5,50	11,00
71	M	198730019700.S	Prechod s vonkajším závitom pre plastlinikové potrubia, D 16 - R 3/4	ks	2,000	5,50	11,00
72	K	733167160.S	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 20 mm	ks	4,000	1,50	6,00
73	M	198730019900.S	Prechod s vonkajším závitom pre plastlinikové potrubia, D 20 - R 1/2	ks	2,000	7,00	14,00
74	M	198730020000.S	Prechod s vonkajším závitom pre plastlinikové potrubia, D 20 - R 3/4	ks	2,000	7,00	14,00
75	K	733181330.S	Montáž odlučovača vzduchu prírubový spoj DN 50	ks	1,000	50,00	50,00
76	M	8252400	Reflex Exdirt D 50 R, separátor kalov Flanged connection, 110°C, 10 bar	ks	1,000	1 290,00	1 290,00
77	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	129,000	0,50	64,50
78	K	733191301.S	Tlaková skúška plastohlinikového potrubia do 32 mm	m	75,400	0,50	37,70
79	K	733191342.S	Preplach potrubia	m	204,400	0,50	102,20
80	K	733191913.S	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15	ks	10,000	5,00	50,00
81	K	733191923.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 15	ks	6,000	5,80	34,80
82	K	733191924.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 20	ks	4,000	7,00	28,00
83	K	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,010	80,00	0,80
84	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	57,657	1,10	63,42
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				1 350,60
85	K	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	5,000	2,00	10,00
86	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	10,000	2,90	29,00
87	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	14,000	5,00	70,00
88	M	551210033601.S	Ventil termostatický priamy 1/2" Heimeier Eclipse	ks	6,000	30,00	180,00
89	M	551210033611.S	Ventil termostatický rohový 1/2" Heimeier Eclipse	ks	1,000	30,00	30,00
90	M	551210033603.S	Ventil spiaťočkový priamy 1/2" Heimeier REGULUX von. závit	ks	6,000	14,00	84,00
91	M	551210033613.S	Ventil spiaťočkový rohový 1/2" Heimeier REGULUX von. závit	ks	1,000	13,00	13,00
92	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	6,000	3,50	21,00
93	M	551210009300.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	6,000	10,00	60,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	734223152.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20	ks	1,000	5,00	5,00
95	M	551210044304.S	IMI TA-Compact-P DN20 NF, tlakovo nezávislý regulačný a vyvažovací ventil, hodnota nastavenia ventilu: 6,8	ks	1,000	100,00	100,00
96	M	551210044314.S	EMO-T NC 230V kábel 0,8m, termoelektrický pohon	ks	1,000	45,00	45,00
97	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	7,000	3,60	25,20
98	M	551280002000.S	Termostatická hlavica Heimeier so zabezpečením proti krádeži	ks	7,000	20,00	140,00
99	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	1,000	5,00	5,00
100	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	1,000	16,50	16,50
101	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	1,000	6,00	6,00
102	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	1,000	25,00	25,00
103	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	1,000	7,00	7,00
104	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	1,000	52,00	52,00
105	K	734224521.S	Montáž termostatického zmiešavacieho ventilu	ks	1,000	5,50	5,50
106	M	551210045108.S	Termostatický ventil Buderus SW	ks	1,000	120,00	120,00
107	K	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	6,00	6,00
108	M	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	24,00	24,00
109	K	734291113.S	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	9,00	36,00
110	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	6,00	6,00
111	M	422010003200.S	Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	20,00	20,00
112	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	8,50	8,50
113	M	422010003400.S	Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	40,00	40,00
114	K	734412180.S	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 80 mm dĺžka 100 mm	ks	1,000	12,00	12,00
115	M	388320002000.S	Teplomer axiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 100 mm, rozsah 0-120 °C	ks	1,000	10,00	10,00
116	K	734424130.S	Montáž tlakomera - manometra radiálneho priemer 50 mm	ks	2,000	20,00	40,00
117	M	388430003300.S	Manometer radiálny d 50 mm, pripojenie 1/4" spodné, 0-10 bar	ks	2,000	30,00	60,00
118	K	734494213.S	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	4,000	6,00	24,00
119	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	14,904	1,00	14,90
D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				1 167,16
120	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02380t	m2	18,750	1,80	33,75
121	K	735153300.S	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových ocelových s príplatkom 8 %	ks	6,000	2,50	15,00
122	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	30,00	60,00
123	M	484530056400	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 21K, vxl 600x500 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS	ks	2,000	76,00	152,00
124	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	30,00	60,00
125	M	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 22K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	110,00	110,00
126	M	484530056600	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 21K, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS	ks	1,000	100,00	100,00
127	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	30,00	30,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	M	484530068000	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 900x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	130,00	130,00
129	K	735154153.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	30,00	30,00
130	M	484530068700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 900x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	1,000	250,00	250,00
131	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	6,000	5,00	30,00
132	K	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	1,000	30,00	30,00
133	M	484520002000.S	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové MC METAL - RD 1650/600	ks	1,000	80,00	80,00
134	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	20,000	0,50	10,00
135	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	18,750	1,00	18,75
136	K	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	0,461	60,00	27,66
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				729,10
137	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	80,000	5,00	400,00
138	M	1341078011	Držiaky, konzoly, závesy, objímky	kg	80,000	4,00	320,00
139	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,104	1,00	9,10
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				147,98
140	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	7,50	15,00
141	M	429720044200.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm so sieťkou proti hmyzu, šxv 250x250 mm	ks	2,000	65,00	130,00
142	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,655	1,80	2,98
	D	783	Nátery				258,00
143	K	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	129,000	2,00	258,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				936,00
144	K	HZS000113.2	Hydraulické vyregulovanie systému	hod	6,000	12,00	72,00
145	K	HZS000113.3	Vykurovacia skúška	hod	72,000	12,00	864,00
	D	OST	Ostatné				1 350,00
146	K	OST07	Stavebná výpomoc - utesnenie a vyspravenie prestupov	súbor	1,000	450,00	450,00
147	K	OST09	Elektroinštalácie - Prekáblovanie	súbor	1,000	500,00	500,00
148	M	404610002900	Miestny prevádzkový poriadok, hasiaci prístroj snehový S 6 5kg, penotvorný roztok pre kontrolu tesností spojov, lekárnica pre prvú pomoc, baterka a detektor na oxid uhoľnatý	ks	1,000	400,00	400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

f - Vedenie potrubí

JKSO:

Miesto: Žilina

Objednávateľ:

Mesto Ražské Teplice

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Projektant:

Architektonický atelier o_blok

Spracovateľ:

oo_blok s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.05.2025

IČO:

00321591

IČ DPH:

IČO:

47846828

IČ DPH:

SK2024126225

IČO:

53857151

IČ DPH:

2121510743

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 877,05

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

4 877,05

23,00%

1 121,72

Cena s DPH

v EUR

5 998,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Marek Benko s.r.o.

Dátum a podpis: 20. 6. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 20. 6. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

f - Vedenie potrubí

Miesto:

Žilina

Dátum:

19.05.2025

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Projektant:

Architektonický
atelier o_blok

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

oo_blok s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 877,05

OST - Ostatné

4 877,05

D1 - Plynoinštalácie - materiál

1 537,10

D2 - Plynoinštalácie - práca

2 309,95

D3 - Plynoinštalácie - revízie

700,00

D4 - Plynoinštalácie - ostatné práce

330,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

f - Vedenie potrubí

Miesto:

Žilina

Dátum:

19.05.2025

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Projektant:

Architektonický
atelier o_blok

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

oo_blok s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 877,05

D OST

Ostatné

4 877,05

D D1

Plynoinštalácie - materiál

1 537,10

1	M	1	Rúra oceľová bezošvá DN32	m	19,000	9,50	180,50
2	M	2	Rúra oceľová bezošvá DN15	m	12,000	5,00	60,00
3	M	3	INOX RURA 42x1,5 nerezová ocel AISI 304 L IVAR CS	m	4,500	20,00	90,00
4	M	4	INOX RURA 35x1,5 nerezová ocel AISI 304 L IVAR CS	m	4,500	20,00	90,00
5	M	5	INOX RURA 28x1,2 nerezová ocel AISI 304 L IVAR CS	m	12,000	12,00	144,00
6	M	6	INOX RURA 22x1,2 nerezová ocel AISI 304 L IVAR CS	m	3,500	9,00	31,50
7	M	7	INOX RURA 18x1,0 nerezová ocel AISI 304 L IVAR CS	m	3,000	9,20	27,60
8	M	8	Rúra oceľová bezošvá DN65 - ochranná rúra	m	1,000	13,00	13,00
9	M	9	Rúra oceľová bezošvá DN50 - ochranná rúra	m	1,000	13,00	13,00
10	M	10.3	Rúra oceľová bezošvá DN32 - ochranná rúra	m	1,000	10,00	10,00
11	M	11.3	Rúra oceľová bezošvá DN25 - ochranná rúra	m	1,000	6,60	6,60
12	M	12.3	I.INOX.PLYN Oblúk 90° PRESS GAS - 35mm	ks	3,000	18,00	54,00
13	M	13.3	I.INOX.PLYN Oblúk 90° PRESS GAS - 28mm	ks	6,000	10,80	64,80
14	M	14.3	I.INOX.PLYN Oblúk 90° PRESS GAS - 22mm	ks	2,000	10,00	20,00
15	M	15.2	Koleno varné DN32 - 42,4mm, W90°	ks	6,000	1,90	11,40
16	M	16.2	Koleno varné DN15 - 21,3mm, W90°	ks	6,000	1,20	7,20
17	M	17.2	Redukcia varná R50/40	ks	1,000	2,20	2,20
18	M	18.2	I.INOX.PLYN Redukcia PRESS GAS - 42-28mm	ks	1,000	18,00	18,00
19	M	19.2	I.INOX.PLYN Nátrubok PRESS GAS - 42mm	ks	1,000	12,00	12,00
20	M	20.2	I.INOX.PLYN Prechodka PRESS GAS - s vonkajším závitom- 42mm-R6/4"	ks	1,000	29,00	29,00
21	M	21.2	I.INOX.PLYN Prechodka PRESS GAS - s vonkajším závitom- 35mm-R1"	ks	1,000	18,00	18,00
22	M	22.2	I.INOX.PLYN Prechodka PRESS GAS - s vonkajším závitom- 28mm-R1"	ks	6,000	16,50	99,00
23	M	23.2	I.INOX.PLYN Prechodka PRESS GAS - s vonkajším závitom- 22mm-R1/2"	ks	5,000	10,00	50,00
24	M	24.2	I.INOX.PLYN T-kus 90° PRESS GAS - redukovaný - 42-35-42mm	ks	1,000	25,00	25,00
25	M	25.2	I.INOX.PLYN T-kus 90° PRESS GAS - redukovaný - 35-22-35mm	ks	1,000	18,00	18,00
26	M	26.2	I.INOX.PLYN T-kus 90° PRESS GAS - s vnútorným závitom - 28-Rp1/2"-28	ks	4,000	18,00	72,00
27	M	27.2	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4" plyn	ks	1,000	44,00	44,00
28	M	28.2	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" plyn	ks	3,000	16,50	49,50
29	M	29.2	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2" plyn	ks	10,000	8,20	82,00
30	M	30.2	Zátka závitová 1/2"	ks	1,000	0,90	0,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	31.2	HADICA plyn šporák DN 12 M1/2"xF1/2" 1000mm nerez vlnovec	ks	7,000	15,00	105,00
32	M	32.2	Vlnovec EUROGAS RURA 1" žltá AISI 316 L PLYN	m	1,000	20,00	20,00
33	M	33.2	Objímka s gumou rozsah 38-45 + závitová tyč Ø8 + hmoždinka	ks	3,000	1,30	3,90
34	M	34.2	Objímka s gumou rozsah 32-36 + závitová tyč Ø8 + hmoždinka	ks	6,000	1,10	6,60
35	M	35.1	Objímka s gumou rozsah 25-29 + závitová tyč Ø8 + hmoždinka	ks	6,000	1,30	7,80
36	M	36.1	Objímka s gumou rozsah 20-24 + závitová tyč Ø8 + hmoždinka	ks	2,000	1,30	2,60
37	M	37.1	Značenie potrubia	súb	1,000	23,00	23,00
38	M	38.1	Protipožiarňý tmel CP 611A INT na tmelenie chráničiek	ks	1,000	25,00	25,00
D	D2		Plynoinštalácie - práca				2 309,95
39	K	39.1	Odplynenie potrubia - dusíkom do DN80	súb	1,000	110,00	110,00
40	K	40.1	Demontáž potrubia do 500m, do DN80	m	43,500	2,80	121,80
41	K	41.1	INOX RURA 42x1,5 nerezová ocel AISI 304 L IVAR CS	m	4,500	11,00	49,50
42	K	42.1	INOX RURA 35x1,5 nerezová ocel AISI 304 L IVAR CS	m	4,500	11,00	49,50
43	K	43.1	INOX RURA 28x1,2 nerezová ocel AISI 304 L IVAR CS	m	12,000	11,00	132,00
44	K	44.1	INOX RURA 22x1,2 nerezová ocel AISI 304 L IVAR CS	m	3,500	11,00	38,50
45	K	45.1	INOX RURA 18x1,0 nerezová ocel AISI 304 L IVAR CS	m	3,000	10,00	30,00
46	K	46.1	Montáž ocelového potrubia DN32	m	19,000	11,00	209,00
47	K	47.1	Montáž ocelového potrubia DN15	m	12,000	10,00	120,00
48	K	48.1	Montáž armatúr a príslušenstva guľový kohút 6/4" plyn	ks	1,000	10,00	10,00
49	K	49.1	Montáž armatúr a príslušenstva guľový kohút 1" plyn	ks	3,000	10,00	30,00
50	K	50.1	Montáž armatúr a príslušenstva guľový kohút 1/2" plyn	ks	10,000	10,00	100,00
51	K	51.1	Osadenie kotevných častí pre uchytenie potrubia	ks	17,000	2,20	37,40
52	K	52.1	Vyhotovenie prestupov	ks	4,000	40,00	160,00
53	K	53.1	Vyspravenie prestupov	ks	7,000	50,00	350,00
54	K	54.1	Vytmelenie chráničiek	ks	4,000	4,00	16,00
55	K	55.1	Doprava materiálu	súb	1,000	60,00	60,00
56	K	56.1	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch do 25m výšky	súb	1,000	80,00	80,00
57	K	57.1	Nátery ocelového potr.a armatúr syntet. do DN 65 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	31,000	2,50	77,50
58	K	58.1	Uzemnenie a vodivé pospájanie potrubia	súb	1,000	250,00	250,00
59	K	59.1	Tlaková skúška - ležatý rozvod	ks	1,000	100,00	100,00
60	M	60.1	Napustenie rozvodu plynom, uvedenie do prevádzky - ležatý rozvod	m	71,500	2,50	178,75
D	D3		Plynoinštalácie - revízie				700,00
61	K	61.1	Hlavná tlaková skúška	ks	1,000	100,00	100,00
62	K	62.1	Revízná správa - PLYNOINŠTALÁCIA	súb	1,000	200,00	200,00
63	K	63.1	Revízná správa - SPOTREBIČ	ks	8,000	50,00	400,00
D	D4		Plynoinštalácie - ostatné práce				330,00
64	K	64.1	Inžinierska činnosť spojená s odovzdaním stavby	súb	1,000	30,00	30,00
65	K	65.1	Inžinierska činnosť spojená s realizáciou stavby	súb	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

g - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Projektant:

Architektonický atelier o_blok

Spracovateľ:

oo_blok s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

19.05.2025

IČO:

00321591

IČ DPH:

IČO:

47846828

IČ DPH:

SK2024126225

IČO:

53857151

IČ DPH:

2121510743

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 000,00

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

9 000,00

23,00%

2 070,00

Cena s DPH

v EUR

11 070,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

20. 6. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

20. 6. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

j - Vonkajšia učebňa

Miesto:

Rajecké eplice

Dátum:

19.05.2025

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Projektant:

Architektonický
atelier o_blok

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

oo_blok s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 509,78

HSV - Práce a dodávky HSV

5 821,90

1 - Zemné práce

843,55

2 - Zakladanie

1 231,05

5 - Komunikácie

2 370,36

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

748,80

99 - Presun hmôt HSV

628,14

PSV - Práce a dodávky PSV

22 787,88

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

162,91

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

1 059,67

713 - Izolácie tepelné

364,06

762 - Konštrukcie tesárske

13 031,20

764 - Konštrukcie klampiarske

1 411,88

766 - Konštrukcie stolárske

364,06

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 405,83

783 - Nátery

988,27

M - Práce a dodávky M

900,00

21-M - Elektromontáže

900,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

j - Vonkajšia učebňa

Miesto:

Rajecké eplice

Dátum:

19.05.2025

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Projektant:

Architektonický
atelier o_blok

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

oo_blok s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							29 509,78
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 821,90
D	1		Zemné práce				843,55
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	13,662	1,20	16,39
	VV		"pod dlažbou"0,20*68,31		13,662		
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,220	35,00	112,70
	VV		"ryhy" 3,220		3,220		
	VV		Súčet		3,220		
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	16,882	1,60	27,01
	VV		13,662+3,22		16,882		
4	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	16,882	1,60	27,01
5	K	183205501.S	Vykonanie suchého výsevu osiva pre zelené strechy do 5°	m2	41,800	0,80	33,44
6	M	005740000100.S	Osivo pre extenzívne a jednoduché intenzívne zelené strechy, vegetácia trávy - byliny, výdatnosť 1,43 g/m2	m2	41,800	2,00	83,60
7	M	103210000100.S	Substrát extenzívny pre zelené strechy, big bag 1,5 m3, objemová hmotnosť 750 - 1450 kg/m3	m3	4,180	130,00	543,40
	VV		41,8*0,1		4,180		
D	2		Zakladanie				1 231,05
8	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	3,578	187,00	669,09
	VV		0,3*0,75*(4,4*2+7,1)		3,578		
9	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	3,623	120,00	434,76
	VV		0,45*0,5*(4,5+4,5+7,1)		3,623		
10	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,036	1 450,00	52,20
	VV		"odhad železa 10 kg/m3" (3,578)*10*0,001		0,036		
11	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,600	125,00	75,00
	VV		1,0*1,0*0,6		0,600		
D	5		Komunikácie				2 370,36
12	K	451576121.S	Podkladová a výplňová vrstva zo štrkopiesku hr. do 200 mm, vrátane zhutnenia	m2	68,310	8,00	546,48
13	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	68,310	16,00	1 092,96
	VV		predpriestor				
	VV		39		39,000		
	VV		učebňa				
	VV		29,31		29,310		
	VV		Súčet		68,310		
14	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	68,310	9,50	648,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		66,9705882352941*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		68,310		
15	K	597969111.S	Priplatok k cene 597 76 1111.S a 597 96 1111.S za každých začatých 10 mm hrúbky lôžka nad 100 mm	m2	68,310	1,20	81,97
	VV		68,31		68,310		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				748,80
16	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	19,500	1,90	37,05
	VV		murik				
	VV		0,6*32,5		19,500		
17	K	622465121	Vonkajšia omietka stien WEBER, farebné piesky, weber.pas mozaiková omietka, strednozmná	m2	19,500	28,00	546,00
	VV		murik				
	VV		0,6*32,5		19,500		
18	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	19,500	8,50	165,75
	VV		murik				
	VV		0,6*32,5		19,500		
	D	99	Presun hmôt HSV				628,14
19	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	62,814	10,00	628,14
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 787,88
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				162,91
20	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	68,310	1,00	68,31
21	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	78,557	1,20	94,27
	VV		68,31*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		78,557		
22	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	30,00	0,33
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				1 059,67
23	K	174201101.S	Kryt z riečneho kameniva peraného, do 100 m3	m3	0,850	10,00	8,50
	VV		8,5*0,1		0,850		
24	M	103210000115.S	Kamenivo riečne prané pre zelené strechy, frakcia 16/22 mm	m3	0,850	80,00	68,00
25	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	50,046	1,00	50,05
	VV		strecha				
	VV		5,7*8,78		50,046		
26	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	57,553	0,70	40,29
	VV		50,046*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		57,553		
27	K	712290061.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy proti prerastaniu koreňov z fólie pre zelené strechy do 5°	m2	50,046	2,00	100,09
28	M	283230006625.S	Fólia koreňovzdorná z elastického PELD pre zelené strechy, plošná hmotnosť 470 g/m2, hrúbka 0,5 mm	m2	57,553	4,68	269,35
	VV		50,046*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		57,553		
29	K	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	50,046	3,00	150,14
30	M	283230006605.S	Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 25 mm	m2	57,553	4,90	282,01
	VV		50,046*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		57,553		
31	K	712990311.S	Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pre zelené strechy do 5°	m2	50,046	0,60	30,03
32	M	693710001030.S	Textília filtračná z PP vlákna pre zelené strechy, plošná hmotnosť 105 g/m2	m2	57,553	1,00	57,55
	VV		50,046*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		57,553		
33	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,122	30,00	3,66
	D	713	Izolácie tepelné				364,06
34	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	24,375	4,60	112,13
	VV		zateplenie murika				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,75*32,5		24,375		
35	M	283750001600.S	Doska XPS 300 hr. 30 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	24,863	10,00	248,63
	VV		24,375		24,375		
	VV		24,375*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		24,863		
36	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,110	30,00	3,30
	D	762	Konštrukcie tesárske				13 031,20
37	K	762123110.S	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 100 cm2	m	391,000	6,60	2 580,60
	VV		drevene lamely		391,000		
	VV		23*17				
38	M	605470000700.S	Hranoly drevené zo smreku, lepené, štvorstranne hobľované, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, nadpájané, triedy 3A STN 480055, bez defektov	m3	0,774	900,00	696,60
	VV		drevene lamely				
	VV		23*17*0,03*0,06		0,704		
	VV		0,704*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,774		
39	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	78,000	7,90	616,20
	VV		krokvy 120/240		78,000		
	VV		6,0*13				
40	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	27,540	11,50	316,71
	VV		pomurnica 150/150		18,360		
	VV		9,18*2				
	VV		pomurnica 180/320		9,180		
	VV		9,18		27,540		
	VV		Súčet				
41	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých stiech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	100,092	6,00	600,55
	VV		strecha 2x debennie		100,092		
	VV		5,7*8,78*2				
42	M	605460002500.S	Dosky hobľované zo smreku 170x20 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	50,046	16,90	845,78
	VV		hobľované		50,046		
	VV		5,7*8,78				
43	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I	m3	1,001	350,00	350,35
	VV		5,7*8,78*0,02		1,001		
44	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	250,230	2,50	625,58
	VV		50,046*5		250,230		
45	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m3	0,004	350,00	1,40
	VV		250,23*0,06*0,04		0,601		
	VV		0,601*0,0066 'Prepočítané koeficientom množstva		0,004		
46	K	762712130.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224 - 288 cm2	m	76,400	14,80	1 130,72
	VV		stlpiky 150/150		6,700		
	VV		3,35*2		16,800		
	VV		2,8*6		18,550		
	VV		2,65*7				
	VV		stlpiky 180/180		3,350		
	VV		3,35				
	VV		stenove diagonaly 150/150		31,000		
	VV		31		76,400		
	VV		Súčet				
47	M	605470000200.S	Hranoly drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	4,765	900,00	4 288,50
	VV		stlpiky 150/150		0,151		
	VV		3,35*2*0,15*0,15		0,378		
	VV		2,8*6*0,15*0,15		0,417		
	VV		2,65*7*0,15*0,15				
	VV		stlpiky 180/180		0,109		
	VV		3,35*0,18*0,18				
	VV		krokvy		2,246		
	VV		0,12*0,24*78,000				
	VV		pomurnice		0,413		
	VV		0,15*0,15*9,18*2				
	VV		stenove diagonaly 150/150				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VV	31*0,15*0,15		0,698		
		VV	Súčet		4,412		
		VV	4,412*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		4,765		
48	M	605470000700.S	Hranoly drevené zo smreku, lepené, štvorstranne hoblované, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, nadpájané, triedy 3A STN 480055, bez defektov	m3	0,529	900,00	476,10
		VV	pomurnica 180/320 (GL24h)				
		VV	9,18*0,18*0,320		0,529		
49	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	7,073	35,00	247,56
		VV	0,774+1,001+0,004+4,765+0,529		7,073		
50	M	S1	Kotevné prvky pre upevnenie drevených konštrukcií k zemi, pátky stĺpov a trámov k pevnému spojeniu s betónovými základmi	ks	15,000	8,00	120,00
51	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,485	30,00	134,55
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 411,88
52	K	764171434.S	Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. 500 mm	m	20,200	32,00	646,40
		VV	20,2		20,200		
53	K	764171445.S	Okapové oplechovanie zhotovené zo zvitkov pozink farebný, r.š. 660 mm	m	8,780	40,00	351,20
54	K	764751601.S	Žľaby z PVC-HI s hákmi, čelami, rohmi a hrdlami priemer 160 mm	m	8,780	37,00	324,86
55	K	764951001.S	Odpadové rúry z PVC-HI rovné priemer 100 mm	m	3,350	25,00	83,75
56	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,189	30,00	5,67
	D	766	Konštrukcie stolárske				364,06
57	K	766414123.S	Montáž oblož. parapetov panelmi obkladovými smrekovcovými, z tvrdých drevin, veľ. nad 1,5 m2	m2	6,550	20,00	131,00
58	M	605450000300.S	Obklad drevený zo smreku 50x450 mm, triedy 3A STN 480055, sušený 14±2%, hoblovaný, bez defektov, hniloby, hrčie	m2	6,550	35,00	229,25
		VV	parapet na sedenie				
		VV	6,55		6,550		
59	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,127	30,00	3,81
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 405,83
60	K	786691002.S	Ostatné práce: montáž koľajničiek pre posuvné lamely	m	14,200	5,00	71,00
		VV	7,1*2		14,200		
61	M	553420000300.S	Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)	m	14,200	15,00	213,00
62	K	767649195.S	Montáž doplnkov dverí - zámok	ks	1,000	50,00	50,00
63	M	549260000100.S	Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie	ks	1,000	50,00	50,00
64	K	767653230.S	Montáž drevených lamelových vrát posuvných, osadzovaných do oceľov. zárubne z dielov, s plochou nad 9 do 13 m2	ks	6,000	70,00	420,00
65	M	553310015900.S	Oceľový rám pre posuvné dvere 1,2x2,85m	ks	6,000	400,00	2 400,00
66	M	D1	Drevené lamelové dvere - posuvné (z 3 kusov 1,2x2,85 m)	ks	2,000	1 100,00	2 200,00
67	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,061	30,00	1,83
	D	783	Nátery				988,27
68	K	783626200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	6,550	6,50	42,58
		VV	drevený parapet				
		VV	6,550		6,550		
69	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	178,432	2,80	499,61
		VV	pomurnica 180/320				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			9,18*0,18+9,18*0,32*2		7,528		
			stĺpik 180/180				
			3,35*0,18*4		2,412		
			stĺpiky 150/150				
			0,15*2,7*4*2		3,240		
			0,15*2,8*4*6		10,080		
			0,15*2,65*4*7		11,130		
			krokvy 120/240				
			6,0*0,12*13+(6,0*0,24*13)*2		46,800		
			pomurnica 150/150				
			0,15*9,18*3*2		8,262		
			lamely				
			2*0,06*17*23		46,920		
			2*0,03*17*23		23,460		
			stenové diagonaly 150/150				
			31*0,15*4		18,600		
			Súčet		178,432		
70	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	178,432	2,50	446,08
	D	M	Práce a dodávky M				900,00
	D	21-M	Elektromontáže				900,00
71	K	210010002.S	Elektrické pripojenie rozvádzača z externého miesta, vrátane materiálu	kpl	1,000	400,00	400,00
72	K	210010011.S	Montáž elektrických rozvodov pre osvetlenie, vrátane materiálu	kpl	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

I - Plynový kotol

JKSO:

Miesto: Rajecké eplice

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Projektant:

Architektonický atelier o_blok

Spracovateľ:

oo_blok s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.05.2025

IČO:

00321591

IČ DPH:

IČO:

47846828

IČ DPH:

SK2024126225

IČO:

53857151

IČ DPH:

2121510743

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 605,00

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

5 605,00

23,00%

1 289,15

Cena s DPH

v EUR

6 894,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

20. 6. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

20. 6. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

I - Plynový kotol

Miesto:

Rajecké eplice

Dátum:

19.05.2025

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Projektant:

Architektonický
atelier o_blok

Zhotoviteľ:

Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ:

oo_blok s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 605,00

PSV - Práce a dodávky PSV

5 505,00

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

5 505,00

OST - Ostatné

100,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Objekt:

I - Plynový kotol

Miesto: Rajecké eplice

Dátum: 19.05.2025

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Projektant: Architektonický
atelier o_blok

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

Spracovateľ: oo_blok s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 605,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 505,00
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				5 505,00
1	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	360,00	360,00
2	M	7736701310	Nástenný kondenzačný kotol BUDERUS LOGAMAX PLUS, typ GB 272-85, výkon 20,8 - 84,5 kW	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
3	K	731261071.S	Montáž príslušenstva plynového kotla	súbor	1,000	120,00	120,00
4	M	7095367	Pripojovacia skupina čerpadla BUDERUS (Wilo-Stratos Para 25/1-8)	ks	1,000	750,00	750,00
5	M	7099088	Izolácia pripojovacej skupiny čerpadla na stenu	ks	1,000	50,00	50,00
6	M	7099089	G-TA vypúšťací lievnik so sifónom	ks	1,000	25,00	25,00
D	OST		Ostatné				100,00
7	K	OST08	Servisné spustenie a uvedenie plynového kotla do prevádzky	súbor	1,000	100,00	100,00

PRÍLOHA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV - vzor

Návrh na plnenie kritéria

Názov zákazky:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ a vybudovanie vonkajšej učebne – Rajecké Teplice, ul. Pionierska

Obchodný názov uchádzača: Marek Benko s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Lietavská Svinná 389, 013 11 Babkov

IČO: 47846828

Kontaktné údaje: Marek Benko, 0904669006

Kritérium: Celková cena (EUR s DPH) – 100%

Položka	Názov položky	m.j.	Počet m.j.	Cena v EUR bez DPH	DPH 23% v EUR	Cena v EUR s DPH
1	Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ a vybudovanie vonkajšej učebne – Rajecké Teplice, ul. Pionierska	dielo	1	641 097,97	147 452,53	788 550,50

V Žiline dňa

Marek Benko s.r.o.



Meno, priezvisko, podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Pečiatka ak relevantné

Návrh na plnenie kritéria v ponuke musí byť zaokrúhlený maximálne na dve desatinné miesta.

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ prehlasuje, že pri plnení tejto zmluvy bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných subdodávateľov a zároveň prehlasuje, že u subdodávateľov nejestvujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov:

Obchodný názov a sídlo subdodávateľa	IČO, DIČ, IČ DPH	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa		
				Meno a priezvisko	Adresa	Dátum narodenia
EI – Tab, s.r.o., Antona Bernoláka 438/11, 013 03	46806873, SK20235 80746	EI	10,0%	Marek Tabaček,	Antona Bernoláka 438/11, 013 03	11.10.1981
KALORIM s.r.o., Nesluša 759, 023 41 Nesluša	50625781, SK21204 00722	ZTI, UK, VZT	25,00%	Ing.Michal Skokan	Nesluša 759, 023 41 Nesluša	24.10.1990

V prípade potreby zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný nahlásiť zmenu subdodávateľa objednávateľovi min. 3 dni pred plánovanou zmenou. Postupuje sa podľa § 41 Využitie subdodávateľov zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V Žiline dňa

Za zhotoviteľa:

Marek Benko, konateľ Marek Benko s.r.o.



HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ

Miesto: Rajecké Teplice

Objedávateľ: Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ: Marek Benko s.r.o.

č.		2025					2026				
		JUL	AUGUST	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	JANUÁR	FEBRUÁR	MAREC	
1.	Stavebná časť										
1.1	Búracie práce interier funkčnosť kuchyne s jedálňou										
1.2	Okenné a dverové výplne - exteriér										
1.3	Elektromontáže funkčnosť kuchyne										
	Elektromontáže funkčnosť jedálne										
1.4	Zdravotechnika funkčnosť kuchyne										
	Zdravotechnika funkčnosť jedálne										
1.5	Radiátorové vykurovanie										
1.6	Vedenie potrubí funkčnosť kuchyne										
	Vedenie potrubí funkčnosť jedálne										
1.7	Vzduchotechnika funkčnosť kuchyne										
1.8	Stavebné práce - interier funkčnosť kuchyne										
	Stavebné práce - interier funkčnosť jedálne										
1.9	Stavebné práce - exteriér ostatné										
1.10	Búracie práce ostatné										
2.	Prístavba výťahu										
3.	Stavebná časť ostatné (okrem kuchyne s jedálňou)										
3.1	Elektromontáže ostatné										
3.2	Zdravotechnika ostatné										
3.3	Vedenie potrubí ostatné										
3.4	Vzduchotechnika ostatné										
4.	Vonkajšia účeťňa										

Vyhotovil: Ing. Milan Štefánik, Marek Benko s.r.o.

Dňa: 13.6.2026

