Dodatok č. 2 k
ZMLUVE O DIELO č. 140/2019/PROJ zo dňa 07.11.2019
uzavretej podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „dodatok")

medzi

Objednávateľ:	**Mesto Rajecké Teplice**
Sídlo:	Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
Štatutárny zástupca:	Mgr. Katarína Hollá – primátorka mesta
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	22522432/0200
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124

(ďalej len "**Objednávateľ**")

a

Zhotoviteľ:	**HASTRA s.r.o.**
Sídlo:	Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca:	I
Zapísaný v obchodnom registri:	OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo:1898/L
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK24 0200 0000 0027 6951 9556
IČO:	31 606 296
DIČ:	2020446098
IČ DPH:	SK2020446098

(ďalej len "**Zhotoviteľ**")

Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 07. 11. 2019 Zmluvu o dielo č. 140/2019/PROJ (ďalej len „**Zmluva**") na zhotovenie diela – obnova **„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice"**, v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a Objednávateľ sa zaviazal zaplatiť Zhotoviteľovi za naplnenie predmetu Zmluvy cenu dohodnutú podľa čl. 3. Zmluvy.

2. V nadväznosti na ČL. 13 bod 13.3 Zmluvy, v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z dôvodu, že sa pri plnení predmetu pôvodnej zmluvy o dielo vyskytli doplňujúce stavebné práce, ktoré tak z ekonomických, ako aj z technických dôvodov, by mal uskutočniť pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi spôsobila významné ťažkosti a ich potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ ako objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, pristupujú zmluvné strany k uzavretiu dodatku č. 2 k Zmluve, a to nasledovne:

I.
Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku č. 2 sú zmeny rozsahu dojednaných prác – naviac a menej prác, zmena použitých materiálov z dôvodu nepredvídateľných okolností, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela, objednávateľ ich nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, a to hlavne:

   a) Práce a dodávky súvisiace s redukovaním a úpravou počtu okenných otvorov, ktoré vyplynuli z Protipožiarnej bezpečnosti stavieb – projektová dokumentácia predkladaná k žiadosti o vydanie stavebného povolenia – zmena pred dokončením stavby.
   b) Práce a dodávky súvisiace s úpravou nenosných priečok – navýšenie o jednu vyšetrovňu a úprava priestorov vyšetrovne na úkor archívu.
   c) Práce a dodávky súvisiace s výmenou exteriérovej terazzovej dlažby za betónovú zámkovú dlažbu s lepšími technickými vlastnosťami a lepším prispôsobením sa priestoru a terénu.
   d) Práce a dodávky súvisiace s úpravou strešného plášťa, ktoré nebolo možné predvídať pred samotným odkrytím, a ktorý vykazoval značné povrchové nerovnosti a v budúcnosti by sa to mohlo prejaviť na jeho funkčnosti a poškodení. Nová upravená skladba tomu zabráni, pričom nemá vplyv na zaťaženie strechy.
   e) Zmena názvu položiek z dôvodu presnejšej identifikácie bez zmeny jednotkovej ceny v časti Stavebné úpravy vnútorných priestorov - oprávnené pri položkách č. 134, 135, 141,142, 143, 144, v časti Rekonštrukcia strechy pri položkách č. 319, v časti Vykurovanie pri položkách č. 449, 450, v časti Ústredné kúrenie, strojovne pri položkách č. 467, 469, v časti Ústredné kúrenie, armatúry pri položkách č. 489, 491, 495, 543, 547, 551, 555, v časti Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá pri položkách č. 565, 567, 571, 575, 579, 581, 585, v časti Zdravotechnika, zariaď. Predmety pri položkách č. 813, 821, 829, 831, 835, 839, 843, 853, 861, 865, 873, v časti Elektroinštalácie pri položkách č. 993, 994, 1026, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, v časti Slaboprúdové rozvody pri položkách č. 1067, 1068.

2. Článok 3. CENA DIELA, GARANCIA CENY, PLATOBNÉ PODMIENKY, bod 3.1 sa mení

Pôvodná cena za dielo:

Cena bez DPH	870 517,94 EUR
DPH 20%	174 103,59 EUR
Cena s DPH	1 044 621,53 EUR

Cena za naviac a menej práce:

Cena bez DPH	22 057,05 EUR
DPH 20%	4 411,41 EUR
Cena s DPH	26 468,46 EUR

Nová celková cena za dielo:

Cena bez DPH	892 574,99 EUR
DPH 20%	178 515,00 EUR
Cena s DPH	1 071 089,99 EUR

3. Pôvodný rozpočet diela v zmysle Zmluvy sa nahradzuje rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku č. 2.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonanie výmeny typov materiálov v zmysle tohto dodatku č. 2 nebude mať vplyv na konečný termín zhotovenia celého diela v zmysle Zmluvy.

II.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

2. Tento dodatok č. 2 bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.

3. Zmluvné strany podpisom prejavujú súhlas s obsahom dodatku č.2 a prehlasujú, že obsah dodatku č. 2 im je zrozumiteľný a dodatok č.2 neuzatvárajú v tiesni.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 140/2019/PROJ uzavretej medzi zmluvnými stranami zostávajú nezmenené.

5. Príloha: rozpočet

V Rajeckých Tepliciach dňa 16.11.2020

Za Objednávateľa:

Mgr. Katarína Hollá
primátorka mesta

MESTO RAJECKÉ TEPLICE

V Žiline, dňa 16.11.2020

Za Zhotoviteľa:

Ing. [illegible]
konateľ

HASTRA s.r.o.
Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
IČO: 31606296, IČ DPH: SK2020446088

Rekapitulácia objektov stavby, Dodatok č.2

Stavba: **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice**

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.
Miesto: Rajecké Teplice

Spracoval:
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Stavba	**Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SO01**	**892 574,99**	**178 515,00**	**1 071 089,99**
objekt	**Zateplenie obvodového plášťa**		**0,00**	**0,00**
časť	Zateplenie obvodového plášťa - spoločné náklady	108 529,33	21 705,87	130 235,20
časť	Bleskozvod	6 769,03	1 353,81	8 122,84
objekt	**Rekonštrukcia strechy**	**67 780,85**	**13 556,17**	**81 337,02**
objekt	**Výmena vonkajších výplní otvorov**		**0,00**	**0,00**
časť	Výmena vonkajších výplní otvorov - oprávnené náklady	53 424,32	10 684,86	64 109,18
časť	Výmena vonkajších výplní otvorov - spoločné náklady	7 229,49	1 445,90	8 675,39
časť	Výmena vonkajších výplní otvorov - neoprávnené náklady	18 307,69	3 661,54	21 969,23
objekt	**Stavebné úpravy vnútorných priestorov**		**0,00**	**0,00**
časť	Stavebné úpravy vnútorných priestorov - oprávnené náklady	278 007,13	55 601,43	333 608,56
časť	Stavebné úpravy vnútorných priestorov - spoločné náklady	75 354,09	15 070,82	90 424,91
časť	Stavebné úpravy vnútorných priestorov - neoprávnené náklady	44 839,36	8 967,87	53 807,23
objekt	**Ostatné**		**0,00**	**0,00**
časť	Elektroinštalácie	50 972,94	10 194,59	61 167,53
časť	Slaboprúdové rozvody	10 501,53	2 100,31	12 601,84
časť	Vykurovanie	45 553,73	9 110,75	54 664,48
časť	Vzduchotechnika	7 991,96	1 598,39	9 590,35
časť	Plyn	1 139,42	227,88	1 367,30
časť	Zdravotechnika	73 631,81	14 726,36	88 358,17
časť	Okapové chodníky	42 542,31	8 508,46	51 050,77
Cena celkom v €		**892 574,99**	**178 515,00**	**1 071 089,99**

Ing. Milan ŠTEFANÍK stavbyvedúci SKSI Ev. č. 10482*10* Vydalo Slovenská komora stavebných inžinierov

Dolné Rudiny 010 01 Žilina
IČO: 3160629[illegible] IČ DPH: SK2020446098

Ing. Ján [illegible] stavebný dozor SKSI Ev. č. 09890 Vydalo Slovenská komora stavebných inžinierov

ROZPOČET, Dodatok č.2

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: Stavebné úpravy vnútorných priestorov - oprávnené náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	D1	**1 - ZEMNE PRÁCE**				**1 494,49**
1	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	7,500	85,93	644,48
2	16110-1501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	m3	7,500	37,33	279,98
3	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	7,500	8,51	63,83
4	16220-1209	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	m3	30,000	7,75	232,50
5	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	7,500	3,76	28,20
6	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	75,000	0,52	39,00
7	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,500	8,62	64,65
8	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	7,500	0,76	5,70
9	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3	4,083	12,45	50,83
10	*583 336780*	*Kamenivo ťažené hrubé 16-32*	*t*	*8,166*	*10,45*	85,33
	2 - ZÁKLADY	**2 - ZÁKLADY**				**463,89**
11	27153-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	m3	0,800	42,65	34,12
12	27332-6231	Základové dosky zo železobetónu vodostav. V 4 T 50 betón tr. C 25/30	m3	1,200	153,62	184,34
13	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	2,400	16,57	39,77
14	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	2,400	4,18	10,03
15	27336-1821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	t	0,144	1 358,50	195,62
	A KOMPLET	**3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE**				**11 397,52**
16	31023-5241	Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 pálenými tehlami v murive hr. do 300 mm	kus	45,000	2,51	112,95
17	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	7,910	226,03	1 787,90
18	31127-2200	Murivo nosné z betónových tvárnic hr. 150mm s výplňou C16/20	m3	1,224	196,15	240,09
19	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,073	1 358,50	99,17
20	31712-1102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	kus	1,000	6,60	6,60
21	*593 4A1208*	*Preklad keramický 11,5 - 275 /24/*	*kus*	*1,000*	*15,68*	15,68
22	31712-1151	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru do 1050 mm	kus	3,000	8,80	26,40
23	*593 4A1211*	*Preklad keramický 14,5 - 125 /36/*	*kus*	*3,000*	*7,32*	21,96
24	31712-1251	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru 1050-1800 mm	kus	1,000	9,67	9,67
25	*593 4A1214*	*Preklad keramický 14,5 - 200 /24/*	*kus*	*1,000*	*12,54*	12,54
26	34023-8233	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 v priečkach alebo stenách pórobet.tvárnic hr. 100 mm	m2	1,845	28,32	52,25
27	34132-1350	Steny nosné zo železobetónu tr. C25/30	m3	10,624	105,19	1 117,54
28	34132-1610	Steny nosné zo železobetónu tr. C30/37 vodostavebný	m3	1,536	151,53	232,75
29	34135-1101	Debnenie stien nosných 1-stranné zhotovenie	m2	2,172	19,85	43,11
30	34135-1102	Debnenie stien nosných 1-stranné odstránenie	m2	2,172	5,77	12,53
31	34135-1105	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	m2	121,600	21,98	2 672,77
32	34135-1106	Debnenie stien nosných 2-stranné odstránenie	m2	121,600	5,24	637,18

Ing. Alena Šťastná stavebný technik Ev. č. 10482 * 10 * Slovenská komora stavebných inštalatérov
Ing. Ján Sága dozor stavebný Č. 09890 Slovenská komora stavebných inštalatérov
HASTRA s.r.o.
Dolné Rudiny 2/352 .0 01 Žilina
IČO: 31606296, IČ DPH SK2020446969

33	34136-1821	Výstuž stien BSt 500 (10505)	t	1,824	1 358,50	2 477,90
34	34224-8832	Priečky z tehál pálených P 10 brúsených na pero a drážku na lepidlo	m2	8,235	22,99	189,32
35	34624-4371	Zamurovanie rýh, potrubia, výklenkov z tehál hr. 14 cm	m2	40,000	40,73	1 629,20
	ÚPRAVY POVRCHO	**6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE**				**84 225,12**
36	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	366,855	1,03	377,86
37	61140-4340	Príprava podkladu, prednástrek spojovací mostík pod omietky stropov, zvýš. priľnavosti náterom	m2	1 060,210	1,57	1 664,53
38	61142-1321	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb hladkých 10-30%	m2	1 060,210	3,76	3 986,39
39	61147-5221	Tenkovrstvá úpr.vnút.stropov váp.cementový štuk hr.2 mm ručne	m2	1 060,210	6,72	7 124,61
40	61148-1117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prilepením	m2	1 060,210	5,00	5 301,05
41	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podláh	m	450,000	2,11	949,50
42	61241-1010	Príprava podkladu, prednástrek pod omietky stien regulácia nasiakavosti náterom	m2	2 798,835	1,57	4 394,17
43	61242-1321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 10-30%	m2	2 369,895	3,14	7 441,47
44	61242-1421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 30-50%	m2	409,840	5,23	2 143,46
45	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	48,578	15,26	741,30
46	61246-5115	Príprava podkl.-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru	m2	581,360	1,46	848,79
47	61247-3186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	421,654	2,61	1 100,52
48	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek	m2	331,860	13,06	4 334,09
49	61247-5222	Tenkovrstvá úpr.vnút.stien váp.cementový štuk hr.2 mm ručne	m2	2 798,835	5,50	15 393,59
50	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	2 847,413	4,39	12 500,14
51	63131-2121	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. 1-4 m2 hr. do 80 mm	m3	1,200	158,87	190,64
52	63131-2141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy	m3	4,054	170,21	690,03
53	63131-2651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	0,320	244,53	78,25
54	63131-9191	Príplatok za prácu v nízkom priestore mazanina hr. do 8 cm	m3	4,054	25,56	103,62
55	63247-6103	Samonivelizačná podl. hmota na vnútorné použitie hr. 3 mm	m2	1 042,295	6,79	7 077,18
56	64294-4121	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	kus	76,000	57,48	4 368,48
57	*553 301325*	*Zárubňa oceľová 60x197cm*	*kus*	*31,000*	*44,94*	1 393,14
58	*553 301365*	*Zárubňa oceľová 80x197cm*	*kus*	*45,000*	*44,94*	2 022,30
	OSTATNÉ KONŠTRU	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**37 676,99**
59	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	m	19,500	15,80	308,10
60	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	1 094,915	2,72	2 978,17
61	94195-5102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	m2	15,000	6,70	100,50
62	94611-1116	Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	1,000	32,40	32,40
63	94611-1216	Príplatok k pojazdným vežiam š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m za prvý a ZKD deň použitia	kus	31,000	0,95	29,45
64	94611-1816	Demontáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	1,000	22,99	22,99
65	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	1 058,150	2,79	2 952,24
66	95290-8111	Vyčistenie budov a objektov pred čistou montážou technol.	m2	2,030	10,45	21,21
67	95392-2114	Osadenie tvaroviek vetracích prierez do d 400cm2 protipožiarnych	kus	2,000	52,25	104,50
68	*553 000125*	*Vetracia mriežka do 20x20 cm, požiarik potrubie protipožiarne EW 15D1*	*kus*	*2,000*	*203,78*	407,56

Ing. Milan ŠTEFANÍK stavbyvedúci Ev. č. 10482 * 10 * Komora slovenských inžinierov

Ing. Ján SÁGA autorský dozor Ev. č. 09890 * Komora slovenských inžinierov

HA[illegible] s.r.o.
Dolné Rudiny [illegible]28, 010 01 Žilina
IČO: 316062 DPH: SK2020446098

69	95394-5222	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou	m	372,431	1,57	584,72
70	96105-5111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	m3	4,500	162,33	730,49
71	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	24,553	3,42	83,97
72	96405-1111	Búranie trámov, prievl. pásov zo železbet. prier. do 0,1 m2	m3	2,000	155,21	310,42
73	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	m2	163,440	2,42	395,52
74	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	116,000	1,25	145,00
75	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	195,563	20,44	3 997,31
76	97103-5231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 15 cm	kus	84,000	2,38	199,92
77	97103-5241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm	kus	36,000	3,98	143,28
78	97103-5251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 45 cm	kus	2,000	8,90	17,80
79	97103-5351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	kus	2,000	12,04	24,08
80	97103-5521	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. do 15 cm	m2	6,585	9,77	64,34
81	97111-0549	Vyrezanie otvoru 1,80x1,80x0,40m v žel.bet.strope el.stenovou pílou, delenie na 100kg bloky	kus	2,000	1 225,79	2 451,58
82	97403-1153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	m	48,000	3,62	173,76
83	97403-1155	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm	m	36,000	6,53	235,08
84	97403-1164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	5,750	6,34	36,46
85	97403-1164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	30,000	6,34	190,20
86	97525-1110	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov železobetónových	cm	100,000	1,98	198,00
87	97525-1130	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stropov železobetónových	cm	100,000	6,58	658,00
88	97607-1111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	m	33,068	7,98	263,88
89	97801-1141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	m2	410,210	1,25	512,76
90	97801-3141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	m2	2 779,735	1,00	2 779,74
91	97801-3161	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %	m2	409,840	1,64	672,14
92	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	698,578	3,27	2 284,35
93	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	m2	409,840	3,53	1 446,74
94	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	137,515	4,74	651,82
95	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	137,515	3,32	456,55
96	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	137,515	6,32	869,09
97	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	2 612,785	0,20	522,56
98	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	137,515	4,79	658,70
99	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	550,060	0,54	297,03
100	97908-7112	Nakladanie sute	t	137,515	3,52	484,05
101	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	137,515	21,00	2 887,82
102	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	10,800	5,23	56,48
102	99999-2230	Vysprávky povrchov a otvorov po inštaláciách - zdravotechnika, kúrenie, elektroinštalácia	kus	1,000	2 090,00	2 090,00
103	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	188,285	16,71	3 146,24

Izolácie proti 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 2 855,30

104	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	5,260	0,42	2,21
105	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	9,000	0,52	4,68
106	*111 631500*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy*	*t*	*0,005*	*2 048,20*	10,24
107	71111-3111	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom (napr. COMBIFLEX-DS)	m2	156,600	11,50	1 800,90
108	71111-3121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom (napr. S COMBIFLEX-DS)	m2	43,200	12,54	541,73
109	71113-2101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho zvislá	m2	12,600	2,93	36,92
110	*628 2B0871*	*Fólia nopová šír.1,0m,dĺž.25 m (napr.TICOPAL DRAIN 8)*	*m2*	*15,120*	*2,09*	31,60
111	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	10,520	3,97	41,76
112	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	18,000	4,39	79,02

Ev. č. 10482 Komora stavebných inžinierov Slovenska
Ev. č. 0041 Komora stavebných inžinierov Slovenska
Dolné Rudiny 28, 010 01 Žilina
IČO: 3160625 DPH: SK2020446099

113	628 2E1011	Pás asfaltový Hydrobit V 60 S 35 bal.10,0m2	m2	33,698	3,55	119,63
114	71190-7440	Izolácia škár a styku stien a podláh hlin. fóliou	m	7,200	15,68	112,90
115	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	27,816	2,65	73,71
	Vnútorná kanal	721 - Vnútorná kanalizácia				0,00
116	721 -	Zdravotechnika (samostatný rozpočet)	mplet	1,000	0,00	0,00
	ÚSTREDNE	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE				0,00
117	73 -	Ústredné kúrenie (samostatný rozpočet)	mplet	1,000	0,00	0,00
	Konštrukcie -	763 - Konštrukcie - drevostavby				7 412,86
118	76316-7729	Obklad trámov nad 280cm2 sádrokart .RF hr. 2x15 mm "pož.odolnosť 30min."	m2	132,000	33,44	4 414,08
		Dodávka a montáž kazetového stropu, zaveseného	m2	58,000	32,00	1 856,00
		Priečka SDK, hr.100 mm, vrátane izolácie a dverí	m2	24,000	42,60	1 022,40
119	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	26,752	4,50	120,38
	Konštrukcie st	766 - Konštrukcie stolárske				9 951,81
120	76641-1821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	m2	250,000	3,74	935,00
121	76641-1822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	m2	250,000	1,12	280,00
122	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	kus	57,000	20,90	1 191,30
123	611 601261	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 cm	kus	22,000	99,28	2 184,16
124	611 601861	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 cm	kus	32,000	99,28	3 176,96
125	76669-5214	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. do 10cm	kus	79,000	8,36	660,44
126	611 871815	Prah dubový dĺžka 90 cm bezbariérová úprava (prechodová lišta)	kus	79,000	15,68	1 238,72
127	76681-2840	Demontáž kuchyn. liniek drev. alebo kovových dl. do 210cm	kus	5,000	36,58	182,90
128	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	127,913	0,80	102,33
	Konštrukcie do	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				36 700,87
129	76723-2341	Montáž nerez. zábradlia na schody, zvislá výplň, ukotveného do podlahy	m	33,068	73,15	2 418,92
130	553 406011	Zábradlie nerez	m	33,068	136,50	4 513,78
131	76763-1108	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 1400 mm	kus	0,000	68,97	0,00
132	611 4B0264	Okno plast.pevné P -výš.60, šír.140 cm	kus	0,000	107,64	0,00
133	76794-1312	Montáž dverí protipožiarnych	m2	55,551	59,57	3 309,17
134	611 6B3010	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min.	m2	55,551	473,00	26 275,62
135	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	183,373	1,00	183,37
	Podlahy z dlaž	771 - Podlahy z dlaždíc keramických				6 071,04
136	77141-4113	Montáž soklov pórov.rovných do flexib.lep.do 12cm	m	150,000	3,66	549,00
137	77157-5110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	m2	156,600	20,00	3 132,00
138	597 639000	Dlažba keramická	m2	180,180	12,00	2 162,16
139	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	58,432	3,90	227,88
	Podlahy teraco	773 - Podlahy teracové a syntetické				6 855,71
140	77320-0941	Opravy poškod. teracových schod. hrán stupňov, schodníc, alt.riešenie - montáž 50ks keramickej dlažby, veľkorozmerovej, vrátane kontaktného mostíka	kus	22,000	83,60	1 839,20

Ing. Ján SÁGA stavebný dozor SKSI Ev. č. 09890 Komora stavebných inžinierov

Ing. Miloš [illegible] stavbyvedúci SKSI Ev. č. 10482 * 10 * Komora stavebných inžinierov

HASIT s.r.o.
Dolné Rudiny 2/3528 01 Žilina
IČ DPH: 31606286, IČ DPH [illegible]

141	77350-0940	Opravy terac. podláh poškodených častí do 15% plochy, alt.riešenie : montáž novej keramickej dlažby veľkoformátovej, vrátane kontaktného mostíka	m2	108,986	34,49	3 758,93
142	77399-9906	Podlahy z liateho terazza, HZS T6 , alt.riešenie : montáž novej keramickej dlažby veľkoformátovej, vrátane kontaktného mostíka	hod	20,000	52,25	1 045,00
143	99877-3201	Presun hmôt pre podlahy teracové v objektoch výšky do 6 m, alt.dlažba keramická	%	66,431	3,20	212,58
	Podlahy povlak	**776 - Podlahy povlakové**				**18 656,76**
144	77609-1112	Penetrácia podkladu vrátane očistenia vysávaním	m2	1 042,295	1,57	1 636,40
145	77649-1113	Lepenie plastovej lišty soklovej rezanej	m	885,000	0,77	681,45
146	*284 1A9009*	*Sokel z PVC, príslušenstvo*	*m*	*1 017,750*	*1,01*	1 027,93
147	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	885,695	3,10	2 745,65
148	77652-1103	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov	m2	885,695	3,66	3 241,64
149	*284 1A1030*	*Krytina podlah.PVC hr. do 2,2 mm*	*m2*	*1 018,549*	*9,09*	9 258,61
150	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	185,917	0,35	65,07
	Obklady z obkl	**781 - Obklady z obkladačiek a dosiek**				**13 457,53**
151	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	m2	464,840	20,00	9 296,80
152	*597 640805*	*Obklad keramický*	*m2*	*488,082*	*8,00*	3 904,66
153	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	116,395	2,20	256,07
	783 - Nátery	**783 - Nátery**				**7 715,51**
154	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	98,750	4,58	452,28
155	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	98,750	2,82	278,48
156	78380-2824	Odstránenie lepidla z poterov oškrabaním	m2	885,695	1,46	1 293,11
157	78381-2100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	m2	833,921	4,61	3 844,38
158	78381-2190	Nátery omietok stien olejové napustenie	m2	833,921	2,07	1 726,22
159	78399-2000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	3,000	40,35	121,05
	784 - Maľby	**784 - Maľby**				**8 753,08**
160	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	3 907,623	0,55	2 149,19
161	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	3 907,623	1,69	6 603,88
	Elektromon	**M21 - 155 Elektromontáže**				**0,00**
162	21 1 -	Elektromontáže (viď samostatný rozpočet)	mplet	1,000	0,00	0,00
163	21022-	Bleskozvod a uzemnenie (viď samostatný rozpočet)	mplet	1,000	0,00	0,00
	Montáž VZT	**M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní**				**0,00**
164	24 -	VZT (viď samostatný rozpočet)	mplet	1,000	0,00	0,00
	Montáž dop	**M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh**				**20 482,00**
165	33003-0070	M+D výťah pre imobilných "napr. Schindler 3100 630 kg"	kus	1,000	20 482,00	20 482,00
	OSTATNÉ	**OSTATNÉ**				**3 836,66**
166	00119-	Zariadenie staveniska	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
167	99999-9903	Hasiaci prístroj práškový 6kg (osadenie, dodávka, piktogram)	kus	6,000	33,44	200,64
168	99999-9904	Hasiaci prístroj vodný 9kg (osadenie, dodávka, piktogram)	kus	3,000	45,34	136,02
		Celkom				**278 007,13**

Ing. [illegible] stavbyvedúci Ev. č. 10482 * 10 Vydalo Slovenská komora stavebných inž.

stavebný dozor Ev. č. 09890 Vydalo Slovenská komora stavebných inž.

HASTE[illegible] s.r.o.
[illegible]diny 2/3529 [illegible]0 01 Žilina
[illegible]ICO: 31606296, IČ[illegible] SK2020446098

ROZPOČET, Dodatok č.2

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: Výmena vonkajších výplní otvorov - oprávnené náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	ÚPRAVY POVRCHO	**6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE**				**2 590,47**
1	62945-1112	Vyrovnávacia vrstva MC šírky 150-300 mm	m	109,905	2,87	315,43
2	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	109,905	5,00	549,53
3	*611 9A0102*	*Parapeta vnútorná do šír.150 mm*	*m*	*23,100*	*11,70*	270,27
		Parapeta vnútorná do šír.350 mm	*m*	*75,600*	*14,50*	1 096,20
		Parapeta vnútorná do šír.600 mm	*m*	*16,700*	*21,50*	359,05
	OSTATNÉ KONŠTRU	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**2 343,67**
4	96807-2354	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 1 m2, vyvesenie krídiel	m2	4,410	3,34	14,73
5	96807-2357	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2. vyvesenie krídiel	m2	212,850	3,34	710,92
6	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	14,310	19,07	272,89
7	97606-1112	Vybúranie drevených a plastových parapetov do 330 mm	m	128,250	2,61	334,73
8	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	14,168	4,74	67,16
9	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,168	3,32	47,04
10	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,168	4,79	67,86
11	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	56,672	0,54	30,60
12	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	14,168	4,46	63,19
13	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	14,168	21,00	297,53
14	99899-1211	Presun hmôt pre opravy vonkajších plášťov objektov výšky do 25 m	t	3,879	15,68	60,82
15	9999--kont	Odvoz sutiny kontajnerom na skládku TKO bez poplatku	kus	3,000	125,40	376,20
	Konštrukcie kl	**764 - Konštrukcie klampiarske**				**3 369,14**
16	76441-0365	Klamp. AL oplechovanie parapetov rš do 400 mm	m	128,250	23,40	3 001,05
17	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	128,250	2,61	334,73
18	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	33,358	1,00	33,36
	Konštrukcie do	**767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**				**45 121,03**
19	76763-1130	Montáž okien plastových	m2	229,050	23,76	5 442,23
20	*611 4B1014*	*Okno plast.1-krídlové S -výš.180, šír.45 cm "ozn. O5"*	*kus*	*1,000*	*175,47*	175,47
21	*611 4B1048*	*Okno plast.1-krídlové S -výš.120, šír.60 cm "ozn. O3"*	*kus*	*5,000*	*141,13*	705,65
22	*611 4B2696*	*Okno plast.6-krídlové S+OS+OS+OS+OS+S -výš.180, šír.550 cm "ozn. O1"*	*kus*	*21,500*	*1 486,41*	31 957,82
23	*611 4B2697*	*Okno plast.4-krídlové S+OS+OS+OS -výš.180, šír.385 cm "ozn. O2"*	*kus*	*1,000*	*1 043,01*	1 043,01
24	*611 4B3455*	*Okno plast.3-krídlové S+OS+OS -výš.180, šír.270 cm "ozn. O4"*	*kus*	*1,000*	*705,52*	705,52
25	76764-1310	Montáž dverí plastových	m2	14,310	31,28	447,62
26	*611 4C2115*	*Dvere 2-krídlové s nadsvetlíkom O+O+P -výš.270, šír.160 cm "ozn. O15"*	*kus*	*1,000*	*1 229,98*	1 229,98
27	*611 4C2125*	*Dvere 2-krídlové s nadsvetlíkom O+O+S+S -výš.270, šír.185 cm "ozn. O10"*	*kus*	*2,000*	*1 483,50*	2 967,00
28	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	446,743	1,00	446,74
		Celkom				**53 424,32**

Ing. Milan Šimkanič, stavebný inžinier, Ev. č. 10482*10*, Výkonná slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Jozef Kováč, stavebný dozor, Ev. č. 09890, Výkonná slovenská komora stavebných inžinierov

HASTRA, Dolné Rudiny 2/3528, Žilina, IČO: 31606296, IČ DPH: SK2020446098

ROZPOČET, Dodatok č.2

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: Stavebné úpravy vnútorných priestorov - neoprávnené náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	A KOMPLET	**3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE**				**419,85**
1	31023-5241	Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 pálenými tehlami v murive hr. do 300 mm	kus	5,000	2,51	12,55
2	34624-4371	Zamurovanie rýh, potrubia, výklenkov z tehál hr. 14 cm	m2	10,000	40,73	407,30
	ÚPRAVY POVRCHO	**6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE**				**20 722,74**
3	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	61,020	1,03	62,85
4	61140-4340	Príprava podkladu, prednástrek spojovací mostík pod omietky stropov, zvýš. priľnavosti náterom	m2	244,570	1,57	383,97
5	61142-1321	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb hladkých 10-30%	m2	224,570	3,76	844,38
6	61147-5221	Tenkovrstvá úpr.vnút.stropov váp.cementový štuk hr.2 mm ručne	m2	224,570	6,72	1 509,11
7	61148-1117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prilepením	m2	224,570	5,00	1 122,85
8	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podláh	m	50,000	2,11	105,50
9	61241-1010	Príprava podkladu, prednástrek pod omietky stien regulácia nasiakavosti náterom	m2	912,143	1,57	1 432,06
10	61242-1321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 10-30%	m2	836,973	3,14	2 628,10
11	61242-1421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 30-50%	m2	75,170	5,23	393,14
12	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	18,683	15,26	285,10
13	61247-3186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	146,678	2,61	382,83
14	61247-5222	Tenkovrstvá úpr.vnút.stien váp.cementový štuk hr.2 mm ručne	m2	836,973	5,50	4 603,35
15	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	855,656	4,39	3 756,33
16	63131-2121	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. 1-4 m2 hr. do 80 mm	m3	0,600	158,87	95,32
17	63131-2141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy	m3	1,500	170,21	255,32
18	63131-9191	Príplatok za prácu v nízkom priestore mazanina hr. do 8 cm	m3	1,500	25,56	38,34
19	63247-6103	Samonivelizačná podl. hmota na vnútorné použitie hr. 3 mm	m2	174,590	6,79	1 185,47
20	64294-4121	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	kus	16,000	57,48	919,68
21	*553 301325*	*Zárubňa oceľová 60x197cm*	*kus*	*6,000*	*44,94*	*269,64*
22	*553 301365*	*Zárubňa oceľová 80x197cm*	*kus*	*10,000*	*44,94*	*449,40*
	OSTATNÉ KONŠTRU	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**8 762,86**
23	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	244,570	2,72	665,23
24	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	244,570	2,79	682,35
25	95394-5222	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou	m	143,236	1,57	224,88
26	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	m2	4,220	2,42	10,21
27	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	16,000	1,25	20,00
28	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	22,852	20,44	467,09
29	97103-5231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 15 cm	kus	42,000	2,38	99,96
30	97103-5241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm	kus	18,000	3,98	71,64
31	97103-5251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 45 cm	kus	1,000	8,90	8,90
32	97103-5351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	kus	1,000	12,04	12,04

Ing. Miloš Slága, stavebný dozor
Slovenská komora stavebných inžinierov
HASTRA
Dolné Rudiny 2/ 28, 010 0
IČO: 31606296, IČ DPH: SK202

33	97403-1153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	m	24,000	3,62	86,88
34	97403-1155	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm	m	18,000	6,53	117,54
35	97525-1110	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov železobetónových	cm	100,000	1,98	198,00
36	97525-1130	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stropov železobetónových	cm	100,000	6,58	658,00
37	97801-1141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	m2	224,570	1,25	280,71
38	97801-3141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	m2	836,973	1,00	836,97
39	97801-3161	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %	m2	75,170	1,64	123,28
40	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	18,683	3,27	61,09
41	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	m2	75,170	3,53	265,35
42	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	22,960	4,74	108,83
43	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	22,960	3,32	76,23
44	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,960	6,32	145,11
45	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	436,240	0,20	87,25
46	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,960	4,79	109,98
47	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	91,840	0,54	49,59
48	97908-7112	Nakladanie sute	t	22,960	3,52	80,82
49	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	22,960	21,00	482,16
102	99999-2230	Vysprávky povrchov a otvorov po inštaláciách - zdravotechnika, kúrenie, elektroinštalácia	kus	1,000	2 090,00	2 090,00
50	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	38,466	16,71	642,77

Izolácie proti **711 - Izolácie proti vode a vlhkosti** **949,15**

51	71111-3111	DS)	m2	75,170	11,50	864,46
52	71111-3121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom (napr. S COMBIFLEX-DS)	m2	4,800	12,54	60,19
53	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	9,247	2,65	24,50

Vnútorná kanal **721 - Vnútorná kanalizácia** **0,00**

54	721 -	Zdravotechnika (samostatný rozpočet)	mpl et	1,000	0,00	0,00

ÚSTREDNE **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE** **0,00**

55	73 -	Ústredné kúrenie (samostatný rozpočet)	mpl et	1,000	0,00	0,00

Konštrukcie - **763 - Konštrukcie - drevostavby** **698,90**

56	76316-7729	Obklad trámov nad 280cm2 sádrokart .RF hr. 2x15 mm "pož.odolnosť 30min."	m2	20,000	33,44	668,80
57	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	6,688	4,50	30,10

Konštrukcie st **766 - Konštrukcie stolárske** **2 570,92**

58	76641-1821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	m2	50,000	3,74	187,00
59	76641-1822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	m2	50,000	1,12	56,00
60	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	kus	16,000	20,90	334,40
61	*611 601261*	*Dvere vnútorné hladké plné 60x197 cm*	*kus*	*6,000*	*99,28*	*595,68*
62	*611 601861*	*Dvere vnútorné hladké plné 80x197 cm*	*kus*	*10,000*	*99,28*	*992,80*
63	76669-5214	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. do 10cm	kus	16,000	8,36	133,76
64	*611 871815*	*Prah dubový dĺžka 90 cm bezbariérová úprava (prechodová lišta)*	*kus*	*16,000*	*15,68*	*250,88*
65	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	25,505	0,80	20,40

Podlahy z dlaž **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** **163,38**

66	77141-4113	Montáž soklov pórov.rovných do flexib.lep.do 12cm	m	4,000	3,66	14,64
67	77157-5110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	m2	4,220	20,00	84,40
68	*597 639[illegible]*	*Dlažba keramická*	*m2*	*4,851*	*12,00*	*58,21*

Ing. Milan [illegible] stavbyvedúci Ev. č. [illegible] Úrad Slovenskej komory stavebných inžinierov
Ing. [illegible] SÁGA stavebný dozor
[illegible] ASTRA
Dolné Rudiny 2/3528, [illegible] 01 Žilina
IČO: 31606296, IČ DP[illegible]2020446096

69	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	1,573	3,90	6,13
	Podlahy povlak	**776 - Podlahy povlakové**				**3 112,01**
70	77609-1112	Penetrácia podkladu vrátane očistenia vysávaním	m2	174,590	1,57	274,11
71	77649-1113	Lepenie plastovej lišty soklovej rezanej	m	147,000	0,77	113,19
72	*284 1A9009*	*Sokel z PVC, príslušenstvo*	*m*	*169,050*	*1,01*	*170,74*
73	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	147,740	3,10	457,99
74	77652-1103	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov	m2	147,740	3,66	540,73
75	*284 1A1030*	*Krytina podlah.PVC hr. do 2,2 mm*	*m2*	*169,901*	*9,09*	*1 544,40*
76	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	31,012	0,35	10,85
	Podlahy zo syn	**777 - Podlahy zo syntetických hmôt**				**597,23**
77	77761-5231	Nátery betón.podláh oteru odolný	m2	22,630	26,13	591,32
78	99877-7202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	%	5,913	1,00	5,91
	Obklady z obkl	**781 - Obklady z obkladačiek a dosiek**				**2 181,80**
79	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	m2	75,170	20,00	1 503,40
80	*597 640805*	*Obklad keramický*	*m2*	*78,929*	*8,00*	*631,43*
81	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	21,348	2,20	46,97
	783 - Nátery	**783 - Nátery**				**2 162,04**
82	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	20,000	4,58	91,60
83	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	20,000	2,82	56,40
84	78380-2824	Odstránenie lepidla z poterov oškrabaním	m2	147,740	1,46	215,70
85	78381-2100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	m2	251,092	4,61	1 157,53
86	78381-2190	Nátery omietok stien olejové napustenie	m2	251,092	2,07	519,76
87	78399-2000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	3,000	40,35	121,05
	784 - Maľby	**784 - Maľby**				**2 419,70**
88	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	1 080,226	0,55	594,12
89	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1 080,226	1,69	1 825,58
	Elektromon	**M21 - 155 Elektromontáže**				**0,00**
90	21 1 -	Elektromontáže (viď samostatný rozpočet)	mplet	1,000	0,00	0,00
91	21022-	Bleskozvod a uzemnenie (viď samostatný rozpočet)	mplet	1,000	0,00	0,00
	Montáž VZT	**M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní**				**0,00**
92	24 -	VZT (viď samostatný rozpočet)	mplet	1,000	0,00	0,00
	OSTATNÉ	**OSTATNÉ**				**78,78**
93	99999-9903	Hasiaci prístroj práškový 6kg (osadenie, dodávka, piktogram)	kus	1,000	33,44	33,44
94	99999-9904	Hasiaci prístroj vodný 9kg (osadenie, dodávka, piktogram)	kus	1,000	45,34	45,34

Celkom **44 839,3**

Ing. Milan ŠTEFANIK stavbyvedúci SKSI Ev. č. 10482*10* Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Ján SÁGA stavebný dozor SKSI Ev. č. 09890 Vydala Slovenská komora

RA s.r.o.
Dolné Rudiny 010 01 Žilina
IČO: 3160629[illegible] DP I: SK2020446098

ROZPOČET, Dodatok č.2

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: Výmena vonkajších výplní otvorov - neoprávnené náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	ÚPRAVY POVRCHO	**6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE**				**830,27**
1	62945-1112	Vyrovnávacia vrstva MC šírky 150-300 mm	m	35,950	2,87	103,18
2	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	35,950	5,00	179,75
3	*611 9A0102*	*Parapeta vnútorná do šír.150 mm*	*m*	*0,000*	*11,70*	0,00
		Parapeta vnútorná do šír.350 mm	*m*	*37,748*	*14,50*	547,35
	OSTATNÉ KONŠTRU	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**1 504,84**
4	96807-2354	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 1 m2, vyvesenie krídiel	m2	11,160	3,34	37,27
5	96807-2355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2, vyvesenie krídiel	m2	14,470	5,33	77,13
6	96807-2356	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 4 m2, vyvesenie krídiel	m2	16,200	5,33	86,35
7	96807-2357	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2. vyvesenie krídiel	m2	30,060	3,34	100,40
8	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	6,480	19,07	123,57
9	97606-1112	Vybúranie drevených a plastových parapetov do 330 mm	m	36,850	2,61	96,18
10	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	5,272	4,74	24,99
11	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,272	3,32	17,50
12	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,272	4,79	25,25
13	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	21,088	0,54	11,39
14	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	5,272	4,46	23,51
15	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	5,272	21,00	110,71
16	99899-1211	Presun hmôt pre opravy vonkajších plášťov objektov výšky do 25 m	t	1,160	15,68	18,19
17	9999--kont	Odvoz sutiny kontajnerom na skládku TKO bez poplatku	kus	6,000	125,40	752,40
	Konštrukcie kl	**764 - Konštrukcie klampiarske**				**1 085,91**
18	76441-0365	Klamp. AL oplechovanie parapetov rš do 400 mm	m	35,950	23,40	841,23
19	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	36,850	2,61	96,18
20	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	148,499	1,00	148,50
	Konštrukcie do	**767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**				**14 724,65**
21	76763-1130	Montáž okien plastových	m2	67,690	23,76	1 608,31
22	*611 3A0230*	*Dvere balkónové 1-kridlové s nadsvetlikom OS/S - výš.210+60, šír.90 cm "ozn. O11, O12, O12B, O13"*	*kus*	*4,000*	*391,36*	1 565,44
23	*611 4B1048*	*Okno plast.1-kridlové S -výš.120, šír.60 cm "ozn. O3"*	*kus*	*14,000*	*141,13*	1 975,82
24	*611 4B1453*	*Okno plast.1-kridlové O -výš.170, šír.100 cm "ozn. O20"*	*kus*	*2,000*	*226,91*	453,82
25	*611 4B1720*	*Okno plast.1-kridlové O8 -výš.120, šír.90 cm "ozn. O7"*	*kus*	*0,000*	*173,92*	0,00
26	*611 4B1726*	*Okno plast.1-kridlové O8 -výš.180, šír.90 cm "ozn. O6, O12, O12B"*	*kus*	*5,000*	*224,58*	1 122,90

Ing. Milan ŠTEFANÍK stavbyvedúci SKSI Ev. č. 10482*10

Ing. Ján [illegible] stavebný dozor SKSI Ev. č. 09890

HASTRA s.r.o.
Dolné Rudiny 2/3[illegible], 010 01 Žilina
IČO: 31606296, [illegible] DIČ: SK2020446098

27	611 4B2696	Okno plast.6-krídlové S+OS+OS+OS+OS+S -výš.180, šír.550 cm "ozn. O1"	kus	2,500	1 486,41	3 716,03
28	611 4B2844	Okno plast.2-krídlové S/OS -výš.180, šír.165cm "ozn. O13"	kus	1,000	419,34	419,34
29	611 4B2851	Okno plast.2-krídlové S/OS -výš.180, šír.180cm "ozn. O11, O14"	kus	2,000	431,04	862,08
30	611 4B4006	Okno plast.3-krídlové S+OS+OS+rozšír.profil -výš.180, šír.295 cm "O13"	kus	1,000	720,65	720,65
31	76764-1310	Montáž dverí plastových	m2	6,480	31,28	202,69
32	611 4C2156	Dvere 2-krídlové O+O -výš.270, šír.240 cm "ozn. O16"	kus	1,000	1 929,07	1 929,07
33	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	148,499	1,00	148,50

PRÁCE NAVIAC

162,01

	62244-5010	Príprava podkladu, stien a podhľadov	m2	1,080	3,66	3,95
	62525-9605	Kontaktný zatepľovací systém z min. vlny hr. 150 mm skrut. kotvy	m2	1,080	29,27	31,61
	62246-4232/1	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	1,080	12,97	14,01
	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	0,432	226,03	97,64
	61241-1010	Príprava podkladu, prednástrek pod omietky stien regulácia nasiakavosti náterom	m2	1,080	1,57	1,70
	61247-5222	Tenkovrstvá úpr.vnút.stien váp.cementový štuk hr.2 mm ručne	m2	1,080	5,50	5,94
	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	1,080	4,39	4,74
	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	1,080	0,55	0,59
	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1,080	1,69	1,83

Celkom

18 307,69

Ing. Milan ŠTEFANÍK
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 10482*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

s.r.o.
Dolné Rudiny 2[illegible], 010 01 Žilina
IČO: 31606296, [illegible] DPH: SK2020446098

Ing. Ján SÁGA
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 09890
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

ROZPOČET, Dodatok č.2

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: Rekonštrukcia strechy - spoločné nálady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	ÚPRAVY POVRCHO	**6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE**				**1 721,41**
1	63134-1151	Doplnenie jestvujúcich mazanín pl. do 1 m2 betónom ľahkým liaporovým hr. do 80 mm (alternatíva suchý násyp a pod.)	m3	9,108	189,00	1 721,41
	OSTATNÉ KONŠTRU	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**3 171,73**
2	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov	m2	1 235,022	1,96	2 420,64
3	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	3,100	4,74	14,69
4	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	6,200	3,32	20,58
5	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,100	4,79	14,85
6	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	12,400	0,54	6,70
7	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	3,100	4,46	13,83
8	97913-14PC	Prenájom veľkokapacit.kontajnera do 7 m3, poplatok za uloženie sutiny na skládke	kus	2,000	126,00	252,00
9	99928-1211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	12,751	33,60	428,43
	Povlakové kryt	**712 - Povlakové krytiny**				**26 371,03**
10	71230-0840	Odstránenie nečistôt oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	m2	1 235,022	0,38	469,31
11	71230-0845	Odstránenie ventilačnej hlavice na plochej steche do 10°	kus	13,000	5,25	68,25
12	71236-1715	Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou kotvenou so zváranými spojmi, priame a rohové doplnky pre kotvenú krytinu, vrátane dodávky a montáže podkladnej vrstvy z Geotextílie	m2	1 011,916	13,85	14 015,04
13	71236-3001	Rozvinutie a natiahnutie fólie z mäkč. PVC v ploche strechy	m2	1 235,022	0,58	716,31
14	*283 2A0101*	*Fólia parozábrana*	*m2*	*1 420,275*	*1,05*	1 491,29
15	71287-1805	Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytiahnutím fólie voľne položenej, doplnky krytiny	m2	223,106	14,18	3 163,64
16	71299-8204	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 411 - 620 mm pre klampiarske práce	m	258,800	3,68	952,38
17	*553 000115*	*Oceľové kotvy*	*kus*	*5 206,200*	*0,63*	3 279,91
18	*607 2A0207*	*Doska drevoštiepková OSB 3 - 25 mm (2500x1250mm)*	*m2*	*161,491*	*8,61*	1 390,44
19	71299-9907	Povlakové krytiny, HZS T5	hod	15,000	12,60	189,00
20	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	231,078	2,75	635,46
	Izolácie tepel	**713 - Izolácie tepelné**				**24 631,66**
21	71314-1161	Montáž tep. izolácie striech rovn. hr. do 13 cm skrutky vnútor. pole v. do 20 m	m2	168,220	1,05	176,63
22	*283 1F1325*	*Polystyrén extrudovaný XPS - hr.60 mm*	*m2*	*185,042*	*5,96*	1 102,85
23	71314-1162	Montáž tep. izolácie striech rovn. hr. do 13 cm skrutky krajné pole v. do 20 m	m2	146,810	1,05	154,15
24	*283 1F1325*	*Polystyrén extrudovaný XPS - hr.60 mm*	*m2*	*161,491*	*5,96*	962,49
25	71314-1181	Montáž tep. izolácie striech rovn. hr. nad 17 cm skrutky vnútor pole v. do 20 m	m2	1 011,916	1,05	1 062,51

Ing. Milan ŠTEFANI... stavebný dozor
SKSI Ev. č. 10482 * 10 * Výdela Slovenská komora stavebných inžinierov
SKSI Ev. č. 09 * Výdela Slovenská komora ...
HAS... s.r.o.
...polné Rudiny 2/35... ...0 01 Žilina
...31606296, IČ ... SK2020446098

26	*283 1BA499*	*Doska izolačná PUR hr.18cm 1200x600mm (napr. Puren FD-L 023)*	*m2*	*0,000*	20,84	0,00
	283 1BA499	*Doska izolačná PIR hr.14cm (napr. Puren FD-L 023)*	*m2*	*1 062,512*	*16,74*	17 786,45
		Doska izolačná, strešná hr.4 až 8 cm (napr. Polystyrén strešný EPS 100S)	*m3*	*1 062,512*	*2,85*	3 028,16
27	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	256,014	1,40	358,42
	Vnútorná kanal	**721 - Vnútorná kanalizácia**				**1 682,79**
28	72117-0965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	kus	13,000	21,00	273,00
29	72123-3117	Strešné vtoky polypropylen PP pre ploché strechy, príslušenstvo	kus	13,000	107,10	1 392,30
30	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	16,653	1,05	17,49
	Konštrukcie te	**762 - Konštrukcie tesárske**				**63,86**
31	76234-1037	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 25 mm	m2	13,500	4,73	63,86
	Konštrukcie kl	**764 - Konštrukcie klampiarske**				**8 563,38**
32	76417-20561	Odvetrav. komínok priemer 110 mm sklon do 30°, prechodové manžety	kus	13,000	15,75	204,75
33	76431-7205	Klamp. elox. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek	m2	13,500	37,51	506,39
34	76431-7800	Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	13,500	4,87	65,75
35	76434-5831	Klamp. demont. ventilačné nádst. d-150, do 30°	kus	6,000	5,25	31,50
36	76443-0245	Klamp. elox. PZ pl. oplechovanie múrov rš 500	m	84,700	24,31	2 059,06
37	76443-0255	Klamp. elox. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600	m	174,100	28,32	4 930,51
38	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	258,800	2,63	680,64
39	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	84,786	1,00	84,79
	Konštrukcie do	**767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**				**1 575,00**
40	76783-2105	Montáž rebríkov do muriva	m	7,500	52,50	393,75
41	*553 042944*	*Rebrík s ochranným košom PZ úprava*	*m*	*7,500*	*157,50*	1 181,25

Celkom **67 780,85**

Ing. Milan ŠTEFANÍK
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 10482*10*
Zväz Slovenská komora stavebných inžinierov

HAS[illegible] s.r.o.
Dolné Rudiny 2/3[illegible] 01 Žilina
IČO: 31606296, IČ D[illegible] SK2020446098

Ing. Ján SÁGA
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 09890
Zväz Slovenská [illegible] stavebných inžinierov

ROZPOČET, Dodatok č.2

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: Stavebné úpravy vnútorných priestorov - spoločné náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	ÚPRAVY POVRCHO	**6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE**				**53 443,41**
1	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	62,475	1,03	64,35
2	61140-4340	Príprava podkladu, prednástrek spojovací mostík pod omietky stropov, zvýš. priľnavosti náterom	m2	196,010	1,57	307,74
3	61142-1321	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb hladkých 10-30%	m2	196,010	3,76	737,00
4	61147-5221	Tenkovrstvá úpr.vnút.stropov váp.cementový štuk hr.2 mm ručne	m2	196,010	6,72	1 317,19
5	61148-1117	Potiahnutie vnút. stropov sklotextilnou sieťkou prilepením	m2	196,010	5,00	980,05
6	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podláh	m	150,000	2,11	316,50
7	61241-1010	Príprava podkladu, prednástrek pod omietky stien regulácia nasiakavosti náterom	m2	599,474	1,57	941,17
8	61242-1321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 10-30%	m2	580,554	3,14	1 822,94
9	61242-1421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 30-50%	m2	18,920	5,23	98,95
10	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	10,928	15,26	166,76
11	61247-3186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	80,228	2,61	209,40
12	61247-5222	Tenkovrstvá úpr.vnút.stien váp.cementový štuk hr.2 mm ručne	m2	580,554	5,50	3 193,05
13	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	591,482	4,39	2 596,61
14	62144-5012	Príprava podkladu, podhľadov	m2	915,600	3,68	3 369,41
15	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	915,600	2,94	2 691,86
16	62525-9600	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm	m2	915,600	35,21	32 238,28
17	63131-2121	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. 1-4 m2 hr. do 80 mm	m3	0,200	158,87	31,77
18	63131-2141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy	m3	0,500	170,21	85,11
19	63131-9191	Príplatok za prácu v nízkom priestore mazanina hr. do 8 cm	m3	0,500	25,56	12,78
20	63247-6103	Samonivelizačná podl. hmota na vnútorné použitie hr. 3 mm	m2	182,370	6,79	1 238,29
21	64294-4121	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	kus	10,000	57,48	574,80
22	*553 301325*	*Zárubňa oceľová 60x197cm*	*kus*	*3,000*	*44,94*	*134,82*
23	*553 301365*	*Zárubňa oceľová 80x197cm*	*kus*	*7,000*	*44,94*	*314,58*
	OSTATNÉ KONŠTRU	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**6 410,30**
24	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	54,240	2,72	147,53
25	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	105,005	3,89	408,47
26	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	196,010	2,79	546,87
27	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov	m2	681,250	1,96	1 335,25
28	95394-5221	Profil dilatačný PVC V s integrovanou tkaninou - rohový	m	11,270	8,93	100,64
29	95394-5222	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou	m	83,781	1,57	131,54
30	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	m2	2,620	2,42	6,34
31	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	10,000	1,25	12,50
32	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	14,578	20,44	297,97
33	97103-5231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 15 cm	kus	14,000	2,38	33,32
34	97103-5241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm	kus	6,000	3,98	23,88
35	97103-5251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 45 cm	kus	1,000	8,90	8,90

Ing. Alan Slága
Ev. č. 5[illegible]
Hydia Slovenská komora stavebných
SÁGA
stavebný dozor
HASTRA
Dolné Rudiny 2/3528, 010 Žilina
IČO: 31606296, IČ DPH: SK2[illegible]446098

36	97103-5351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	kus	1,000	12,04	12,04
37	97403-1153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	m	8,000	3,62	28,96
38	97403-1155	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm	m	6,000	6,53	39,18
39	97525-1110	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov železobetónových	cm	100,000	1,98	198,00
40	97525-1130	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stropov železobetónových	cm	100,000	6,58	658,00
41	97801-1141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	m2	196,010	1,25	245,01
42	97801-3141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	m2	580,554	1,00	580,55
43	97801-3161	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %	m2	18,920	1,64	31,03
44	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	10,928	3,27	35,73
45	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	m2	18,920	3,53	66,79
46	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	11,867	4,74	56,25
47	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	11,867	3,32	39,40
48	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,867	6,32	75,00
49	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	225,473	0,20	45,09
50	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,867	4,79	56,84
51	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	47,468	0,54	25,63
52	97908-7112	Nakladanie sute	t	11,867	3,52	41,77
53	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	11,867	21,00	249,21
54	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	52,221	16,71	872,61
	Izolácie proti	**711 - Izolácie proti vode a vlhkosti**				**30,14**
55	71111-3111	DS)	m2	2,620	11,50	30,13
56	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	0,003	2,65	0,01
	Vnútorná kanal	**721 - Vnútorná kanalizácia**				**0,00**
57	721 -	Zdravotechnika (samostatný rozpočet)	mpl et	1,000	0,00	0,00
	ÚSTREDNE	**73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE**				**0,00**
58	73 -	Ústredné kúrenie (samostatný rozpočet)	mpl et	1,000	0,00	0,00
	Konštrukcie st	**766 - Konštrukcie stolárske**				**1 453,74**
59	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	kus	10,000	20,90	209,00
60	*611 601261*	*Dvere vnútorné hladké plné 60x197 cm*	*kus*	*3,000*	*99,28*	*297,84*
61	*611 601861*	*Dvere vnútorné hladké plné 80x197 cm*	*kus*	*7,000*	*99,28*	*694,96*
62	76669-5214	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. do 10cm	kus	10,000	8,36	83,60
63	*611 871815*	*Prah dubový dĺžka 90 cm bezbariérová úprava (prechodová lišta)*	*kus*	*10,000*	*15,68*	*156,80*
64	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	14,422	0,80	11,54
	Konštrukcie do	**767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**				**5 302,78**
65	76723-2341	Montáž nerez. zábradlia na schody, zvislá výplň, ukotveného do podlahy	m	19,175	73,15	1 402,65
66	*553 406011*	*Zábradlie nerez*	*m*	*19,175*	*136,50*	*2 617,39*
67	76794-1312	Montáž dverí protipožiarnych	m2	2,310	59,57	137,61
68	*611 6B3010*	*Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min.*	*m2*	*2,310*	*473,00*	*1 092,63*
69	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	52,503	1,00	52,50
	Podlahy z dlaž	**771 - Podlahy z dlaždíc keramických**				**101,53**
70	77141-4113	Montáž soklov pórov.rovných do flexib.lep.do 12cm	m	2,500	3,66	9,15
71	77157-5110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	m2	2,620	20,00	52,40
72	*597 639000*	*Dlažba keramická*	*m2*	*3,014*	*12,00*	*36,17*

Ing. Alexander Kaliga, stavby, Slovenská komora stavebných inšpektorov, č. 0987
Ing. Alexander Kaliga, Výkon dozoru, Ev. č. 09890, SKSI
Dolné Rudiny 2/352, 010 01 Žilina
IČO: 31606296, IČ DPH: SK2020446

73	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	0,977	3,90	3,81
	Podlahy povlak	**776 - Podlahy povlakové**				**1 129,56**
74	77609-1112	Penetrácia podkladu vrátane očistenia vysávaním	m2	182,370	1,57	286,32
75	77649-1113	Lepenie plastovej lišty soklovej rezanej	m	40,000	0,77	30,80
76	*284 1A9009*	*Sokel z PVC, príslušenstvo*	*m*	*50,600*	*1,01*	*51,11*
77	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	44,000	3,10	136,40
78	77652-1103	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov	m2	44,000	3,66	161,04
79	*284 1A1030*	*Krytina podlah.PVC hr. do 2,2 mm*	*m2*	*50,600*	*9,09*	*459,95*
80	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	11,256	0,35	3,94
	Podlahy zo syn	**777 - Podlahy zo syntetických hmôt**				**3 582,62**
81	77761-5231	Nátery betón.podláh oteru odolný	m2	135,750	26,13	3 547,15
82	99877-7202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	%	35,472	1,00	35,47
	Obklady z obkl	**781 - Obklady z obkladačiek a dosiek**				**549,15**
83	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	m2	18,920	20,00	378,40
84	*597 640805*	*Obklad keramický*	*m2*	*19,866*	*8,00*	*158,93*
85	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	5,373	2,20	11,82
	783 - Nátery	**783 - Nátery**				**1 441,22**
86	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	12,500	4,58	57,25
87	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	12,500	2,82	35,25
88	78380-2824	Odstránenie lepidla z poterov oškrabaním	m2	44,000	1,46	64,24
89	78381-2100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	m2	174,166	4,61	802,91
90	78381-2190	Nátery omietok stien olejové napustenie	m2	174,166	2,07	360,52
91	78399-2000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	3,000	40,35	121,05
	784 - Maľby	**784 - Maľby**				**1 763,98**
92	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	787,492	0,55	433,12
93	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	787,492	1,69	1 330,86
	Elektromon	**M21 - 155 Elektromontáže**				**0,00**
94	21 1 -	Elektromontáže (viď samostatný rozpočet)	mplet	1,000	0,00	0,00
95	21022-	Bleskozvod a uzemnenie (viď samostatný rozpočet)	mplet	1,000	0,00	0,00
	Montáž VZT	**M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní**				**0,00**
96	24 -	VZT (viď samostatný rozpočet)	mplet	1,000	0,00	0,00
	OSTATNÉ	**OSTATNÉ**				**145,66**
97	99999-9903	Hasiaci prístroj práškový 6kg (osadenie, dodávka, piktogram)	kus	3,000	33,44	100,32
98	99999-9904	Hasiaci prístroj vodný 9kg (osadenie, dodávka, piktogram)	kus	1,000	45,34	45,34

Celkom **75 354,09**

Ing. Milan ŠTEFANÍK stavbyvedúci SKSI Ev. č. 10482*10* Zväz Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Ján SÁGA stavebný dozor SKSI Ev. č. 09890 Zväz Slovenská komora stavebných inžinierov

s.r.o. Dolné Rudiny 2/3 010 01 Žilina IČO: 31606296, IČ SK2020446098

ROZPOČET, Dodatok č.2

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: Výmena vonkajších výplní otvorov - spoločné náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	ÚPRAVY POVRCHO	**6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE**				**306,89**
1	62945-1112	Vyrovnávacia vrstva MC šírky 150-300 mm	m	10,080	2,87	28,93
2	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	10,080	5,00	50,40
3	*611 9A0102*	*Parapeta vnútorná do šír.150 mm*	*m*	*0,000*	*11,70*	0,00
		Parapeta vnútorná do šír.600 mm	*m*	*10,584*	*21,50*	227,56
	OSTATNÉ KONŠTRU	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**593,06**
4	96807-2354	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 1 m2, vyvesenie krídiel	m2	5,760	3,34	19,24
5	96807-2355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2, vyvesenie krídiel	m2	5,400	5,33	28,78
6	96807-2357	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2. vyvesenie krídiel	m2	20,430	3,34	68,24
7	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	9,485	19,07	180,88
8	97606-1112	Vybúranie drevených a plastových parapetov do 330 mm	m	18,700	2,61	48,81
9	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	2,779	4,74	13,17
10	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,779	3,32	9,23
11	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,779	4,79	13,31
12	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	11,116	0,54	6,00
13	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	2,779	4,46	12,39
14	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	2,779	21,00	58,36
15	99899-1211	Presun hmôt pre opravy vonkajších plášťov objektov výšky do 25 m	t	0,590	15,68	9,25
16	9999--kont	Odvoz sutiny kontajnerom na skládku TKO bez poplatku	kus	1,000	125,40	125,40
	Konštrukcie kl	**764 - Konštrukcie klampiarske**				**289,54**
17	76441-0365	Klamp. AL oplechovanie parapetov rš do 400 mm	m	10,080	23,40	235,87
18	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	18,700	2,61	48,81
19	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	4,864	1,00	4,86
	Konštrukcie do	**767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**				**6 040,09**
20	76731-1545	Strieška vstup z polykarbonátu plocha do 3,5 m2	kus	0,000	0,00	0,00
21	76763-1130	Montáž okien plastových	m2	14,980	23,76	355,92
22	*611 4B0921*	*Okno plast.pevné 15x so stĺpikmi -výš.270, šír.390 cm "ozn. O9"*	*kus*	*0,000*	*1 223,79*	0,00
23	*611 4B1048*	*Okno plast.1-krídlové S -výš.120, šír.60 cm "ozn. O3"*	*kus*	*3,000*	*141,13*	423,39
24	*611 4B2696*	*Okno plast.6-krídlové S+OS+OS+OS+OS+S -výš.180, šír.550 cm "ozn. O1"*	*kus*	*0,780*	*1 486,41*	1 159,40
25	*611 4B2836*	*Okno plast.2-krídlové S/OS -výš.120, šír.150cm "ozn. O8"*	*kus*	*2,000*	*302,88*	605,76
26	76764-1310	Montáž dverí plastových	m2	9,485	31,28	296,69

Ing. Milan [illegible] stavbyvedúci Ev. č. 10482 Zväz slovenských stavebných inžinierov Komora stavebných inžinierov
Ing. Ján [illegible] stavebný dozor Ev. č. 09890 Zväz slovenských stavebných inžinierov Komora stavebných inžinierov
[illegible] s.r.o. Dolné Rudiny 2/[illegible], 010 01 Žilina IČO: 31696296 DIČ: SK2020446098

27	611 4C2027	Dvere 1-krídlové s nadsvetlíkom O -výš.210+60, šír.100 cm "ozn. O17"	kus	1,000	799,62	799,62
28	611 4C2102	Dvere 2-krídlové O+O -výš.205, šír.140 cm "ozn. O19"	kus	1,000	1 066,81	1 066,81
29	611 4C2110	Dvere 2-krídlové s nadsvetlíkom O+O+S -výš.210+60, šír.145 cm "ozn. O18"	kus	1,000	1 243,44	1 243,44
30	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	89,050	1,00	89,05

Celkom **7 229,57**

.HA s.r.o.
Dolné Rudiny 2/
IČO: 31606296,
010 01 Žilina
H: SK2020446068

Ing. Milan ŠTEFANIK
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 10482*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Ján SÁGA
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 09890
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

ROZPOČET, Dodatok č.2

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: Zateplenie obvodového plášťa - spoločné náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	ÚPRAVY POVRCHO	**6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE**				**81 879,83**
1	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	366,855	1,03	377,86
2	62244-5010	Príprava podkladu, stien a podhľadov	m2	1 880,547	3,66	6 882,80
3	62245-1131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	m2	20,000	9,41	188,20
4	62246-4232/1	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	1 503,198	12,97	19 496,48
5	62290-3132	Umytie s odmastením vonkajších omietok stupňa zložitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	1 861,447	2,93	5 454,04
6	62525-9506	Soklový zatepľovací systém z XPS hr. 150 mm skrut. kotvy	m2	307,083	29,78	9 144,93
7	62525-9600	Kontaktný zatepľovací systém z min. vlny hr. 60 mm skrut. kotvy	m2	433,778	21,95	9 521,43
8	62525-9605	Kontaktný zatepľovací systém z min. vlny hr. 150 mm skrut. kotvy	m2	859,222	29,27	25 149,43
9	62525-9623	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z min. vlny hr. 30 mm	m2	208,504	19,44	4 053,32
10	62525-9624	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z min. vlny hr. 30 - 50 mm	m2	71,960	20,94	1 506,84
11	62999-1604	Odtrhová skúška (vr.keram.obkladu)	súbor	1,000	104,50	104,50
	OSTATNÉ KONŠTRU	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**23 169,66**
12	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	1 539,773	1,78	2 740,80
13	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	3 079,546	1,25	3 849,43
14	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	1 539,773	1,36	2 094,09
15	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	149,713	3,89	582,38
16	94494-4101	Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	1 539,773	1,05	1 616,76
17	94494-5013	Montáž záchytnej striešky zhotovenie súčasne s lešením š. nad 2 m	m	16,000	8,04	128,64
18	94494-5193	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -5013	m	32,000	1,67	53,44
19	94494-5813	Demontáž záchytnej striešky zhotovenej súčasne s lešením š. nad 2 m	m	16,000	2,34	37,44
20	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov	m2	141,240	1,96	276,83
21	95394-5299	Príplatok za použitie profilov pre KZS	m2	1 861,447	1,36	2 531,57
22	97801-5241	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 30 %	m2	1 377,852	0,84	1 157,40
23	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	m2	150,000	2,73	409,50
24	97805-9631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	166,666	3,53	588,33
25	97807-1222	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	m2	175,266	5,76	1 009,53
26	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	63,553	4,74	301,24
27	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	63,553	3,32	211,00
28	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	63,553	6,32	401,65
29	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 207,507	0,20	241,50
30	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	63,553	4,79	304,42
31	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	254,212	0,54	137,27
32	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	63,553	4,46	283,45
33	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	63,553	21,00	1 334,61

Ing. Milan ŠTA stavebný dozor Ev. č. 10484 Komora Slovenská
Ing. Ján SÁGA stavebný dozor Ev. č. 1000 Komora Slovenská
Dolné Rudiny 2/352 ... 01 Žili
IČO: 31606296, IČ DP ... SK2020446

34	99899-1211	Presun hmôt pre opravy vonkajších plášťov objektov výšky do 25 m	t	67,913	15,68	1 064,88
35	99999-0006	Demontáž a spätná montáž prvkov na fasáde /schránky, reklam.tabule a pod./	súb or	1,000	313,50	313,50
36	99999-0007	Energetický certifikát po zateplení	súb or	1,000	1 500,00	1 500,00
	Izolácie proti	**711 - Izolácie proti vode a vlhkosti**				**3 035,09**
37	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	m2	298,983	0,52	155,47
38	*111 631500*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy*	*t*	*0,105*	*2 048,20*	215,06
39	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	298,983	4,39	1 312,54
40	*628 2E1011*	*Pás asfaltový Hydrobit V 60 S 35 bal.10,0m2*	*m2*	*358,780*	*3,55*	1 273,67
41	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	29,567	2,65	78,35
	783 - Nátery	**783 - Nátery**				**444,75**
42	78320-1822	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. obrúsením	m2	48,448	1,78	86,24
43	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	48,448	4,58	221,89
44	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	48,448	2,82	136,62
		Celkom				**108 529,33**

STRA s.r.o.
Dolné Rudiny/ 28, 010 01 Žilina
IČO: 3160629[illegible] DPH: SK202044[illegible]

Ing. Milan ŠTEFANÍK
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č.: 10482*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Ján SÁGA
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 09890
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

ROZPOČET, Dodatok č.2

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: Okapový chodník - spoločné náklady

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		1 - ZEMNE PRÁCE				**14 091,49**
1	11310-7223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, nad 200 m2	m2	235,990	1,88	443,66
2	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, nad 200 m2	m2	235,990	7,43	1 753,41
3	11510-1200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	hod	144,000	1,76	253,44
4	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	42,228	17,26	728,86
5	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	140,760	29,56	4 160,87
6	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	140,760	3,73	525,03
7	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	140,760	3,76	529,26
8	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	2 674,440	0,52	1 390,71
9	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	140,760	7,01	986,73
10	17115-1101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	m2	235,990	1,07	252,51
11	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	140,760	0,76	106,98
12	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	119,646	3,22	385,26
13	*583 336785*	*Kamenivo obsypové*	*t*	*239,292*	*10,76*	2 574,78
		2 - ZÁKLADY				**2 145,73**
14	21275-6116	Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 160 mm bez lôžka	m	195,600	10,97	2 145,73
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				**0,00**
15	33131-1150	Osadenie palisád betónových hromadne zabetón. hranatých	m	0,000	12,02	0,00
16	*592 282730*	*Palisáda betónová sivá 12x16,5x40cm*	*kus*	*0,000*	*3,14*	0,00
		5 - KOMUNIKÁCIE				**6 887,49**
17	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm fr. 4/8 mm	m2	235,990	1,18	278,47
18	56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 0-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	m2	235,990	3,66	863,72
19	56476-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 200 mm	m2	235,990	5,32	1 255,47
20	59621-1110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2	m2	42,000	12,54	526,68
21	*592 451100*	*Dlažba zámková hr. 60 mm*	*m2*	*42,000*	*15,68*	658,56
		Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 40 mm sk. A do 50 m2	m2	141,240	12,54	1 771,15
		Dlažba zámková hr. 40 mm	*m2*	*148,302*	*10,34*	1 533,44
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				**18 599,27**
22	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	70,000	5,23	366,10
23	*592 173208*	*Obrubník záhonový 100x5x20*	*kus*	*73,500*	*2,19*	160,97
		Montáž nerezovej lišty, krajník pre zámkovú dlažbu,	*m*	*65,000*	*3,80*	247,00

Ing. [illegible] Ev. č. 10482 Komora stavbyvedúci

Ing. [illegible] SÁGA stavebný dozor Ev. č. 09890 Komora stavebných inžinierov

Dolné Rudiny 2, 010 01
IČO: 31606296, DIČ: SK2020

		Nerezová, dorazová, lišta s okapovou hranou, výška 60mm, kotvená do betónu	*m*	*68,250*	*14,20*	969,15
24	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	15,650	96,64	1 512,42
25	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	60,000	5,75	345,00
26	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	212,391	6,32	1 342,31
27	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	4 035,429	0,20	807,09
28	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	212,391	4,79	1 017,35
29	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	849,564	0,54	458,76
30	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	212,391	4,46	947,26
31	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	212,391	21,00	4 460,21
32	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	253,368	5,23	1 325,11
33	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	583,159	7,42	4 327,04
34	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	hod	25,000	12,54	313,50
	Izolácie proti	**711 - Izolácie proti vode a vlhkosti**				**818,32**
35	71113-1101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	m2	165,600	2,93	485,21
36	*283 1J2001*	*Fólia nopová 8, v.role 1m - 103251*	*m2*	*198,720*	*1,57*	311,99
37	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	7,972	2,65	21,13

Celkom **42 542,31**

TRA s.r.o.
Dolné Rudiny 28, 010 01 Žilina
IČO: 3160820 DPH: SK2020446098

Ing. Milan ŠTEFANÍK
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 10482*10
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Ján SÁGA
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 09890
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

ROZPOČET, Dodatok č.2

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: ELEKTROINŠTALÁCIA

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**6 318,00**
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**6 318,00**
1	974049311	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00120t	m	900,000	4,86	4 374,00
2	974049331	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00220t	m	300,000	6,48	1 944,00
M		**Práce a dodávky M**				**41 091,24**
21-M		**Elektromontáže**				**41 091,24**
3	210010033	Rúrka elektroinšt. ohybná plastová, uložená voľne alebo pod omietkou 25mm	m	500,000	1,94	970,00
4	*3450710300*	*Rúrka FXP 25*	*m*	*500,000*	*0,41*	*205,00*
5	210010034	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	200,000	1,94	388,00
6	*3450710400*	*Rúrka FXP 32*	*ks*	*200,000*	*0,69*	*138,00*
7	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	353,000	1,14	402,42
8	*3450906510*	*Krabica KP 67-3 (KP64LA)*	*ks*	*353,000*	*0,36*	*127,08*
9	210010342	Krabica pre svorkovanie vodičov vrátane svorkovnice a zapojenia	ks	50,000	6,48	324,00
10	*3450926000*	*Krabica univerzálná typ:68-1902*	*ks*	*50,000*	*0,31*	*15,50*
11	210020309	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery, alt. žľab z PVC, resp. rozvod povrchový v lištách a chráničkách z PVC	m	100,000	8,10	810,00
12	*3450600006*	*Káblový žľab 250/50 elektroinštalačný komplet, vrátane veka, podpier, kotvenia a spojovacieho materiálu, alt. žľab z PVC, resp. lišty a chráničky z PVC*	*m*	*100,000*	*15,16*	*1 516,00*
13	210120409	Istič vzduchový trojpólový od 100 do 250A	ks	1,000	8,10	8,10
14	*3580760671*	*Príslušenstvo SV-BC-X230 vypínacia (napäťová) spúšťač AC/DC 230, 400, 500 V*	*ks*	*1,000*	*26,95*	*26,95*
15	*3580760710*	*BC160NT305-160-D*	*ks*	*1,000*	*253,10*	*253,10*
16	*3582200400*	*Montážna a pripojovacia sada CS-BC-A033, OD-BC-MS33*	*ks*	*1,000*	*49,53*	*49,53*
17	210411181	Montáž prepäťovej ochrany	ks	1,000	24,30	24,30
18	*3458020210*	*SALTEK FLP-B+C MAXI V/3*	*ks*	*1,000*	*360,26*	*360,26*
19	210110001	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	29,000	3,56	103,24
20	*3450201320*	*Spínač radenie č.1 legrand valena biela vrátane ramika*	*ks*	*29,000*	*4,08*	*118,32*
21	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	27,000	3,56	96,12
22	*3450201480*	*Prepínač radenie č. 5 legrand valena biela vrátane ramika*	*ks*	*27,000*	*5,32*	*143,64*
23	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	42,000	3,56	149,52
24	*3450235000*	*Spínač radenie č. 6 legrand valena biela vrátane ramika*	*ks*	*42,000*	*4,33*	*181,86*
25	210110005	Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	3,56	7,12
26	*3450201620*	*Spínač radenie č. 7 legrand valena biela vrátane ramika*	*ks*	*2,000*	*6,27*	*12,54*
27	210110095	Spínače snímač pohybu	ks	5,000	11,34	56,70
28	*3581900400*	*Pohybový snímač PIR 360° 10A*	*ks*	*5,000*	*19,59*	*97,95*
29	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	261,000	4,05	1 057,05

Ing. Milan ŠTEFANKO stavebný dozor Ev. č. 10 Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov
Ing. Ján SÁGA stavebný dozor Ev. č. 890 Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov
Dolné Rudiny 2/3528.

30	3450317700	Zásuvka jednoduchá 230V/16A legrand valena biela vrátane ramika	ks	218,000	4,33	943,94
31	3450317700	Zásuvka s prep. ochranou legrand valena biela vrátane ramika	ks	35,000	31,56	1 104,60
32	3450317700	Zásuvka jednoduchá 230V/16A IP 44	ks	8,000	9,03	72,24
33	210190003	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	7,000	80,99	566,93
34	3570154511	Rozvádzač RP11,12,13,21,22,23	ks	6,000	1 029,52	6 177,12
35	3570154511	Rozvádzač RK	ks	1,000	614,98	614,98
36	210110049	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia TOTAL STOP	ks	3,000	8,10	24,30
37	3450235000	Tlačidlo TOTAL STOP (s aretáciou, v krabici so sklom)	ks	3,000	28,83	86,49
38	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	90,000	0,67	60,30
39	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	80,000	1,02	81,60
40	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	ks	25,000	12,96	324,00
41	3450613400	Ekvip. svorkovnica OBO	ks	25,000	6,61	165,25
42	210201040	Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového všeobecne	ks	221,000	11,34	2 506,14
43	3480506900	Svietidlo so senzorom LED, IP20, 4000K, 2000LM napr. DUNO LED 24W-NW-O-SE	ks	28,000	11,13	311,64
44	3480506800	Svietidlo LED 4000K/2000lm, IP20 napr. DUNO LED N24W-NW-O (schodisko), alt. typ do kazetového podhľadu	ks	31,000	11,13	345,03
45	3480506800	Svietidlo vonkajšie LED IP44 3000lm/3000K napr. modus BRSB3KO480V3/NDSM konzultovať s architektom (vonkajšie+ zádverie)	ks	4,000	71,88	287,52
46	3480506900	Svietidlo vonkajšie IP44, E27 + LED žiarovka, napr. PIRES DL-60O NS Prisadené	ks	10,000	18,38	183,80
47	3480506800	Svietidlo LED 4000K/4200lm IP65, napr. MAH-LED N 50W-NW/PC, alt. typ do kazetového podhľadu	ks	15,000	32,59	488,85
48	3480506800	Svietidlo LED 4000K, 3500lm, 26W, IP40, napr. MODUS ESO 3000, alt. typ do kazetového podhľadu	ks	39,000	82,06	3 200,34
49	3480506800	Svietidlo LED 4000K, 4600lm, 38W, IP40, napr. MODUS ESO 4000, alt. typ do kazetového podhľadu	ks	11,000	82,06	902,66
50	3480506800	Svietidlo 4000K, 5200lm, 46W, IP40, napr. MODUS ESO 5000, alt. typ do kazetového podhľadu	ks	13,000	86,14	1 119,82
51	3480506800	Svietidlo LED 4000K, 7100lm, 64W, IP40, napr. MODUS ESO 6000, alt. typ do kazetového podhľadu	ks	52,000	86,14	4 479,28
52	3480506800	Svietidlo núdzové LED/1hod + piktogram	ks	18,000	19,17	345,06
53	3480506800	Príplatok za svietidlo s núdzovým modulom 1hod	ks	8,000	78,38	627,04
54	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	5,000	4,86	24,30
55	3544230100	BERNARD ZSA 16 vrátane pásika	ks	5,000	1,30	6,50
56	210220451	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	1 100,000	0,60	660,00
57	3410403400	Vodič medený CY 10 žltozelený	m	650,000	0,79	513,50
58	3410406400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 16 žltozelený	m	50,000	1,50	75,00
59	3410402700	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 4 žltozelený	m	400,000	0,32	128,00
60	210881170	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	50,000	0,60	30,00
61	3410350925	1-CHKE-V 2x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	50,000	0,84	42,00
62	210881192	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x4	m	70,000	0,65	45,50
63	3410350948	1-CHKE-R 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti STN	m	70,000	2,19	153,30
64	210800220	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm2	m	60,000	0,73	43,80
65	3410350079	YKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	60,000	0,31	18,60
66	210800068	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x1,5mm2	m	500,000	0,73	365,00
67	3410350373	CYKYLo 3x1,5 Plochý kábel STN	m	500,000	0,41	205,00
68	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou 3 x 1, 5	m	900,000	0,73	657,00
69	3411401133	Kábel CYKY 3x1,5	m	900,000	0,41	369,00
70	210800106	Kábel uložený pod omietkou 3 x 2,5	m	1 500,000	0,73	1 095,00
71	3411400488	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	1 500,000	0,67	1 005,00
72	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	50,000	0,65	32,50

Ing. Milan Šeda
stavebný dozor
Ev. č. 10
Komora stavebných
Ing. Ján Šaga
stavebný dozor
Ev. č. 369 00
Komora stavebných
Dolné Rudiny 2/3526, 010 01
IČO: 31606296, IČ DPH: SK

73	*3410350099*	*CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*50,000*	*1,78*	*89,00*
74	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	40,000	0,82	32,80
75	*3410350101*	*CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*40,000*	*4,08*	*163,20*
76	210800124	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	220,000	0,97	213,40
77	*3410350102*	*CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*220,000*	*6,65*	*1 463,00*
78	PM	Podružný materiál	%	456,443	2,19	999,61

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 620,00

79	HZS000113	Stavebno montážne práce drobné a dokončovacie vopred nešpecifikované náročné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	16,20	1 620,00

OST Ostatné 1 943,70

80	HZS000114	Revízia a revízna správa	kpl	1,000	647,90	647,90
81	HZS000114	Realizačná projektová dokumentácia a dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	1 295,80	1 295,80

Celkom 50 972,94

MA s.r.o.
Dolné Rudiny 28, 010 01 Žilina
IČO: 3160629[illegible] DPH: SK2020446098

Ing. Milan ŠTEFANÍK
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 10482*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Ján SÁGA
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 09890
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

ROZPOČET, Dodatok č.2

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 701,00**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 701,00**
1	974049311	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00120t	m	350,000	4,86	1 701,00
	M	**Práce a dodávky M**				**7 990,53**
	21-M	**Elektromontáže**				**2 461,81**
2	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	35,000	1,14	39,90
3	*3450906510*	*Krabica KP 67-3 (KP64/LA)*	*ks*	*35,000*	*0,33*	*11,55*
4	210020305	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpery, alt. žľab PVC rôzne šírky, resp. PVC chráničky	m	100,000	8,10	810,00
5	*3450600004*	*1512582, alt. žľab PVC rôznych šírok, šírka do 125mm, resp. PVC chráničky*	*m*	*100,000*	*2,77*	*277,00*
6	*3450600031*	*Kryt žľabu 125 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1512562, alt PVC*	*m*	*100,000*	*1,46*	*146,00*
7	*3450600351*	*Príslušenstvo a kotviaci materiál*	*kpl*	*1,000*	*1,11*	*1,11*
8	210010006	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36mm	m	500,000	1,94	970,00
9	*3412611002*	*Rúrka ohybná FXP25*	*m*	*500,000*	*0,39*	*195,00*
10	PM	Podružný materiál	%	10,717	1,05	11,25
	22-M	**Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení**				**5 528,72**
11	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	35,000	6,48	226,80
12	*3582010032*	*Počítačová sieť a príslušenstvo Zásuvka 2xRJ45/s, Cat.6, komplet osadená*	*ks*	*35,000*	*11,43*	*400,05*
13	220511030	Kábel volne uložený voľne	m	2 000,000	0,60	1 200,00
14	*3410300720*	*FTP 4x2x24 AWG Kábel na prenos dát CAT 6A alebo CAT 7*	*m*	*2 000,000*	*0,41*	*820,00*
15	220511031	Kábel v rúrkach	m	1 000,000	0,67	670,00
16	*3410300725*	*FTP 4x2x24 AWG Kábel na prenos dát CAT 6A alebo CAT 7*	*m*	*1 000,000*	*0,41*	*410,00*
17	220512025	Montáž stojanového rozvadzača 19",42U,45U, (600x600, 600x800, 800x600, 800x800) - časť A	ks	1,000	121,48	121,48
18	*3582010437*	*Rozvádzač stojanový 42U, 1970x600x600 mm (vxšxh)-počítačová sieť a príslušenstvo*	*ks*	*1,000*	*353,99*	*353,99*
19	220512040	Montáž police do rozvadzača, so zadnými podperami	ks	2,000	8,10	16,20
20	*3582010628*	*Polica výsuvná 19",450mm, 1U /so zadnými podperami/, nosnosť 30 kg-počítačová sieť a príslušenstvo*	*ks*	*2,000*	*13,39*	*26,78*
21	220512041	Montáž kolieska pre stojanový rozvadzač	ks	1,000	8,10	8,10
22	*3582010665*	*Sada koliesok 19", 2ks s brzdou+2ks, pre rozvadzače s hmotnosťou do 800 kg-počítačová sieť a príslušenstvo*	*ks*	*1,000*	*52,93*	*52,93*
23	220512046	Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou	ks	1,000	8,10	8,10
24	*3582010651*	*Rozvodný panel 19", 8x230V, prepäťová ochrana, filter, 1.3U, 3 m-počítačová sieť a príslušenstvo*	*ks*	*1,000*	*20,72*	*20,72*
25	220512051	Montáž ventilacnej jednotky, 2x ventilátor	ks	1,000	8,10	8,10
26	*3582010601*	*Ventilačná jednotka 19", 30W, 2U, (2x ventilátor) s termostatom-počítačová sieť a príslušenstvo*	*ks*	*1,000*	*79,58*	*79,58*
27	220512060	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	ks	3,000	6,48	19,44

Ing. Milan ŠTEFANOVIČ stavebný inžinier Reg. č. 5228 * 10 * Ing. Ján SÁGA stavebný dozor

28	*3582010661*	*Držiak patch káblov 19", kovový, 1U-počítačová sieť a príslušenstvo*	*ks*	*3,000*	*4,79*	*14,37*
29	220512107	Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45	ks	3,000	8,10	24,30
30	*3582010215*	*Patch panel Category 6A 24xRJ45/s, čierny, komplet osadený-počítačová sieť a príslušenstvo*	*ks*	*3,000*	*119,07*	*357,21*
31	220512130	Značenie zásuviek	ks	35,000	0,32	11,20
32	220512131	Značenie prípojných miest na strane rozvadzača	ks	70,000	0,32	22,40
33	220512134	Meranie certifikácie cat.6, vystavenie protokolu	ks	70,000	8,10	567,00
34	PM	Podružný materiál	%	85,684	1,05	89,97

OST **Ostatné** **810,00**

35	HZS000111	Stavebno montážne práce vopred nešpecifikované náročne (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	16,20	810,00

Celkom **10 501,53**

RA s.r.o.
Dolné Rudiny 2[illegible] .d. 010 01 Žilina
IČO: 31606296 DPH: SK2020446098

Ing. Milan ŠTEFANIK
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 10482*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Ján SÁGA
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 09890
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

ROZPOČET , Dodatok č.2

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: BLESKOZVOD A UZEMNENIE

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	M	**Práce a dodávky M**				**6 153,47**
	21-M	**Elektromontáže**				**4 780,67**
1	210010036	Rúrka elektroinšt. ohybná ", uložená voľne alebo pod omietkou	m	70,000	1,94	135,80
2	*3450706300*	*HADICA fi32*	*m*	*70,000*	*0,69*	*48,30*
3	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	7,000	4,86	34,02
4	*3450913000*	*Krabica KO-125E*	*ks*	*7,000*	*2,56*	*17,92*
5	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	12,000	3,24	38,88
6	*5482302100*	*Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4 nebezpečenstvo pri búrke*	*ks*	*12,000*	*6,53*	*78,36*
7	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	160,000	0,97	155,20
8	*3540406500*	*Svorka spoj.SR 03*	*ks*	*30,000*	*0,68*	*20,40*
9	*3544112000*	*páskový vodič FeZn 30x4*	*kg*	*154,667*	*1,31*	*202,61*
10	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	50,000	1,62	81,00
11	*1561523500*	*Drôt pozinkovaný FeZn Rd 10.00mm*	*kg*	*15,000*	*1,31*	*19,65*
12	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	450,000	6,16	2 772,00
13	*1561522500*	*Drôt AlMgSi Rd8.00mm*	*kg*	*67,500*	*4,44*	*299,70*
14	*3540402900*	*HR-Podpera*	*ks*	*350,000*	*0,78*	*273,00*
15	*3540406800*	*HR-Svorka*	*ks*	*100,000*	*1,05*	*105,00*
16	210220231	Zachyt.tyč včít.upevnenia do 3 m dĺžky tyče	ks	9,000	11,34	102,06
17	*3540300500*	*HR-Zberná tyč 1,5m vrátane podstavcov a svoriek*	*ks*	*9,000*	*17,95*	*161,55*
18	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	7,000	4,38	30,66
19	*3540408330*	*Svorka SZ/SP Fe Zn Rd 8-10*	*ks*	*7,000*	*1,19*	*8,33*
20	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	2,000	18,31	36,62
21	*3540501100*	*HR-Zemniaca tyč ZT 2 m*	*ks*	*2,000*	*14,37*	*28,74*
22	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	7,000	2,27	15,89
23	*5489511000*	*Štítok PVC*	*s*	*7,000*	*0,47*	*3,29*
24	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	15,000	4,05	60,75
25	PM	Podružný materiál	%	45,078	1,13	50,94
	46-M	**Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach**				**1 372,80**
26	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	160,000	6,72	1 075,20
27	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	160,000	1,86	297,60
	OST	**Ostatné**				**615,56**
28	HZS000111	Stavebno montážne práce vopred nešpecifikované náročne (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	16,20	324,00
29	HZS000114	revízia a revízna správa	kpl	1,000	291,56	291,56
		Celkom				**6 769,03**

Ing. Milan ŠT... stavbyvedúci
Ev. č. 10482...
Slovenská komora ...

Ing. Ján SÁGA
Ev. č. ...0990
Slovenská komora ...

HASTRA -
Dolné Rudliny 2/3528, 010 0...
IČO: 31606296, IČ DPH: SK20...098

ROZPOČET, Dodatok č.2

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**75 775,13**
713		**Izolácie tepelné**				**2 949,55**
1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	254,000	2,66	675,64
2	*2837741537*	*Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*46,200*	*0,51*	23,56
3	*2837741550*	*Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*70,350*	*0,54*	37,99
4	*2837741553*	*Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*74,550*	*0,56*	41,75
5	*2837741563*	*Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*12,600*	*0,68*	8,57
6	*2837741576*	*Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*63,000*	*0,85*	53,55
7	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	96,000	2,99	287,04
8	*2837741595*	*Tubolit DG 50 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*56,700*	*1,08*	61,24
9	*2837741597*	*Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*44,100*	*1,15*	50,72
10	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	111,000	2,93	325,23
11	*2837741542*	*Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*46,200*	*0,95*	43,89
12	*2837741555*	*Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*70,350*	*1,12*	78,79
13	*6314152520a*	*Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr*	*kpl*	*1,000*	*219,45*	219,45
14	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	96,000	3,23	310,08
15	*2837741571*	*Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*37,800*	*2,06*	77,87
16	*2837741583*	*Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*63,000*	*2,39*	150,57
17	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	m	54,000	4,36	235,44
18	*6314152890*	*Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou-skruž do 100°C, 49x40x1000 mm*	*m*	*56,700*	*4,06*	230,20
19	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	27,929	1,36	37,98
721		**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**7 636,41**
20	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2, vrátane systémových tvaroviek	m	66,000	12,70	838,20
21	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8, vrátane systémových tvaroviek	m	48,000	17,58	843,84
22	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3,9, vrátane systémových tvaroviek	m	59,000	19,09	1 126,31
23	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40, vrátane systémových tvaroviek	m	66,000	7,67	506,22
24	*2860020540*	*HT rúra hrdlová DN 40/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE, vrátane systémových tvaroviek*	*ks*	*66,000*	*1,42*	93,72
25	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50, vrátane systémových tvaroviek	m	28,000	7,91	221,48
26	*2860020600*	*HT rúra hrdlová DN 50/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE, vrátane systémových tvaroviek*	*ks*	*28,000*	*1,47*	41,16
27	721172230	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70, vrátane systémových tvaroviek	m	14,000	8,51	119,14
28	*2860020660*	*HT rúra hrdlová DN 70/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE, vrátane systémových tvaroviek*	*ks*	*14,000*	*2,71*	37,94
29	721172233	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100, vrátane systémových tvaroviek	m	66,000	9,47	625,02

Ing. Milan [illegible] stavebný dozor SKSI Ev. č. 10482*10 Komora Slovenska
Ing. Ján [illegible] stavebný dozor SKSI
HASTRA s.r.o. Dolné Rudiny 2/3526. [illegible] Žilina IČO: 31606298, IČ DPH. [illegible]

30	2860020720	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE, vrátane systémových tvaroviek	ks	66,000	4,77	314,82
31	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	66,000	2,85	188,10
32	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	ks	4,000	3,35	13,40
33	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	1,000	3,44	3,44
34	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	23,000	4,21	96,83
35	721229020	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	ks	0,000	25,77	0,00
36	5528158014	Sprchový žľab k stene 700 mm 930x 190x 135 obj.č. 154.105.00.1 GEBERIT Uniflex	ks	0,000	212,95	0,00
		Montáž sprchovej vaničky do 900 mm , montáž k stene, s napojením		1,000	33,20	33,20
		Sprchová vanička do 900 mm, kolmá k stene, vrátane doplnkov pre napojenie		1,000	116,34	116,34
		Montáž sprchovej zásteny, paravan, trojdielnej		1,000	74,22	74,22
		Sprchová zástena, paravan, dve pevné steny + dvere		1,000	497,55	497,55
37	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	10,000	17,78	177,80
38	721274103a	Montáž výrobkov HL	ks	22,000	6,73	148,06
39	HL406	Podomiet.zápach.uzávierka pre práčku ako HL405, ale s pochrom.výtok.ventilom 1˝so spätnou klap.a privzdušn.,krycia doska 180x100mm DN 40/50	ks	6,000	31,23	187,38
40	2866300007aco1	Strešný vtok vyhrievaný ACO SPIN DN70	ks	0,000	116,00	0,00
		Strešný vtok štandardný, bez ohrevu	ks	8,000	94,20	753,60
41	2866340067	Podlahový vpust HL310N, (0,6 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná príruba, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerezová oceľ V2A	ks	2,000	27,67	55,34
42	5516240005	Kondenzačná zápachová uzávierka HL136N, DN 40, (0,37 l/s), horizontálne pripojenie 5/4", prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP	ks	6,000	20,71	124,26
43	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	288,000	0,79	227,52
44	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	59,000	1,01	59,59
45	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	106,597	1,05	111,93

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod — 20 710,09

46	722131214	Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d28x1,2mm	m	20,000	20,33	406,60
47	722131217	Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm	m	78,000	32,66	2 547,48
48	722173024	Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 20x2	m	88,000	3,90	343,20
49	2860030100	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 20x2mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	88,000	0,91	80,08
50	2860030410	RADOPRESS spojka 20 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	88,000	2,81	247,28
51	722173027	Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 26x3	m	134,000	4,36	584,24
52	2860030110	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 26x3mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	134,000	1,93	258,62
53	2860030420	RADOPRESS spojka 26 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	134,000	3,47	464,98
54	722173030	Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 32x3	m	48,000	4,68	224,64
55	2860030120	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 32x3mm/50m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	48,000	2,64	126,72
56	2860030430	RADOPRESS spojka 32 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	48,000	6,25	300,00

Ing. Milan ŠTEFANOVIČ stavbyvedúci SKI 1048 Ev. č. 10482 Zväz slovenských kominárov
stavebný dozor SKI 1048 Ev. č. 0910 Zväz slovenských kominárov
Ing. Milan ŠTEFANOVIČ
Zilina
IČO: 31606296, IČ DPH: SK

57	722173033	Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 40x3,5	m	120,000	4,91	589,20
58	*2860030180*	*RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 40x3,5mm/5m tyč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE*	*m*	*120,000*	*8,42*	1 010,40
59	*2860030440*	*RADOPRESS spojka 40 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE*	*ks*	*120,000*	*9,64*	1 156,80
60	722173036	Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 50x4	m	108,000	5,09	549,72
61	*2860030190*	*RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 50x4mm/5m tyč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE*	*m*	*108,000*	*12,77*	1 379,16
62	*2860030450*	*RADOPRESS spojka 50 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE*	*ks*	*108,000*	*19,46*	2 101,68
63	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	166,000	7,47	1 240,02
64	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	8,000	7,47	59,76
65	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	9,000	2,28	20,52
66	*5511040200*	*Ventil výtokový odvodný K 270 M 1/4"*	*ks*	*1,000*	*2,35*	2,35
67	*5517401570*	*Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"*	*ks*	*8,000*	*3,08*	24,64
68	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	20,000	3,80	76,00
69	*5511870010*	*Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR*	*ks*	*20,000*	*3,99*	79,80
70	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,20	4,20
71	*5511870020*	*Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR*	*ks*	*1,000*	*6,93*	6,93
72	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	4,94	14,82
73	*5511870030*	*Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR*	*ks*	*3,000*	*10,35*	31,05
74	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	5,000	6,40	32,00
75	*5511870040*	*Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR*	*ks*	*5,000*	*16,70*	83,50
76	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	7,68	15,36
77	*5511870050*	*Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR*	*ks*	*2,000*	*24,41*	48,82
78	722221112	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1/2	ks	2,000	2,29	4,58
79	*5511871230*	*Nezámrzný zahradný guľový uzáver, 1/2", o 16 mm, niklovaná mosadz OT 58 IVAR*	*ks*	*2,000*	*9,96*	19,92
80	722221220a1d	Montáž regulačného ventilu G 3/4	ks	17,000	4,97	84,49
81	*d*	*Regulačný ventil Aquastrom C DN20*	*ks*	*17,000*	*58,87*	1 000,79
82	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	10,000	3,81	38,10
83	*5511872280*	*Kontrolovateľný spätný ventil, 3/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR*	*ks*	*10,000*	*12,59*	125,90
84	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	2,000	7,69	15,38
85	*5511872320*	*Kontrolovateľný spätný ventil, 2", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR*	*ks*	*2,000*	*50,11*	100,22
86	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	6,000	16,51	99,06
87	*4493202990*	*Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnica ekv.10 PHHP*	*ks*	*6,000*	*242,45*	1 454,70
88	722263414	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	46,000	11,25	517,50
89	*3882122300*	*Vodomer jm3-v/3*	*ks*	*1,000*	*12,82*	12,82
90	*3882122200*	*Vodomer jh3-v/3 na teplú vodu*	*ks*	*1,000*	*12,82*	12,82
91	*42256117091*	*Protipožiarna zpeňujúca páska CP 648-E-W 45/1,8" balenie po 10metroch*	*ks*	*8,000*	*115,61*	924,88
92	*42256117092*	*Protipožiarny tmel CFS-S ACR 580ml*	*ks*	*48,000*	*9,58*	459,84
93	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	596,000	1,45	864,20
94	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	596,000	1,05	625,80
95	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	326,743	0,73	238,52
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**26 214,41**
96	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb.	22,000	10,22	224,84

Ing. Milan ŠTEFANÍK stavebný dozor Ev. č. 1044 Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Ján SÁGA stavebný dozor Ev. č. 09890 Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

97	6420134050	Klozet závesný, napr.OLYMP NEW, 360x530x400 mm, keramika, biela, alt. kombifix	ks	22,000	82,91	1 824,02
98	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	50,000	2,93	146,50
99	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	21,000	41,59	873,39
100	5513005457	Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5 GEBERIT	ks	21,000	303,62	6 376,02
101	5513005487	Ovládacie tlačidlo Sigma50 pre individuálnu úpravu 295x175x45, alt. plastové biele podľa výberu	ks	21,000	137,03	2 877,63
102	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	1,000	18,08	18,08
103	6420144250	Pisoár so senzorom GOLEM, 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, biela	ks	1,000	327,45	327,45
104	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	40,000	34,78	1 391,20
105	6420135210	Umývadlo , napr. CUBITO-55 biela, obj.č.8104220001041	ks	40,000	66,00	2 640,00
106	6420136190	Umývadielko keramické CUBITO-45, 450x340x145 mm, biela	ks	0,000	55,69	0,00
107	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	súb.	16,000	18,17	290,72
108	5523148100	Kuchynský drez , 380x440-145,1x kompl.sifon v cene, alt. drez plastový	ks	16,000	75,87	1 213,92
109	725329103	Montáž kuchynských drezov dvojitých, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok. armatúr	súb.	0,000	25,00	0,00
110	5523152500	Kuchynský drez Alveus do dosky ELEGANT 70 nerez dekor 1110x510-190,2xQ +.sifón	ks	0,000	103,46	0,00
111	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	16,43	16,43
112	6420144360	Výlevka MIRA biela, obj.č.8510460000001	ks	1,000	146,40	146,40
113	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	135,000	4,75	641,25
114	5517534500	Rohový guľový ventil EKO, chróm 1/2"-1/2", kod 1482120, VALVEX	ks	135,000	5,05	681,75
115	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	56,000	10,75	602,00
116	5514360800	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou	ks	40,000	93,12	3 724,80
117	5513006570	Drezová batéria stojacia, napr. TIGO, obj.č.3511810040001	ks	16,000	61,33	981,28
118	725839225a	Montáž nástennej batérie k výlevke	ks	1,000	10,35	10,35
119	5513006110a	Nástenná batéria k výlevke	ks	1,000	61,73	61,73
120	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000	12,09	36,27
121	5514367400	Sprchová batéria	ks	3,000	122,97	368,91
122	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	0,000	5,48	0,00
123	5516757400	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	ks	0,000	26,56	0,00
		Montáž mriežok vetracích, interiér, exteriér	ks	14,000	18,90	264,60
		Mriežka vetracia plastová, resp. hliníková, exteriérové, alt.interiérová	ks	14,000	27,45	384,30
124	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	292,176	0,31	90,57
	732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**180,37**
125	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm výtlak do 1,4 m	ks	1,000	10,68	10,68
126	4268157200	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 BUT 80 1x230V 50Hz	ks	1,000	167,26	167,26
127	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,115	1,15	2,43
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**15 940,97**
128	767871110.1	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	573,71	573,71
129	55301000011.1	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	1 526,70	1 525

Ing. Milan ŠTEFANEC stavebný dozor SKSI Ev. č. 10482 Komora Slovenskej Republiky
Ing. Ján SAGA stavebný dozor SKSI Ev. č. 09800 Komora Slovenskej Republiky
NASTRA
Rudiny 2/3528, 010 01
IČO: 31606296, IČ DPH: SK2020

130	55301000011hzs	Zemné práce pre kanalizáciu so spätnou úpravou a nepredvídané práce	hzs	150,000	13,06	1 959,00
131	55301000011hzs2	Demontáž pôvodnej zdravotechniky	hzs	250,000	13,06	3 265,00
132	55301000011hzs3	Odvoz a uskladnenie na skládku	hzs	200,000	13,06	2 612,00
133	55301000011st	Sekacie práce, zhotovenie prestupov, drážok zvislých a vodorovných a ich vyspravenie	kpl	1,000	5 747,50	5 747,50
134	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	224,400	1,15	258,06

Celkom **73 631,81**

Ing. Milan ŠTEFANIK
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 10482*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

A s.r.o.
Dolné Rudiny 2/35 . 010 01 Žilina
IČO: 31606296, I . : SK2020446098

Ing. Ján SÁGA
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 09890
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

ROZPOČET, Dodatok č.2

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**44 087,72**
	713	**Izolácie tepelné**				**3 529,61**
1	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	334,000	3,23	1 078,82
2	*2837741558*	*Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*79,800*	*1,85*	147,63
3	*2837741571*	*Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*207,900*	*2,06*	428,27
4	*2837741583*	*Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*63,000*	*2,39*	150,57
5	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	m	224,000	4,36	976,64
6	*6314152880*	*Tech. izolácie, napr. NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL),čadič.miner.izol.potrub.rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C 43x40x1000*	*m*	*96,600*	*3,85*	371,91
7	*6314153070*	*Tech. izolácie, napr. NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL),čadič.miner.izol.potrub.rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C 61x50x1000*	*m*	*138,600*	*0,52*	72,07
8	*63141525201*	*Izolácia kolien, redukcií*	*kpl*	*1,000*	*250,80*	250,80
9	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	38,896	1,36	52,90
	724	**Zdravotechnika - strojné vybavenie**				**637,39**
10	724399101	Montáž úpavovne TÚV typ 01	súb.	1,000	182,18	182,18
11	*4847665870buddk*	*Demineralizačné kazety VES*	*kpl*	*1,000*	*451,20*	451,20
12	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	7,710	0,52	4,01
	731	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**7 038,53**
13	731249126	Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynné palivá s výkonom nad 35 do 70 kW	súb.	2,000	397,61	795,22
14	*8613346*	*CGB-50 - závesný kondenzačný kotol, úsporné kotlové čerpadlo, KKH WOLF*	*ks*	*2,000*	*2 471,95*	4 943,90
15	731360141	Nerezový komín KAMINODUR ERS DN 200, výšky 8 m	súb.	1,000	1 075,88	1 075,88
16	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	64,791	3,45	223,53
	732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**3 599,12**
17	732111405dn100	Montáž rozdeľovača a zberača združeného DN100 (2xDN32, 2xDN40)	ks	1,000	41,81	41,81
18	*4848880030*	*Rozdelovače a zberače - DN100 (2xDN32, 2xDN40)*	*m*	*1,000*	*242,77*	242,77
19	*4848880032*	*Pevné stojany pre rozdeľovač a zberač*	*ks*	*2,000*	*32,58*	65,16
20	732219220	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	168,41	168,41
21	*4847665880ref*	*Zásobníkový ohrievač vody, napr. REFLEX AB 500/1 o objeme 500 litrov*	*ks*	*1,000*	*840,05*	840,05
22	732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	2,000	13,85	27,70
23	*4846715000*	*Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 50 l šedá REFLEX, alt. WOLF*	*ks*	*2,000*	*74,67*	149,34
24	*9890002dn100*	*Anuloid - hydraulický vyrovnávač DN100*	*ks*	*1,000*	*632,23*	632,23
25	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	1,000	12,43	12,43

Ing. Milan ŠTEF... stavbyvedúci Ev. č. 10482 Vydala Slovenská komora...
Ing. Ján SAL... stavebný inžinier Vydala Ev. č. 2890

26	4268155190	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 32-40 180 1x230V 50Hz 6H	ks	1,000	211,96	211,96
27	732429113	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	súb.	1,000	12,77	12,77
28	4268156010	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 50-80, alt. 60-80 F N 240 1x230V PN6/10	ks	1,000	1 103,08	1 103,08
29	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	79,486	1,15	91,41

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie — 10 565,10

30	733121110	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 22/2,6	m	160,000	8,63	1 380,80
31	733121112	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 28/2,6	m	176,000	9,20	1 619,20
32	733121114	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6	m	198,000	10,13	2 005,74
33	733121115	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6	m	60,000	14,88	892,80
34	733121116	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	92,000	16,15	1 485,80
35	733121118	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	m	132,000	19,17	2 530,44
36	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	818,000	0,63	515,34
37	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	92,449	1,46	134,98

734 Ústredné kúrenie, armatúry. — 4 404,36

38	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	24,000	2,20	52,80
39	5517401570	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	15,000	3,08	46,20
40	5517527200	Automatický odvzdušňovací ventil (kompletný), niklovaný 1/2", kód 4700361,napr. VALVEX	ks	8,000	4,52	36,16
41	4848905860	Odvzdušňovací ventil s ručným ovládaním a s tesnením, 1/4",napr. GIACOMINI	ks	1,000	1,10	1,10
42	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	3,34	6,68
43	1401701	Ventil STRÖMAX 4017 M DN 15, šikmý, vyvažovací s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie s meracími ventil., hrdloxhrdlo, napr. HERZ	ks	2,000	30,02	60,04
44	734209112.1	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	146,000	2,91	424,86
45	1772367	Ventil TS-90-V DN15,termostat.,priamy, s plynulým skrytým prednastavením,prípojka na vyk.teleso s kužeľ. tes.,pripoj. na rúru univerzál.hrdlom	ks	73,000	9,55	697,15
46	1373311	Ventil do spiatočky RL-1 DN15, priamy,AG 3/4",s možn. uzavretia,prípojka na vykurovacie teleso s kužeľ.tesn.,pripoj.na rúru G3/4"s kužeľ. tes.	ks	73,000	5,36	391,28
47	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	20,000	3,76	75,20
48	1401702	HERZ Ventil STRÖMAX 4017 M DN 20, šikmý, vyvažovací, s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie, s meracími ventilčekmi, hrdlo x hrdlo	ks	20,000	33,72	674,40
49	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000	6,07	6,07
50	1401705	HERZ Ventil STRÖMAX 4017 M DN 40, šikmý, vyvažovací, s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie, s meracími ventilčekmi, hrdlo x hrdlo	ks	1,000	62,26	62,26
51	734211122	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8	ks	75,000	1,95	146,25
52	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	75,000	1,56	117,00
53	5518100042	Termostatická hlavica kvapalinová, + 6,5°až +28°C, biela, plast, TD 3000, č. 501521 IVAR	ks	75,000	8,16	612,00
54	734229141	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripoj.	ks	2,000	2,65	5,30
55	1011021	Kryt plastový pre HERZ-VUA-50, biely RAL 9010	ks	2,000	10,25	20,50
56	1778341	Ventil VUA-40 DN15, termost. 4-cestný priamy, 2-rúrkové sústavy, prednastaviteľný, pripoj. vyk. telesa ponornou rúrou dl = 150 mm - DN 11 mm	ks	2,000	22,42	44,84
57	734240015	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	3,000	4,94	14,82
58	5511871760	Vodorovná spätná klapka Clapet, 5/4", tesnenie kov-kov, mosadz OT 58 IVAR		80	40,92	32,76

Ing. Milan ŠTANIK stavebný dozor
Ing. Ján SÁGA stavebný dozor
HASTRA s.r.o.
Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
IČO: 31606298, IČ DPH: SK2020448098

59	734240025	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	1,000	7,67	7,67
60	*5511871780*	*Vodorovná spätná klapka Clapet, 2", tesnenie kov-kov, mosadz OT 58 IVAR*	*ks*	*1,000*	*21,84*	21,84
61	734291370	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	7,69	7,69
62	*5518200120*	*Filter závitový nerez, 2", 140 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, P.T.F.E., č. 10000200 IVAR*	*ks*	*1,000*	*22,94*	22,94
63	734296210	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom	ks	1,000	9,27	9,27
64	*4849220013*	*Zmiešavací ventil trojcestný, 2", 44 Kv, mosadz OT 58, obj.č. 501565 IVAR*	*ks*	*1,000*	*87,16*	87,16
65	*4849228520*	*Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým zostavám IVAR, 230 V*	*ks*	*1,000*	*68,25*	68,25
66	734315005	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	ks	2,000	3,50	7,00
67	*1211712*	*Kohút guľový 2-cestný regulačný bez ovládacej páky DN 20, PN 40,napr. HERZ*	*ks*	*2,000*	*3,99*	7,98
68	734315010	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	20,000	3,82	76,40
69	*1211713*	*Kohút guľový 2-cestný regulačný bez ovládacej páky DN 25, PN 40, napr. HERZ*	*ks*	*20,000*	*6,93*	138,60
70	734315015	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	10,000	4,57	45,70
71	*1211714*	*Kohút guľový 2-cestný regulačný bez ovládacej páky DN 32, PN 40,napr. HERZ*	*ks*	*10,000*	*10,35*	103,50
72	734315025	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 50	ks	6,000	7,07	42,42
73	*1211717*	*Kohút guľový 2-cestný regulačný bez ovládacej páky DN 50, PN 40,napr. HERZ*	*ks*	*6,000*	*24,41*	146,46
74	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A"	ks	4,000	17,18	68,72
75	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	58,030	0,26	15,09

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá — 7 657,17

76	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	9,000	23,98	215,82
		Vykurovacie teleso doskové oceľové, napr. KORAD 21K 600x400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom		6,000	34,20	205,20
77	*4845374100*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové, napr. KORAD 21K 600x500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom*	*ks*	*3,000*	*36,58*	109,74
78	*4845374200*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové, napr. KORAD 21K 600x600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom*	*ks*	*4,000*	*41,05*	164,20
79	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	23,98	71,94
80	*4845374300*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové, napr. KORAD 21K 600x700 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom*	*ks*	*0,000*	*45,54*	0,00
		Vykurovacie teleso doskové oceľové, napr. KORAD 21K 600x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	*ks*	*3,000*	*48,46*	145,38
81	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	44,000	23,98	1 055,12
82	*4845374600*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom*	*ks*	*10,000*	*58,95*	589,50
		Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	*ks*	*34,000*	*63,47*	2 157,98
83	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,000	23,98	191,84
84	*4845374900*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 600x1300 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom*	*ks*	*0,000*	*72,39*	0,00

Ing. Milan ... stavebný ... Ev. č. ... Komora Slovenské ...
Ján SA... stavebný dozor ... Komora Slovenskej ... Ev. č. 09890
MASTRA s.r.o.
Dolné Rudiny 2/3528, 01... Žilina
IČO: 31606296, IČ DPH: ... 2020446098

		Vykurovacie teleso doskové oceľové, napr. KORAD 21K 600x1400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	*ks*	*8,000*	*78,35*	626,80
85	*4845375100*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 600x1500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom*	*ks*	*0,000*	*81,35*	0,00
		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 800-1200 mm	ks	*6,000*	*23,98*	143,88
		Vykurovacie teleso doskové oceľové, napr. KORAD 22K 600x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	*ks*	*4,000*	*58,86*	235,44
		Vykurovacie teleso doskové oceľové, napr. KORAD 22K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	*ks*	*1,000*	*67,85*	67,85
		Vykurovacie teleso doskové oceľové, napr. KORAD 22K 600x1500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	*ks*	*1,000*	*77,36*	77,36
86	735154244	Montáž vykurovacieho telesa panelového tojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	23,98	95,92
87	*4845385850*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 600x1400 s bočným pripojením, s troma panelmi a troma konvektormi*	*ks*	*3,000*	*188,03*	564,09
		Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 600x1800 s bočným pripojením, s troma panelmi a troma konvektormi	*ks*	*1,000*	*179,66*	179,66
88	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	76,000	7,35	558,60
89	735162130	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	ks	1,000	27,14	27,14
90	*4845501185*	*Vykurovací rebrík radiátor KORADO oceľ.rebrík KORALUX RONDO CLASSIC KRC 450x1220*	*ks*	*1,000*	*37,44*	37,44
91	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	81,600	1,67	136,27

	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**6 727,63**
92	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	765,57	765,57
93	*55301000011*	*Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál*	*kpl*	*1,000*	*364,04*	364,04
94	55301000011su	Stavebné úpravy pre rozvody vykurovania a spätné vyspravenie	kpl	1,000	2 246,75	2 246,75
95	55301000011dem	Demontáž pôvodného vykurovanie	kpl	1,000	3 233,97	3 233,97
96	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	102,000	1,15	117,30

	OST	**Ostatné**				**1 394,82**
97	HZS000111	Vykurovacia skúška	hod	72,000	13,06	940,32
98	HZS000112	Vyregulovanie systému	hod	30,000	15,15	454,50

Celkom **45 553,73**

Ing. Milan ŠTEFANÍK stavbyvedúci SKSI Ev. č. 10482 * 10 * Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Ján SÁGA stavebný dozor SKSI Ev. č. 09890 Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

HAS a.s.r.o.
Dolné Rudiny 2/3528 .0 01 Žilina
IČO: 31606296, IČ DP SK2020446098

ROZPOČET, Dodatok č.2

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: Plyn

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: HASTRA s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**794,57**
723		**Zdravotechnika - plynovod**				**708,36**
1	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	14,000	10,13	141,82
2	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	4,000	10,85	43,40
3	723120206	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	18,000	15,19	273,42
4	723150314	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 89/3, 6	m	1,000	26,57	26,57
5	723190203	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	2,000	47,67	95,34
6	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	1,15	1,15
7	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	37,000	1,00	37,00
8	723190909	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000	8,75	8,75
9	723190916	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 40	ks	1,000	9,81	9,81
10	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	4,000	2,93	11,72
11	*5516050000*	*Kohút guľový plyn 1/2"FF, páka*	*ks*	*4,000*	*6,79*	*27,16*
12	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	2,000	3,47	6,94
13	*5516050010*	*Kohút guľový plyn 3/4"FF, páka*	*ks*	*2,000*	*9,72*	*19,44*
14	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	6,208	0,94	5,84
783		**Dokončovacie práce - nátery**				**86,21**
15	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	37,000	2,33	86,21
OST		**Ostatné**				**344,85**
16	HZS000111	Komplexné vyskúšanie a tlakové skúšky	kpl	1,000	188,10	188,10
17	HZS000112	Revízne správy	kpl	1,000	156,75	156,75
Celkom						**1 139,42**

Ing. Milan ŠTEFAN stavbyved... SKSI Ev. č. 104... Komora Slovenská ...

Ing. Ján SÁGA stavebný dozor SKSI Ev. č. 09890 Komora slovenských inžinierov

HASTRA s.r.o.
Dolné Rudiny ..., 010 01 Žilina
IČO: 31606296, IČ... n: SK2020446008

ROZPOČET, Dodatok č.2

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice
Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**7 991,96**
713		**Izolácie tepelné**				**801,09**
1	713483010	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	41,071	11,37	466,98
2	*6319125600*	*Technické izolácie - lamelové rohože Larock 40 ALS, hr. 20 mm*	*m2*	*47,642*	*6,84*	*325,87*
3	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	3,017	2,73	8,24
769		**Montáž vzduchotechnických zariadení**				**7 190,87**
4	769011200	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 100	ks	12,000	21,33	255,96
5	*4290013335*	*EBB 100 N T radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN*	*ks*	*12,000*	*135,86*	*1 630,32*
6	769011305	Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia veľkosť: 100	ks	4,000	28,44	113,76
7	*4290013441*	*TD 160/100 ECOWATT ventilátor ELEKTRODESIGN + RSK100 + 2xKAA100*	*ks*	*4,000*	*130,15*	*520,60*
8	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	42,000	6,40	268,80
9	*4290035026*	*Spiro potrubie L=1000 mm DN 100, vrátane tvaroviek*	*m*	*42,000*	*10,01*	*420,42*
10	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	48,000	6,40	307,20
11	*429810000300*	*Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, vrátane tvaroviek*	*m*	*48,000*	*10,15*	*487,20*
12	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	18,000	6,40	115,20
13	*4290035029*	*Spiro potrubie L=1000 mm DN 160, dĺžka 1000 mm, vrátane tvaroviek*	*m*	*18,000*	*10,50*	*189,00*
14	769021040	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	3,600	11,37	40,93
15	*4290035488*	*Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1800 (kc.RI L1000OB1800)*	*m2*	*3,600*	*18,77*	*67,57*
16	769021133	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 102 mm	m	28,000	2,84	79,52
17	*4290027599*	*ALUFLEX HYGIENIC 102 hygienická ohybná Al hadica ELEKTRODESIGN*	*m*	*28,000*	*2,12*	*59,36*
18	769021457	Montáž výfukovej rúry so sitom DN 80-140	ks	3,000	7,11	21,33
19	*4290035396*	*Výfuková rúra so sitom DN 100*	*ks*	*1,000*	*14,91*	*14,91*
20	*429720009500*	*Rúra výfuková so sitom DN 125, TZB GLOBAL*	*ks*	*3,000*	*23,68*	*71,04*
21	769021460	Montáž výfukovej rúry so sitom DN 150-200	ks	1,000	7,11	7,11
22	*4290035400*	*Výfuková rúra so sitom DN 160*	*ks*	*1,000*	*20,43*	*20,43*
23	769035081	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	2,000	8,53	17,06
24	*4290047559*	*Krycia mriežka hranatá 500x400*	*ks*	*2,000*	*17,84*	*35,68*
25	769036006	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2	ks	2,000	17,06	34,12
26	*4290040441*	*Protidažďová žalúzia AL 500x400*	*ks*	*2,000*	*68,48*	*136,96*
27	769037024	Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 100 mm	ks	14,000	7,11	99,54
28	*4290024527*	*Priechodný stenový ventil KK 100 tanierový ventil kovový odvodný ELEKTRODESIGN*	*ks*	*14,000*	*3,10*	*43,40*
29	7690710121	Montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	164,11	164,11
30	7690710121bp	Stavebné práce pre rozvody vzduchotechniky a spätná úprava	kpl	1,000	836,00	836,00
31	769071289	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu	kg	72,000	2,13	153,36
32	*55395725001h*	*Objímka s gumou (pryžovou podložkou) na hranaté potrubie 200x200*	*ks*	*72,000*	*3,83*	*275,76*
33	*55395725002*	*Závitová tyč 1m DIN975 4.6 Zn M8*	*ks*	*144,000*	*0,87*	*125,28*

Ing. Milan ŠTASTNÝ stavbyvedúci SKSI
Ing. Ján SAGA stavebný dozor Ev. č. Kraja Slovenská komora
HASTRA s.r.o. Dolné Rudiny 2/2528, 010 01 Žilina IČO: 31668966, IČ DPH: SK2120

34	*b*	*Protipožiarna bandáž CFS-B, balenie 10m*	*ks*	*3,000*	*118,05*	*354,15*
35	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	82,340	2,73	224,79

Celkom **7 991,96**

STRA s.r.o.
Dolné Rudiny 28, 010 01 Žilina
IČO: 31606296 DPH: SK2020446098

Ing. Milan ŠTEFANIK
stavbyvedúci
SKSI
Ev. č. 10482*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Ján SÁGA
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 09890
Vydala Slovenská komora

DODATOK č. 1 KU Zmluve o dielo č. 140/2019/PROJ

Uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Rajecké Teplice
Sídlo:	Nám. SNO 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
Štatutárny orgán:	Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta
IČO:	00 321 591
DIČ:	20 20 63 71 24
IČ DPH:	-
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK67 0200 0000 0000 2252 2432
Tel. kontakt:	041/7079460

(ďalej len „objednávateľ")

a

Vykonávateľ:	HASTRA, s.r.o.
Sídlo:	Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
Štatutárny orgán:	Ing. Milan Hanuliak, konateľ
Zapísaný v obch. registri:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1898/L
IČO:	31 606 296
DIČ:	2020446098
IČ DPH:	SK2020446098
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK24 0200 0000 0027 6951 9556

(ďalej len vykonávateľ")

(objednávateľ a vykonávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana")

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, na základe vzniknutého nesúladu v Zmluve o dielo č.140/2019/PROJ zo dňa 7.11.2019 (ďalej len „zmluva") sa uzatvára tento Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve z dôvodu doplnenia nového bodu 11.10 do Článku 11 Osobitné ustanovenia

Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) ZVO.

Článok II.
Predmet dodatku

Článok 11. „Osobitné ustanovenia" sa dopĺňa o Bod 11.10 nasledovne:

Nové znenie:

11.10 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, a to oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 Kontrola/Audit VZP zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych predpisov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-PO2-SC212-2018-33.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán.

3.2 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 140/2019 zo dňa 7.11.2019.

3.3 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdili, že s obsahom dodatku a dôsledkami vyplývajúcimi z neho súhlasia.

V Rajeckých Tepliciach, dňa: 20. 12. 2019

Objednávateľ:

MESTO RAJECKE TEPLICE

Rajecké Teplice,
Mgr. Katarína Hollá, primátorka

V Žiline dňa: 20. 12. 2019

Vykonávateľ:

HASTRA s.r.o.
Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
IČO: 31606296, IČ DPH: SK2020446098

HASTRA, s.r.o.,
Ing. Milan Hanuliak, konateľ