ZMLUVA O DIELO č. 76/2018/PRI

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	**Mesto Rajecké Teplice**
Sídlo	Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
IČO:	00321591
DIĆ:	2020637124
V zastúpení:	Mgr. Katarína Hollá, primátorka
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Miroslav Mikula, prednosta MsÚ
- vo veciach technických	p. Peter Piala
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	22522432/0200
IBAN:	SK67 0200 0000 0000 2252 2432
Telefón:	00421 41 509 90 60
E-mail:	sekretariat@rajecke-teplice.sk

(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Názov:	TATRING, s.r.o.
Sídlo:	Tulipánova 1854/5, 010 01 Žilina
IČO:	512 522 10
IČ DPH:	SK 212 065 31 39
V zastúpení:	
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Záchenský Marek, p. Zoričák Róbert
- vo veciach technických:	Ing. Záchenský Marek, p. Zoričák Róbert
Bankové spojenie:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	SK 43 1111 0000 0014 7170 7007
Telefón:	0910 563 529, 0948 075 086
e-mail :	zoricak@tatring.sk zachensky@tatring.sk

Čl. 1. Predmet plnenia zákazky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Rajecké Teplice". Rozsah prác je v súlade s predloženou cenovou ponukou.

Čl. 2. Čas plnenia

1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného odovzdania a prevzatia objednávateľom a do ukončenia záručnej doby.

2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie: do 20 dní od podpisu zmluvy o dielo
Ukončenie realizácie: najneskôr do 30.11.2018.

Čl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl 1. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z.

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí : **bez DPH 27 009,30**
s DPH 32 411,16

3. Dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona ako maximálna, pevná, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov.

4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

5. Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve o dielo.

Čl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe predloženej faktúry, ktorú zhotoviteľ odošle po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom (podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce). Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe odsúhlasenej faktúry vždy po ukončení kalendárneho mesiaca v lehote splatnosti 10 dní odo dňa doručenia.

2. Platba je financovaná z prostriedkov objednávateľa.

3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadné a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy.

4. Výkaz množstva vykonaných prác, ktorých cena je predmetom konečnej faktúry, musí byť potvrdený v lehote do 5 pracovných dní od ich doručenia zodpovedným zamestnancom objednávateľa.

5. Zhotoviteľ bude dielo fakturovať na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorý súpis potvrdí pečiatkou objednávateľa a svojím podpisom.

6. Faktúra musí byť objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 2 originálnych vyhotoveniach.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením oprávnenej faktúry objednávateľovi.

9. Lehota splatnosti faktúry je 10 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

10. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

11. V prípade výskytu aspoň jednej vady, resp. nedorobku, zistené počas preberacieho konania diela, vzniká objednávateľovi nárok na zadržanie 5 % z celkovej ceny diela v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Táto čiastka bude uhradená do 30 dní po odstránení poslednej vady, resp. nedorobku na základe záznamu o jej odstránení po vystavení konečnej faktúry.

12. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 5. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Záručná lehota na celú zákazku je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania zákazky objednávateľovi.

4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania.

5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky v zmysle bodu 2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná zákazku na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.

2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na svoje náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti dohodnutej v predmete zmluvy.

6. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať použitie materiálov podľa tejto Zmluvy a podľa platných STN. Dokladovanie tejto povinnosti, musí Zhotoviteľ preukázať pred zabudovaním materiálov a následne doložiť ako prílohu ku každej faktúre.

8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi (OPP) a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP).

9. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
10. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, OPP a životného prostredia a tieto porušenia budú mať

za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.

11. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody, ak písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval.

12. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočné požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

14. Objednávateľ sa stáva vlastníkom zákazky po jej prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní verejnej práce). Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza po ukončení stavebných prác.

15. Zákazka bude zhotoviteľom odovzdaná a objednávateľom prevzatá aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce so stanovením termínu ich odstránenia.

16. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadaním, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

17. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu.

18. Elektrickú energiu a vodu zhotoviteľovi poskytne objednávateľ.

Čl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ odovzdá zákazku uvedenú po termíne uvedenom v čl. 2., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania.

2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. 5. bod 6., zaplatí zmluvnú pokutu za každú vadu vo výške 50,00 EUR za každý deň omeškania za vadu alebo nedorobok.

Čl. 8. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, štrajk, mobilizácia, živelné pohromy, atď.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

Čl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať projektovú dokumentáciu, všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

Čl. 10. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

2. Obidve Zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strany.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je podrobná špecifikácia predmetu zákazky.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise jedno a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

5. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Rajeckých Tepliciach 9. 7. 2018

MESTO RAJECKÉ TEPLICE

RING s.r.o.
office: [redacted] 1, 010 01 Žilina
sídlo: [redacted] 1851/5, 010 01 Žilina

Za objednávateľa .....

Za zh[redacted]

Prílohy : Ocenený výkaz výmer, Harmonogram prác Zhotoviteľa

Odberateľ:	Mesto Rajecké Teplice	**Spracoval:**	**TATRING, s.r.o.**
Projektant:	HEAD Studio s.r.o.	**Ks:**	
Dodávateľ:		**Dátum:**	10.05.2018
Stavba:	Hasičská stanica		
Objekt:	Zateplenie a stavebné úpravy		

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
		Práce HSV				
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				
11/A 1	317161110	Montáž prekladov keramických dĺžky 1250 mm	kus	1,000	16,50	16,50
11/A 1	317163102	Keramický preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	kus	1,000	8,09	8,09
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				**24,59**
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
11/A 1	610991111	Zakrývanie okenných otvorov a konštrukcií	m2	18,938	1.05	19,88
11/A 1	611465282	Tenkovrstvová omietka, škrabaná, hr. 2mm	m2	117,780	8,82	1039,11
11/A 1	621466711	Vonkajšia omietka, marmolit, mramorové zrná, jemnozrnná	m2	15,100	15,26	230,46
11/A 1	622472006	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, penetrácia	m2	144,112	1,97	284,54
11/A 1	625250155	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 30 mm	m2	15,100	30,15	455,21
11/A 1	625991005	Kontaktný zatepľovací systém s izolantom EPS 70F bez povrchovej úpravy hrúbky 100 mm	m2	117,780	23,83	2806,82
11/A 1	625991153	Kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 30 mm	m2	11,232	18,78	210,88
11/A 1	631275004	Sieťkovanie sklotextilnou mriežkou	m2	144,112	3.77	543,83
11/A 1	631312611	Mazanina z betónu prostého triedy C16/20 hrúbky do 80 mm	m3	48,720	92.91	

11/A 1	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	69,600	1,49	103,91
11/A 1	953945113	Rohová lišta z PVC	m	55,000	1,78	97,98
11/A 1	953946126	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 100 mm	m	37,750	4,51	170,08
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			**0,00**	**10489,42**
		OSTATNÉ PRÁCE				
3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého, pracovného radového s podlahami šírka do 1 m a výška do 10 m	m2	132,880	1,58	210,14
3/A 1	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia šírka od 0,80 do 1,00 m, výška do 10 m	m2	132,880	0,99	131,54
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,9 m	m2	25,000	8,66	216,40
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírka do 1 m výška do 10 m	m2	132,880	1,02	135,56
13/B 1	971033141	Vybúranie otvorov v tehlovom murive hrúbky do 300 mm	m3	0,400	48,80	19,52
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,154	8,96	1,38
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,154	0,29	0,04
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,015	6.76	0,10
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,154	0.76	0,12
13/B 1	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	0,154	12,40	1,91
		OSTATNÉ PRÁCE			**0,00**	**716,71**
		PRESUNY HMÔT				
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	112,232	9,13	1024,53
		PRESUNY HMÔT				**1024,53**

		Práce HSV				
		Práce PSV				
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				
713/A 1	713111124	Montáž tepelnej izolácie stropov	m2	64,270	3,28	210,60
713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,141	21,34	3,01
S/S90	6313670606	Kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	64,270	5,37	345,21
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				**558,82**
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD				
924/M24	241050809	Plynovod oceľové potrubie DN 50	m	11,000	8,99	98,91
924/M25	241050810	Montáž plynovodu oceľ DN 50 vedeny v objímkach	m	11,000	6,05	66,51
924/M26	241050811	Objímky na oceľový plynovod	m	11,000	0,60	6,65
924/M27	241050812	Napojenie plynového potrubia na jestvujúci plynovod	kus	1,000	65,89	65,89
924/M28	241050813	Tlaková skúška oceľových potrubí do DN 50	m	11,000	93,02	1023,26
924/M29	241050814	Prestup cez podlahu betónovú pre oceľové potrubie	kus	1,000	27,13	27,13
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			**0,00**	**1288,36**
		DREVOSTAVBY				
763/A 2	763138331	Podhľad s oceľovou konštrukciou 1x RF 12,5 upevnený na závesoch k železobetónovému stropu	m2	64,270	35,75	2297,65
763/A 2	998763401	Presun hmôt pre konštrukcie sádrokartónové v objektoch výšky do 6 m	%	2 076,559	0,47	965,84
		DREVOSTAVBY			**0,00**	**3263,49**
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				
766/A 1	766621122	Montáž plastového jednodielneho okna so zasklením 900 x 900 mm	kus	2,000	87,09	

766/A 1	766621156	Montáž plastového jednodielneho okna so zasklením 1200 x 1500 mm	kus	1,000	100,18	100,18
766/A 1	766701111	Montáž dvere 900 x 2100 mm	kus	1,000	67,95	67,95
766/A 1	766702131	Montáž obložkovej zárubne pre jednokrídlové dvere	kus	1,000	76,40	76,40
766/A 1	998766101	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,176	19,79	3,49
S/S90	6114104400	Plastové okno otváravo-sklopné výšky/šírky 900/900 mm	kus	2,000	79,34	158,68
S/S90	6114114000	Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1200/1500 mm	kus	1,000	108,66	108,66
S/S90	6114122300	Plastové dvere výšky/šírky 2100/ 900 mm	kus	1,000	128,10	128,10
S/S90	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové	kus	1,000	66,36	66,36
S/S90	6117103020	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk	kus	1,000	52,68	52,68
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			**0,00**	**936,68**
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
767/A 3	767659014	Montáž rolovacích a kazetových garážových vrát zasúvaných pod strop s plochouod nad 13 m2	kus	2,000	507,90	1015,80
S/S50	5534371539	Garážové vráta vxš 3250x3650 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová	kus	2,000	2245,35	4490,70
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			**0,00**	**5506,50**
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				
771/A 1	771576105	Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy alebo glazúrovaných hladkých do flexibilného tmelu	m2	3,800	17,20	65,37
771/A 1	771579795	Príplatok za špárovú hmotu-vodorovné pre dlažbu	m2	3,800	2,20	8,37
771/A 1	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	0,094	28,58	2,67
S/S70	5976404700	Dlaždice keramické	m2	4,200	15,00	63,00
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			**0,00**	**139,41**

		PODLAHY POVLAKOVÉ				
775/A 2	776541300	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych samonosných	m2	25,670	7,75	198,99
S/S20	2841291500	Podlahovina z PVC	m2	26,950	11,07	298,34
		PODLAHY POVLAKOVÉ			**0,00**	**497,33**
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				
771/A 1	771579795	Príplatok za špárovú hmotu-zvislé pre obklad	m2	15,600	0,50	7,86
771/A 2	781441017	Montáž obkladu vnútorných stien z obkladu hutných kladených do malty	m2	15,600	11,16	174,14
771/A 2	998781101	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky do 6 m	t	0,082	17,20	1,41
S/S70	5978152000	Obkladačky keramické	m2	16,850	7,36	124,09
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			**0,00**	**307,50**
		MAĽBY				
784/A 1	784410120	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnného podkladu do 3,8 m	m2	294,970	0,78	228,66
784/A 1	784452271	Maľba základná dvojnásobná z maliarskych tekutých zmesí (typ Farmal, Primalex, Supralux) s hladkým obrúsením podkladu v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	294,970	2,17	640,24
		MAĽBY			**0,00**	**868,90**
		Práce PSV			**0,00**	**13366,99**
		Montážne práce				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				
1		LED Svietidlo 23W	kus	1,000	37,36	37,36
2		LED Svietidlo 42W	kus	5,000	50,48	252,40
3		LED reflektor	kus	3,000	19,05	57,16
4		Kábel Cyky-J 3x1,5	M	250,000	2,98	
5		Montážne práce	hod	27,000	10,00	

6	vypínač jednopólový	kus	5,000	4.81	24,03
	Elektromontážne práce a materiál				**1387,08**
Zateplenie a stavebné úpravy			**Celkom**	**bez DPh**	**27009,30**

TATRI
office: Kragujevská 1, 010
sídlo: Tulipánová 1851/5, 0

| Harmonogram vecného a finančného plnenia stavby: DHZ Rajecké Teplice | | |